

ZMLUVA O DIELO

V zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Čl.1 Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ: **Mestský podnik služieb, s.r.o.**
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 5100/S
zastúpený: Mgr. Viktor Fertšek, konateľ spoločnosti
IČO: 36027278
DIČ: 2020071284
IČ DPH: SK 2020071284
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Krupina
č.ú. 1221135851/0200
SK 6502000000001221135851

Tel.,fax: 045 55 503 31
mobil: 0915 831 876
e-mail: fertsek@krupina.sk

1.2. Objednávateľ : Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

V zastúpení : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK24 0200 0000 0000 2002 0412
IČO : 00320056
DIČ : 20211525540
IČ DPH : nie je platca DPH
Telefón : 0421 45 5550311
Fax : 0421 45 5550325

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa stavebnú prácu :

**„ Sanácia porúch na bytovom dome Majerský rad 78/79, Krupina -
Časť – zníženie okapového chodníka juhozápadnej fasády vrátane výmeny
okien na severnej fasáde“**

v rozsahu cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami a pokynmi objednávateľa.

- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo zhotovené bez závad a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.4 Táto zmluva je vyhotovená na základe priameho zadania zákazky Objednávateľom obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta – Mestskému podniku služieb s.r.o., Krupina.

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. 2. tejto zmluvy.
- 3.2. Termín realizácie diela :
termín začatia – 10 dní od prevzatia staveniska,
termín ukončenia – do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom stavenisko je povinný zhotoviteľ prevziať od objednávateľa do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 3.5. Termín plnenia sa upravuje v nasledovných prípadoch :
- Ak dôjde k zdržaniu prác alebo k ich prerušeniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle na vôli zhotoviteľa a bránia mu v plnení povinnosti.
- Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán
- Dodržanie doby realizácie je podmienené tým, že počas tejto doby nepriaznivé poveternostné podmienky (dážď, nepresiahne dobu trvania 2 dni s dobou nepretržitého dažďa, 4 hodiny denne). O túto dobu sa posunie termín ukončenia diela.

Čl. 4. Cena predmetu plnenia

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle Zák. č. 18/96 Zb. o cenách ako zmluvná cena podľa ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Dodávka a montáž	9 375,00 €
20% DPH	1 875,00 €
Spolu s DPH	11 250,00 €

- 4.2. Cenu za dielo dohodnutú v čl. 4. bod 4.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade vzniku navyše prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku musí byť kalkulácia ceny navyše prác podľa kalkulačného vzorca (*položiek, ktoré neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD*) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Cenu za dielo dohodnutú v čl. 4. bod 4.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH v súlade so zákonnou úpravou.
- 4.4. V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mať dopad na dohodnutú cenu za dielo v čl. 4. bod 4.1. tejto ZoD alebo iných zmien v čase realizácie vyvolaných zo strany objednávateľa, bude cena za dielo odsúhlasená medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1 Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradiť podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe vystavenej fakturácie. Faktúra bude vystavená podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3 Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.2, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.5 Faktúra bude mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

Čl.6. Záruka

- 6.1. Záručná doba na práce a použitý materiál je 5 rokov a začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi.
 - zhotoviteľ ručí za to, že práce vykoná podľa tejto zmluvy a že dielo bude mať vlastnosti zodpovedajúce normám
 - zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu v čase preberacieho konania a v plnom rozsahu aj počas záručnej doby
 - záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela
 - v prípade že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady a nedorobky tieto budú odstránené až potom bude dielo prevzaté.
 - v prípade, že počas záručnej doby sa vyskytnú vady diela spôsobené zhotoviteľom a zhotoviteľ sa vzhľadom na charakter vady potrebuje prípravu na ich odstránenie, je povinný do 48 hodín predložiť písomný návrh riešenia termínu odstránenia väd. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť na vlastné náklady.

Čl.7. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť práce včas, kvalitne a bez závad.
- 7.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi príslušné certifikáty vzťahujúce sa na použitý materiál.
- 7.3 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce v súlade s platnými právnymi predpismi. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 7.5 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

- 7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 7.7 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka zo strany zhotoviteľa je zodpovedný Mgr. Viktor Fertšek.
- 7.8 Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverený pracovník oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu v Krupine. p. Zdenko Lalka.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú zhotovené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 7.10 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady iba vtedy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závad na predmete zmluvy do 2 prac. dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase tak, aby odvrátil nebezpečenstvo vzniku škôd spôsobených vadami diela. Toto ho však nezbaňuje zodpovednosti za vzniknutú škodu, ktorú je povinný nahradiť v plnom rozsahu po potvrdení rozsahu oboma zmluvnými stranami.

Čl.8. Povinnosti objednávateľa

- 8.1. Objednávateľ v dohodnutom termíne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k plneniu predmetu zmluvy v stavebnej pripravenosti, ktorá umožňuje realizáciu predmetu zmluvy v zmysle čl. 2 tejto zmluvy.

Čl.9. Dodanie diela

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce v súlade s vlastným, objednávateľom odsúhlaseným postupom v odbornej kvalite podľa platných STN a zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania tieto doklady :
 - záznamy, osvedčenia, certifikáty o kontrole kvality použitých materiálov a prác

Čl.10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v čl. 3 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania na podklade samostatnej úrokovej faktúry vyhotovenej a zaslanej objednávateľom.
- 10.2 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať u objednávateľa zákonný úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy.

- 10.3 Zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve hradí zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.


Čl. 11. Ostatné dojednania

- 11.1 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.2 Zmluvné strany sú povinné dielo odovzdať a prevziať písomným protokolom, v ktorom sú povinné vyznačiť prípadné zjavné vady diela s lehotou odstránenia väd a novým termínom odovzdania diela.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný po skončení prác zabezpečiť vyčistenie objektu od pomocného a prebytočného materiálu.
- 11.4 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa okamihom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.
- 11.5 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do okamihu prevzatia diela podpísaním oboch zmluvných strán v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 11.7 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.8 Objávateľ si vyhradzuje právo okamžitého odstúpenia od tejto zmluvy v prípade, ak sa zhotoviteľ omešká so začatím vykonávania diela o viac ako 10 dní, ak zhotoviteľ dielo nevykonáva kvalitne, riadne a včas v súlade s dojednanými ustanoveniami zmluvy, prípadne sa omešká s odovzdaním diela o viac ako 30 dní. Zmluvné strany uvedené považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, pričom odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.
- 11.10 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Príloha č. 1 – „Cenová ponuka“ k tejto ZoD je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

V Krupine, dňa : 21. 5. 2018

Za zhotoviteľa:


Miroslav Fertšek
konateľ spoločnosti



V Krupine, dňa : 21. 5. 2018

Za objednávateľa:


Jozef Vazan
primátor mesta



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Sanácia porúch M.R.78-79

Názov objektu

V 02

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Ing.Kútik

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

13.04.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	801,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 170,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 766,65	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	636,53	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 375,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 375,00

24 DPH 20,00 % z 9 375,00 1 875,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 250,00

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia porúch M.R.78-79

Objekt: V 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 121,301

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 121,301

1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	m ²	15,765	6,886	108,558
		0,9*0,9*2		1,620		
		1,2*0,9		1,080		
		1,5*1,5		2,250		
		2,1*1,5		3,150		
		1,8*1,5		2,700		
		0,5*0,75		0,375		
		0,75*0,9		0,675		
		1,34*1,5		2,010		
		1,27*1,5		1,905		
		Súčet		15,765		
2	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	2,500	5,097	12,743

DODÁVKY

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 850,529

1 - ZEMNE PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE 3 172,477

3	10000-1601	Urovanie a zhutnenie dna výkopu do predpísaného spádu	m ²	47,859	3,838	183,683
		45,15*1,06		47,859		
4	11310-6121	Rozobratie okapového chodníka š. 60 cm, hr. 10 cm	m ²	27,090	1,114	30,178
		45,15*0,6		27,090		
5	11310-7111	Odstánenie štrkového podkladu okapového chodníka hr. do 10 cm	m ²	27,090	1,899	51,444
6	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m ³	39,111	20,462	800,289
		(1,06+1,25)*0,5*0,75*45,15		39,111		
7	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením	m ³	39,111	26,524	1 037,380
8	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m ³	39,111	1,372	53,660
		(1,06+1,25)*0,5*0,75*45,15		39,111		
9	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	39,111	7,149	279,605
10	16710-1103	Skladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m ³	39,111	3,380	132,195
11	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	39,111	0,686	26,830
12	17210-2101	Zhotovenie zásypu výkopu so zhutnením	m ³	13,545	10,569	143,157
		0,75*0,4*45,15		13,545		
13	583 3C0129	Štrkodrvina frakcie 32-63 mm, triedená	t	24,923	16,405	408,862
14	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (vykopanou zeminou)	m ³	7,901	2,933	23,174
		(0,3+0,4)*0,5*0,5*45,15		7,901		
15	17520-3101	Prisypanie geotextílie bez zhut. v rovine	m ³	1,625	1,243	2,020
		0,06*0,6*45,15		1,625		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia porúch M.R.78-79

Objekt: V 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2 - ZÁKLADY 2 - ZÁKLADY

454,455

16	21275-2122	Drenážny rígel z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	45,150	7,338	331,311
17	21690-4112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva tlakovou vodou	m2	29,348	4,196	123,144
		45,15*0,65		29,348		

3 - ZVISLÉ A

KOMPLET 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

123,731

18	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm - podľa potreby	m2	29,348	4,216	123,731
----	------------	---	----	--------	-------	---------

6 - ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHOV, VÝPLNE

1 310,382

19	62500-0120	Štartovacia lišta	m	45,150	10,688	482,563
20	62525-8105	KZS lepený celoplošne hr. 50 mm - tvrdý extrudovaný polystyrén (bez povrchovej úpravy)	m2	29,348	28,207	827,819
		45,15*0,65		29,348		

9 - OSTATNÉ

KONŠTRUK 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 789,484

21	91786-2111	Osad. obrubníka z melioračných tvárnic do betonového lôžka	m	45,150	6,721	303,453
22	592 277730	Tvárnica melioračná 50x50x8	kus	91,000	4,315	392,665
23	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 15/20	m3	0,903	100,420	90,679
		45,15*0,4*0,05		0,903		
24	97807-1421	Osekanie izolačných dosák hr. nad 5 cm nad 1 m2	m2	29,348	6,095	178,876
25	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	11,652	1,253	14,600
26	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	104,868	0,239	25,063
27	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	11,652	16,674	194,285
28	99899-1111	Presun hmôt pre opravy	t	27,214	21,675	589,863

DODÁVKY

PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV

236,135

711 - Izolácie

proti 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

236,135

29	71113-2220	Izolácia proti vlhkosti zvislá nopovou fóliou	m2	22,575	10,460	236,135
		45,15*0,5		22,575		

PSV Práce a dodávky PSV

2 167,035

767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 167,035

30	767631102	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 500 mm x výšky 750 mm	ks	1,000	22,838	22,838
31	6114107300	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otvárací-sklonné výšky/šírky 500/750 mm	ks	1,000	122,293	122,293
32	767631121	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 900 mm	ks	2,000	25,095	50,190

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia porúch M.R.78-79

Objekt: V 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	6114103400	Plastové okno SALAMANDER pevné výšky/šírky 900/900 mm	ks	2,000	66,029	132,058
34	767631144	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 750 mm	ks	1,000	40,049	40,049
35	6114103300	Plastové okno SALAMANDER pevné výšky/šírky 900/750 mm	ks	1,000	60,717	60,717
36	767631151	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 900 mm	ks	1,000	32,144	32,144
37	6114113400	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otvárovo-sklopné výšky/šírky 1200/900 mm	ks	1,000	114,339	114,339
38	767631176	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	43,350	86,700
39	6114116900	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otvárovo-sklopné výšky/šírky 1500/1340 mm	ks	2,000	165,046	330,092
40	767631325	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm	ks	0,000	53,030	0,000
41	6114120400	Plastové okno SALAMANDER dvojkřídlové otváravé, otvárovo-sklopné výšky/šírky 1500/1500 mm	ks	0,000	278,922	0,000
42	767631334	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	52,725	52,725
43	6114120700	Plastové okno SALAMANDER dvojkřídlové otváravé, otvárovo-sklopné výšky/šírky 1500/1800 mm	ks	1,000	283,385	283,385
44	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2100 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	53,610	53,610
45	6114126800	Plastové okno SALAMANDER trojkřídlové otváravé, sklopné, otvárovo-sklopné výšky/šírky 1500/2100 mm	ks	1,000	382,788	382,788
46	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,000	13,195	65,975
47	553410032100	Dvere hliníkové ALID jednokřídlové otočné 900x2100 mm	ks	1,000	323,133	323,133
48	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,440	31,816	13,999

Celkom

9 375,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia porúch M.R.78-79

Objekt: V 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	m ²	15,765		
		0,9*0,9*2		1,620		
		1,2*0,9		1,080		
		1,5*1,5		2,250		
		2,1*1,5		3,150		
		1,8*1,5		2,700		
		0,5*0,75		0,375		
		0,75*0,9		0,675		
		1,34*1,5		2,010		
		1,27*1,5		1,905		
		Súčet		15,765		
2	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	2,500		

DODÁVKY

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE

PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE

3	10000-1601	Urovanie a zhutnenie dna výkopu do predpísaného spádu	m ²	47,859		
		45,15*1,06		47,859		
4	11310-6121	Rozobratie okapového chodníka š. 60 cm, hr. 10 cm	m ²	27,090		
		45,15*0,6		27,090		
5	11310-7111	Odstránenie štrkového podkladu okapového chodníka hr. do 10 cm	m ²	27,090		
6	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m ³	39,111		
		(1,06+1,25)*0,5*0,75*45,15		39,111		
7	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením	m ³	39,111		
8	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m ³	39,111		
		(1,06+1,25)*0,5*0,75*45,15		39,111		
9	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	39,111		
10	16710-1103	Skladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m ³	39,111		
11	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	39,111		
12	17210-2101	Zhotovenie zásypu výkopu so zhutnením	m ³	13,545		
		0,75*0,4*45,15		13,545		
13	583 3C0129	Štrkodrvina frakcie 32-63 mm, triedená	t	24,923		
14	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (vykopanou zeminou)	m ³	7,901		
		(0,3+0,4)*0,5*0,5*45,15		7,901		
15	17520-3101	Prisypanie geotextílie bez zhut. v rovine	m ³	1,625		
		0,06*0,6*45,15		1,625		

2 -

ZÁKLADY 2 - ZÁKLADY

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia porúch M.R.78-79

Objekt: V 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
16	21275-2122	Drenážny rigol z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	45,150		
17	21690-4112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva tlakovou vodou	m2	29,348		
		45,15*0,65		29,348		

3 - ZVISLÉ A

KOMPLET 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

18	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm - podľa potreby	m2	29,348		
----	------------	---	----	--------	--	--

6 - ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHOV, VÝPLNE

19	62500-0120	Štartovacia lišta	m	45,150		
20	62525-8105	KZS lepený celoplošne hr. 50 mm - tvrdý extrudovaný polystyrén (bez povrchovej úpravy)	m2	29,348		
		45,15*0,65		29,348		

OSTATNÉ

KONŠTRUK 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

21	91786-2111	Osad. obrubníka z melioračných tvárnic do betonového lôžka	m	45,150		
22	592 277730	Tvárnica melioračná 50x50x8	kus	91,000		
23	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 15/20	m3	0,903		
		45,15*0,4*0,05		0,903		
24	97807-1421	Osekanie izolačných dosák hr. nad 5 cm nad 1 m2	m2	29,348		
25	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	11,652		
26	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	104,868		
27	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	11,652		
28	99899-1111	Presun hmôt pre opravy	t	27,214		

PRÁCE A

DODÁVKY

PSV

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Izolácie

proti

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

29	71113-2220	Izolácia proti vlhkosti zvislá nopovou fóliou	m2	22,575		
		45,15*0,5		22,575		

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konštrukcie doplnkové kovové

30	767631102	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 500 mm x výšky 750 mm	ks	1,000		
31	6114107300	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracosklonné výšky/šírky 500/750 mm	ks	1,000		
32	767631121	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 900 mm	ks	2,000		
33	6114103400	Plastové okno SALAMANDER pevné výšky/šírky 900/900 mm	ks	2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia porúch M.R.78-79

Objekt: V 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	767631144	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 750 mm	ks	1,000		
35	6114103300	Plastové okno SALAMANDER pevné výšky/šírky 900/750 mm	ks	1,000		
36	767631151	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 900 mm	ks	1,000		
37	6114113400	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/900 mm	ks	1,000		
38	767631176	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000		
39	6114116900	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/1340 mm	ks	2,000		
40	767631325	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm	ks	0,000		
41	6114120400	Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1500 mm	ks	0,000		
42	767631334	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000		
43	6114120700	Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1800 mm	ks	1,000		
44	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2100 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000		
45	6114126800	Plastové okno SALAMANDER trojkridlové otváravé, sklopné, otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/2100 mm	ks	1,000		
46	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,000		
47	553410032100	Dvere hliníkové ALID jednokridlové otočné 900x2100 mm	ks	1,000		
48	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,440		

Celkom