

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zhotoviteľ : **VERÓNY OaS s. r.o.**
zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel : Sro, vložka č. 24536/S
so sídlom : Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
zastúpený : JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK57 0200 0000 0031 6592 9153
IČO : 47 210 621
DIČ : 2023810382
IČ DPH : SK2023810382

a

Objednávateľ : **MESTO KRUPINA**
adresa : Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina 963 01
zastúpený : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
bankové spojenie : VUB, a.s., pobočka Krupina , č.ú.: 20020412/0200
IBAN : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
IČO : 00 320 056
DIČ : 2021152540

Preambula

1. Dňa 28.03.2019 bola uzavretá zmluva o dielo č. 39/2019/OVZP medzi zhotoviteľom VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01, IČO: 47210621 a objednávateľom Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo „**Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine**“ (ďalej len „zmluva“).

2. Z dôvodu výskytu prác nad rámec schváleného a vzájomne odsúhlaseného výkazu výmer – rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie, opravy nadmuroviek atík, následne doplnenie obrubníkov a dlažieb. Tieto neočakávané navyše práce a zároveň vykonanie týchto prác, ktoré sú potrebné pre dokončenie diela, sú uvedené v Prílohe č.1 – navýšenie ceny navyše prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Na základe uvedeného Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 28.03.2019, predmetom ktorej je dodať dielo „Rekonštrukcia statických porúch nového domu smútku v Krupine“ v súlade s čl. 1., bod 4. citovanej zmluvy.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Článok 1. Predmet dodatku sa dopĺňa nasledovne:

Za ods. 1 čl. 1 zmluvy sa vkladá nový pododsek 1.1., ktorý znie:

1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyiac uvedené v navýšení ceny prác zo dňa 9.5.2019, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto dodatku. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy. Príloha č. 1 tohto dodatku obsahuje kalkuláciu ceny navyiac prác podľa kalkulačného vzorca (*položiek, ktoré neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD*) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Článok 4. Cena za dielo a platobné podmienky predmetu zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ods.1. čl. 4 zmluvy sa dopĺňa o nový text, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle §18 ods.3, bod a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tom, že pôvodná cena diela

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
38 254,58 €	7 650,92 €	45 905,50 €

sa navyšuje o práce navyiac vo výške : **4 989,18 EUR s DPH**, pričom celková cena diela potom predstavuje:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
42 412,23 €	8 482,35 €	50 894,68 €

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1. – Navýšenie ceny navyiac prác

V Krupine, dňa : 9.5.2019

Za zhotoviteľa: VERÓNY OaS s. r. o.

VERÓNY OaS s.r.o.
JUDr. Tomáš Veróný, konateľ

V Krupine, dňa :

Za objednávateľa:

22.05.2019

Mesto Krupina
Ing. Radoslav Vazan, primátor



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nový dom smútku	JKSO	
Názov objektu	Oprava atík a žľabovka	EČO	
		Miesto	Krupina
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Krupina		
Projektant	Ing.Kútik		
Zhotoviteľ	Veróny OaS s.r.o.		
Spracoval	M.Maliniak		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 714,90	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 726,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	391,20	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	195,72	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 028,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		129,30	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 157,65
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 4 157,65		831,53
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		4 989,18
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nový dom smútku
Objekt: Oprava atík a žľabovka

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Veróny OaS s.r.o.
Miesto: Krupina

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 441,438

1

Zemné práce

480,973

24	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	33,500	1,310	43,885
243,5 "skutočná výmera" - 210 "výmera z rozpočtu"				33,500		
25	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	33,500	7,520	251,920
243,5 "skutočná výmera" - 210 "výmera z rozpočtu"				33,500		
53	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,950	62,594	122,058
13*0,5*0,3 "od budovy k šachte"				1,950		
54	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,950	12,513	24,400
55	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,950	8,012	15,623
56	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,950	0,710	1,385
60	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,170	3,205	3,750
13*0,3*0,3 "od budovy k šachte"				1,170		
61	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,780	23,015	17,952
13*0,2*0,3 "od budovy k šachte"				0,780		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

256,892

12	341362412	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,670	2,409	13,659
8,1* 0,7 "severná stena atiky"				5,670		
3	342241162	Priečky a múriky atikové z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	7,500	32,431	243,233
15*0,5				7,500		

4

Vodorovné konštrukcie

178,858

4	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,450	111,861	50,337
15*0,2*0,15				0,450		
5	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,000	8,252	49,512
15*0,2*2				6,000		
6	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,000	3,151	18,906
7	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,044	1 365,976	60,103
70*0,4025/1000 " hr 8mm				0,028		
48*0,333/1000 "hr. 6mm				0,016		

VERÓNY OaS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nový dom smútku

Objekt: Oprava atík a žľabovka

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Veróny OaS s.r.o.

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5 Komunikácie						682,060
26	596111111	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	33,500	9,990	334,665
243,5 "skutočná výmera" - 210 "výmera z rozpočtu"				33,500		
27	5922911601	Dodávka : Betónová dlažba hrúbky 5 cm	m2	33,500	10,370	347,395
243,5 "skutočná výmera" - 210 "výmera z rozpočtu"				33,500		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						264,599
23	622461511	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha 100 %	m2	11,550	22,909	264,599
8,1*0,5 + 15*0,5				11,550		
8 Rúrové vedenie						589,170
48	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	3,000	0,700	2,100
49	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	0,600	28,614	17,168
40	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	30,940	0,785	24,288
2,9+6+2,44+6,6 "popri budove				17,940		
13 " nová kanalizácia				13,000		
Súčet				30,940		
41	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	6,188	43,529	269,357
42	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	3,919	11,757
43	286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	8,480	25,440
44	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	3,000	3,919	11,757
45	286510013700	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	10,925	32,775
57	286510017600	Odbočka 87° PVC-U, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	11,596	23,192
46	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	1,000	3,919	3,919
47	286510008200	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	5,372	5,372
51	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	3,000	4,569	13,707
52	286630056700	Lapač strešných splavenín pre PVC vpuste, PIPELIFE	ks	3,000	49,446	148,338
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						893,715
58	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29,500	5,365	158,268
7,5+19+3 "obrubník okolo severnej časti				29,500		
59	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	29,795	2,481	73,921
29,5 * 1,01				29,795		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nový dom smútku
Objekt: Oprava atík a žľabovka

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Veróny OaS s.r.o.

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	935114212	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	5,000	6,042	30,210
38	592270009400	Odvodňovací žľab ACO EuroSelf 38707, 100 cm, s liatinovým roštom	ks	5,000	59,700	298,500
36	592270012900	Čelná, koncová stena NW 100, výška 100 mm, pozinkovaná, HYDRO BG	ks	1,000	3,632	3,632
37	592270013000	Čelná, koncová stena NW 100, výška 100 mm, nerezová V2A, HYDRO BG	ks	1,000	6,161	6,161
1	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,500	21,778	32,667
(2+13)* 0,5*0,2				1,500		
8	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	4,050	2,244	9,088
8,1*0,5 "severná atika				4,050		
9	289361122	Výstuž torkret. plášťa steny murované L 5, 00 mm	m2	4,050	12,931	52,371
8,1*0,5				4,050		
10	289363212	Kotvička pre výst., torkr. plášťa do tmelu epoxi, na hĺbku 0-200mm, ocele 10216, priem. nad 8 do 10m	ks	25,000	3,572	89,300
11	289901111	Vyčistenie trhlín alebo dutín do 30mm hĺbky 0-150 mm	m	8,100	2,905	23,531
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,060	9,920	30,355
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,060	7,510	22,981
32	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,060	20,500	62,730

99

Presun hmôt HSV

95,171

28	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,925	12,009	95,171
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

586,914

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

471,135

19	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	34,000	3,966	134,844
13*2				26,000		
4*2				8,000		
Súčet				34,000		
20	628320000500	Pás hydroizolačný asfaltovaný s PES, FATRABIT spodný - podkladný APP-5, hr. 3,0 mm, š. 1 m, FATRA IZOLFA	m2	39,100	3,407	133,214
34 * 1,15				39,100		
21	628320000200	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	39,100	4,947	193,428
34 * 1,15				39,100		

VERÓNY OaS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nový dom smútku

Objekt: Oprava atík a žľabovka

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Veróny OaS s.r.o.

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,390	24,740	9,649

764

Konštrukcie klampiarske

115,779

14	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	19,500	1,119	21,821
13	764430930	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov a nadmuroviek rš 400 mm	m	19,500	4,693	91,514
17,5 +2				19,500		

39	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	56,832	2,444
----	-----------	--	---	-------	--------	-------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

129,296

15	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demont a mont bleskozvodu	hod	8,000	16,162	129,296
----	-----------	---	-----	-------	--------	---------

Celkom

4 157,648

1
: O.
IČO: 47 210 621