

Zmluva o dielo č: 15/7/2019

„ Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v Krupine ”
uzavretá podľa ustanovení par. 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD /

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

: Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie č.4/4
963 01 Krupina

zastúpený

: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Jaroslava Uramová

b) technických

: Zdenko Lalka

c) vykonávať technický dozor investora

: Zdenko Lalka

d) kontrolovať zhotovenie diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu a,b,c

e) prevziať dielo

: podľa bodu b, c

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu a + b

Bankové spojenie

: VÚB, a.s., pobočka Krupina

číslo účtu

: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

IČO

: 00320056

DIČ

: 2021152540

2. ZHOTOVITEĽ

: Ľubomír Dado
Osloboditeľov 931
96301Krupina

zastúpený

: Ľubomír Dado - Majiteľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ľubomír Dado, Maroš Dado

b) technických

: Andrej Dado

c) stavbyvedúci

: Melicher Kabát

Bankové spojenie

: VUB, a.s., pobočka Krupina

číslo účtu

: SK4502000000001223947853

IČO

: 34788905

DIČ

: SK 1020605740

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nižšie uvedeného diela zhotoviteľom na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.07.2019, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019, na základe uznesení č. 217/2019 – MsZ a 218/2019-MsZ.
- 2.2. Predmetom diela je dodávka prác na stavbe : „ **Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v Krupine** “. Jedná sa o areál Základnej školy J. C. Hronského na Školskej ulici v Krupine a areál Základnej školy E. M. Šoltésovej na ulici M. R. Štefánika v Krupine. Stavebné práce pozostávajú z nasledujúcich stavebných objektov:
 - SO 01: Oplotenie ZŠ EMŠ – múrik
 - SO 02: Brána ZŠ EMŠ
 - SO 03: Oplotenie ZŠ JCH – múrik
 - SO 04: Brána ZŠ JCH
 - SO 05: Oplotenie ZŠ JCH
 - SO 06: Rekonštrukcia vstupu do ZŠ JCH.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch – vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 1.7.2019 riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.6. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
 - a) Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 1.7.2019,
 - b) Fyzická obhliadka dotknutého objektu
 - c) Rozpočet stavby predložený v ponuke, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi : osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov, kópie stavebného denníka, zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú obsahom diela budú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedeným vo výkaze výmer.
- 3.5. Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami

- a všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na realizáciu diela.
- 3.6. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru pána Zdenka Lalku odborného referenta oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu v Krupine.
 - 3.7. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať p. Melicher Kabát.

Čl. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške:

74 202,12 EUR s DPH

- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie súvisiace práce s realizáciou a odovzdaním diela.
- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
 - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - b) podmienok realizácie diela:
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a na príľahlých mestských komunikáciách
 - náklady na prípadné dočasné oplotenie stavby.
- 4.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov, materiálov, ceny prác a podobne.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
 - súťažné podklady zo dňa
 - osobná obhliadka staveniska
- 4.7. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zámenu zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1 b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do SD.
- 4.8. V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť navyše práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné ak sa zmluvné strany nedohodnú inak spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1 b). Zmluvné strany potvrdia cenu navyše prác písomným dodatkom.
- 4.9. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je nutné s tým oboznámiť

objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1 c), zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom uvedeného v čl. I, bod 1 b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok naviac prác, ku ktorému sa vyjadří technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác naviac je potrebné vykonať podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacených položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1 k ZoD. K súpisu vykonaných prác sa vyjadří do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
- 5.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.4. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúram zhotoviteľa zmluvné pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.
- 5.5. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie diela,
 - b) číslo zmluvy,
 - c) číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa čl. 5.1,
 - d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - e) deň zdaniteľného plnenia,
 - f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma,
 - i) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - k) prílohou k faktúre bude potvrdený súpis vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa

Čl. VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok : 30.7.2019
Ukončenie : 30.8.2019
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v čase podľa Čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela podľa bodu 6.1.
- 6.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov na jeho strane o 10 kalendárnych dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 6.3., považuje

- sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5. Dodržanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).
- 6.6. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 7.1. Odovzdanie staveniska**
- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**
- 7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2. Objednávateľ zastúpený osobou v čl. I, bod 1 a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.4. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
- 7.2.5** Záznam z prípadných kontrolných a pracovných porád za účasti poverených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa, je objednávateľ povinný vypracovať prostredníctvom technického dozora objednávateľa.
- 7.3. Povinnosti zhotoviteľa**
- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis výkonov.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných MVaVP SR a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom

- prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.
- 7.3.6. Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.
- 7.3.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a príľahlých komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 7.3.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
- 7.3.10. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.12. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.14. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.13. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.16. Zhotoviteľ je povinný zvolať minimálne 1 kontrolný deň v priebehu realizácie stavebných prác.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne zápisom v SD stavby najmenej **2 dni vopred**.
- 8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- kópie zo stavebného denníka,
 - potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené)
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty.

- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX. SANKCIE

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
 - a) vo výške 100,00 eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
 - b) 500,00 eur za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 10.4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods.2, písm. c).
- 10.5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7. Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom alebo listovou zásielkou.
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď (najneskôr však do 3 pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

Čl. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zhotoviteľ.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach, zariadeniach, strojoch a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.2. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 13.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 13.1.
- 13.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody
- 13.5. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
 - a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - d) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - e) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy,
 - f) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,

**Čl. XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 14.2. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č. 1 - ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer
- 14.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Krupina.

V Krupine, dňa 19.7.2019

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

In
pru



Oslot

do
301 Krupina
8905
0885740 ②
onateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **Lubomír Dado**

Spracoval **Melicher Kabát**

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

9. 7. 2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR


A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 084,01	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	35 193,44	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 588,56	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 656,70	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	882,21					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		61 404,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		430,18
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		61 835,10
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 61 835,10		12 367,02
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		74 202,12
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Lubomír Dado Osloboditeľov 931, 96301 Krupina IČO: 34788905 DIČ: SK 1020605740								27	Klížavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia oplotení a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ROASP/KRUPINA-1	Rekonštrukcia oplotení a spevnených plôch v ZŠ Krupina	61 835,10	12 367,02	74 202,12	430,18	61 404,92	0,00	0,00	0,00
SO 01 - Oplotenie Z		16 068,02	3 213,60	19 281,62	0,00	16 068,02	0,00	0,00	0,00
SO 02 - Brána E.M.Šo	Brána E.M.Šoltésovej -	4 274,20	854,84	5 129,04	0,00	4 274,20	0,00	0,00	0,00
SO 03 - Oplotenie Z		21 272,12	4 254,42	25 526,54	0,00	21 272,12	0,00	0,00	0,00
SO 04 - Brána J.C.Hr	Brána J.C.Hronského - p	4 218,30	843,66	5 061,96	377,84	3 840,46	0,00	0,00	0,00
SO 05 - Oplotenie J.		4 180,68	836,14	5 016,82	0,00	4 180,68	0,00	0,00	0,00
SO 06 - Rekonštrukcia	Rekonštrukcia vstupu do	11 821,78	2 364,36	14 186,14	52,34	11 769,44	0,00	0,00	0,00
Celkom		61835,10	12367,02	74 202,12	430,18	61 404,92	0,00	0,00	0,00


Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Názov objektu

SO 01 - Oplotenie ZŠ E.M.Šolté

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Krupina

Projektant

Zhotoviteľ

Lubomír Dado

Spracoval

Melicher Kabát

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 913,07	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 823,14	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 089,86	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 241,95	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 068,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Lubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 068,02
24	DPH 20,00 % z 16 068,02	3 213,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 281,62

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 01 - Oplotenie ZŠ E.M.Solté

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 913,07	10 823,14	12 736,21	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	3 035,26	3 035,26	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 913,07	2 560,06	4 473,13	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	4 589,92	4 589,92	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	637,90	637,90	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 089,86	1 241,95	3 331,81	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 089,86	1 241,95	3 331,81	0,000	0,000
Celkom		4 002,93	12 065,09	16 068,02	0,000	0,000

Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 44789905
 DIČ: SK-1020605740

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 01 - Oplotenie ZŠ E.M.Šolté

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						12 736,21	0,000

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 035,26	0,000
2	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm a oceľ. výstužou	m3	15,990	182,461	2 917,55	0,000	
3	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,124	949,262	117,71	0,000	
						4 473,13	0,000	

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	622467537	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikátová NRC ryhovaná KREATIV II, hr. 1,5 mm	m2	83,000	12,566	1 042,98	0,000
9	623481119	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	83,000	5,557	461,23	0,000
7	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez póteru rýh v mazaninách	m3	3,195	93,323	298,17	0,000
6	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazaní cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	31,950	1,013	32,37	0,000
4	648922421	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	106,600	6,804	725,31	0,000
5	5921958610	Múriková strieška 35*50 BNadlice	ks	221,728	8,628	1 913,07	0,000
						4 589,92	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, so začistením základu -2,40000t	m3	15,990	141,293	2 259,28	0,000
8	971035802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	8 480,000	0,060	508,80	0,000
23	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,415	11,987	472,47	0,000
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	39,415	9,914	390,76	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	39,415	24,321	958,61	0,000
						637,90	0,000

99 Presun hmôt HSV

24	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	44,590	14,306	637,90	0,000
						3 331,81	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 331,81	0,000
29	767651210	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	39,619	39,62	0,000	
30	5535850055	Brána ELIXIR jednokridlová, výška:1,8 m,šírka 1m Povrchová úprava: Oceľ s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom, základných farebných odličňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá, 5002 modrá, 8019 šedo hnedá)	ks	1,000	155,191	155,19	0,000	
20	767914810	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	106,000	3,550	376,30	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	767916310	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,0 m	m	106,500	3,247	345,81	0,000
18	3133105300	Panel pre plot AXIS C (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; výška panela/dĺžka panela 1,20m/2,48m RETIC	ks	42,800	19,132	818,85	0,000
13	5535850009	Príslušenstvo AXYLE 1, puzdro + očko + kolk	ks	50,000	1,158	57,90	0,000
1 bal. = 4ks z každého t.j. potreba pre 1panel							
14	767916520	Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 1,2 m	ks	43,000	8,859	380,94	0,000
15	5535850023	Stĺpik Axis , pre osadenie na platni, 1,20 m	ks	43,000	22,468	966,12	0,000
16	5535850025	Príslušenstvo XYLIO R 1, 2v1 manžeta s objímkou	bal	43,000	0,791	34,01	0,000
19	3133106300	Vymedzovač na AXIS RETIC	ks	86,000	0,255	21,93	0,000
17	5535850026	Príslušenstvo XYLIO R 2, M8 skrutka s maticou	ks	258,000	0,139	35,86	0,000
25	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,160	45,965	99,28	0,000

Celkom

16 068,02

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Názov objektu

SO 02 - Brána E.M.Šoltésovej -

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Krupina

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Lubomír Dado

Melicher Kabát

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5,52	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	259,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 227,18	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	340,46	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	441,12					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 274,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka **Lubomír Dado**

Zhotoviteľ

Osloboditeľ'ov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 274,20
24	DPH 20,00 % z 4 274,20	854,84
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 129,04

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia oploťenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 02 - Brána E.M.Šoitésovej -

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	5,52	259,92	265,44	0,000	0,000
1	Zemné práce	5,52	259,92	265,44	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 227,18	340,46	3 567,64	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 227,18	340,46	3 567,64	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	441,12	441,12	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	441,12	441,12	0,000	0,000
Celkom		3 232,70	1 041,50	4 274,20	0,000	0,000

Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740 ②

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 02 - Brána E.M.Šoltésovej -

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **265,44** **0,000**

1 Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,400	49,198	216,47	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,400	3,826	16,83	0,000
5	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,665	0,340	4,99	0,000
6	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,453	12,189	5,52	0,000
4	181301101	Rozprestretie omnice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	14,665	1,475	21,63	0,000

PSV Práce a dodávky PSV **3 567,64** **0,000**

767 Konštrukcie doplnkové kovové

8	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,5 m - C profil 80x80x5	ks	1,000	254,213	254,21	0,000
9	553410061100	Vráta ocelové s elektr.pohonom s diaľkovým ovládaním posuvné 5,6 m v 1,8 m	ks	1,000	3 227,182	3 227,18	0,000
10	767920840	Demontáž vrat a vratok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	32,643	32,64	0,000
11	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	30,000	1,787	53,61	0,000

M Práce a dodávky M **441,12** **0,000**

21-M Elektromontáže

7	r 445	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu a prípojky	sub	1,000	441,123	441,12	0,000
---	-------	---	-----	-------	---------	--------	-------

Celkom **4 274,20** **0,000**

Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Názov objektu

SO 03 - Oplotenie ZŠ J.C.Hrons

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Krupina

Projektant

Zhotoviteľ

Lubomír Dado

Spracoval

Melicher Kabát

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	2 688,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	14 257,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 671,04	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 655,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 272,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				21 272,12		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 21 272,12				4 254,42		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				25 526,54		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty						
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00		
				27 Kízavá doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie + -				0,00		

Lubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 Pečiatka IČ: SK 1020605740

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 03 - Oplatenie ZŠ J.C.Hrons

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 688,56	14 257,30	16 945,86	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	263,72	263,72	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	34,51	3 310,33	3 344,84	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 654,05	3 429,34	6 083,39	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	6 515,78	6 515,78	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	738,13	738,13	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 671,04	1 655,22	4 326,26	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 671,04	1 655,22	4 326,26	0,000	0,000
Celkom		5 359,60	15 912,52	21 272,12	0,000	0,000

Ľubomír Dado
 Ošetrovateľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740 ②

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 03 - Oplotenie ZŠ J.C.Hrons

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 945,86 0,000

1 Zemné práce 263,72 0,000

35	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	74,000	1,932	142,97	0,000
37	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	75,000	1,610	120,75	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 344,84 0,000

2	311271303	Murivo nosné (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m ³	16,597	182,787	3 033,72	0,000
3	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,104	951,365	98,94	0,000
31	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	m ³	0,720	212,475	152,98	0,000
34	318271071	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic PREMAC s betónovou výplňou	t	0,012	956,018	11,47	0,000
32	318271059	Krycia platňa pilierová pre oplotenie z tvárnic PREMAC Granublok	ks	4,000	3,305	13,22	0,000
33	592330007500	Plotová tvárnica PREMAC GRANUBLOK krycia platňa, 210x240x70 mm, sivá	ks	4,080	8,458	34,51	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 083,39 0,000

10	622467537	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikátová NRC ryhovaná KREATIV II, hr. 1,5 mm	m ²	114,523	12,596	1 442,53	0,000
9	623481119	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	114,523	5,570	637,89	0,000
7	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m ³	4,426	93,550	414,05	0,000
6	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m ²	44,259	1,016	44,97	0,000
4	648922421	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	147,530	6,032	889,90	0,000
5	5921958610	Múriková strieška 35*50 BNadlice	ks	306,862	8,649	2 654,05	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 515,78 0,000

1	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m ³	22,130	141,804	3 138,12	0,000
8	971035802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	11 802,400	0,072	849,77	0,000
23	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	54,558	12,016	655,57	0,000
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	54,558	9,938	542,20	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	54,558	24,380	1 330,12	0,000

99 Presun hmôt HSV 738,13 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	51,470	14,341	738,13	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 326,26 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 326,26 0,000

20	767914810	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	147,530	3,558	524,91	0,000
11	767916310	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,0 m	m	147,530	3,255	480,21	0,000
18	3133105300	Panel pre plot AXIS C (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; výška panela/dĺžka panela 1,20m/2,48m RETIC	ks	59,200	19,179	1 135,40	0,000
13	5535850009	Príslušenstvo AXYLE 1, puzdro + očko + kolk	ks	69,263	1,161	80,41	0,000

1 bal. = 4ks z každého t.j. potreba pre 1panel

14	767916520	Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 1,2 m	ks	59,012	8,880	524,03	0,000
15	5535850023	Stĺpik Axis , pre osadenie na platni, 1,20 m	ks	59,012	22,523	1 329,13	0,000
16	5535850025	Príslušenstvo XYLIO R 1, 2v1 manžeta s objímkou	bal	59,012	0,793	46,80	0,000
19	3133106300	Vymedzovač na AXIS RETIC	ks	118,000	0,255	30,09	0,000
17	5535850026	Príslušenstvo XYLIO R 2, M8 skrutka s maticou	ks	354,000	0,139	49,21	0,000
25	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,736	46,077	126,07	0,000

Celkom 21 272,12 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina**

Názov objektu **SO 04 - Brána J.C.Hronského - p**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **Ľubomír Dado**

Spracoval **Melicher Kabát**

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	3 111,48	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	287,89	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	441,09			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 840,46	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	377,84

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740 ②

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	4 218,30
24 DPH 20,00 % z 4 218,30	843,66
25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 061,96

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 04 - Brána J.C.Hronského - p

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	3 111,48	287,89	3 399,37	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 111,48	287,89	3 399,37	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	441,09	441,09	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	441,09	441,09	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	377,84	377,84	0,000	0,000
	Celkom	3 111,48	1 106,82	4 218,30	0,000	0,000


Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740 ②

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 04 - Brána J.C.Hronského - p

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				3 399,37	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 399,37	0,000
2	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,5 m - C profil 80x80x5	ks	1,000	255,251	255,25	0,000
3	553410061100	Vráta ocelové s elektr.pohonom s diaľkovým ovládaním posuvné 5,3m v 1,8 m	ks	1,000	3 111,477	3 111,48	0,000
1	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	32,641	32,64	0,000
M		Práce a dodávky M				441,09	0,000
21-M		Elektromontáže				441,09	0,000
9	r 445	Dodávka a montáž elektroinštaláčného materiálu	sub	1,000	441,091	441,09	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				377,84	0,000
11	HZS000212	Stavebno montážne práce prípravné práce - osadenie stĺpikov s dodávkou pridruženého materiálu	hod	15,000	25,189	377,84	0,000
Celkom						4 218,30	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Názov objektu

SO 05 - Oplotenie J.C.Hronského

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

Objednávateľ

Mesto Krupina

Projektant

Zhotoviteľ

Lubomír Dado

Spracoval

Melicher Kabát

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 108,93	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 451,57	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 489,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 131,18	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00	12	DN (r. 8-11)	17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 180,68	19	VRN (r. 13-18)	22	Ostatné náklady 0,00
20	HZS 0,00	23	Súčet 7, 12, 19-22 4 180,68	24	DPH 20,00 % z 4 180,68 836,14
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 5 016,82

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Lubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740 ②

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 180,68
24	DPH 20,00 % z 4 180,68	836,14
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 016,82

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 05 - Oplotenie J.C.Hronského

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV Práce a dodávky HSV		108,93	451,57	560,50	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	332,48	332,48	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	108,93	102,18	211,11	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	2,18	2,18	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	14,73	14,73	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV		3 489,00	131,18	3 620,18	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 489,00	131,18	3 620,18	0,000	0,000
Celkom		3 597,93	582,75	4 180,68	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 05 - Oplotenie J.C.Hronského

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **560,50 0,000**

1 Zemné práce **332,48 0,000**

1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.4 ručne	m3	1,280	53,430	68,39	0,000
2	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekľadaného kameňom vo výkopkách	m3	1,280	200,132	256,17	0,000
12	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	1,280	1,787	2,29	0,000
13	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku hominy tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	1,280	4,395	5,63	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie **211,11 0,000**

8	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	5,000	12,524	62,62	0,000
9	553510022200	Stĺpik GALVAN, d 48 mm, výška 4,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	5,000	14,417	72,09	0,000
10	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	3,000	13,185	39,56	0,000
11	553510022400	Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	3,000	12,279	36,84	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2,18 0,000**

19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,047	12,015	0,56	0,000
20	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,047	9,937	0,47	0,000
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,047	24,379	1,15	0,000

99 Presun hmôt HSV **14,73 0,000**

14	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,027	14,341	14,73	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **3 620,18 0,000**

767 Konštrukcie doplnkové kovové **3 620,18 0,000**

3	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	8,600	2,487	21,39	0,000
4	313290001600	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 529, oko 50 mm, drôt d 2,9 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX s nap.drôtom	bal	1,000	85,326	85,33	0,000
4-hranné pletivo poplastované bez napínacieho drôtu, Povrchová úprava : poplastovaná na pozinkovanej oceli, Farba : zelená (RAL6005), Priemer drôtu FLUIDEX 529 : 2,90 mm, Balenie : 25 m							
7	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	5,200	4,429	23,03	0,000
5	767920240	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	2,000	36,285	72,57	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6	553510010800	Brána ESPACE dvojkřídlová, šxv 2,6x4,00 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 6005	ks	2,000	1 701,833	3 403,67	0,000
15	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,308	46,075	14,19	0,000

Celkom

4 180,68

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Názov objektu

SO 06 - Rekonštrukcia vstupu do

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

Objednávateľ

Mesto Krupina

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Lubomír Dado

Spracoval

Melicher Kabát

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 367,93	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	9 401,51	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúra pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	11 769,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					52,34

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Lubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	11 821,78
24 DPH 20,00 % z 11 821,78	2 364,36
25 Cena s DPH (r. 23-24)	14 186,14

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 06 - Rekonštrukcia vstupu do

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 367,93	9 401,51	11 769,44	0,000	0,000
1	Zemné práce	25,63	807,73	833,36	0,000	0,000
5	Komunikácie	2 203,88	5 292,34	7 496,22	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	31,11	18,78	49,89	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	107,31	2 233,57	2 340,88	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 049,09	1 049,09	0,000	0,000
N00	Nepomenované práce	0,00	52,34	52,34	0,000	0,000
N01	Nepomenovaný diel	0,00	52,34	52,34	0,000	0,000
Celkom		2 367,93	9 453,85	11 821,78	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 06 - Rekonštrukcia vstupu do

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

11 769,44 0,000

1 Zemné práce

833,36 0,000

1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	134,620	3,355	451,65	0,000
2	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	134,620	0,859	115,64	0,000
3	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	36,540	1,462	53,42	0,000
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	22,700	113,50	0,000
5	131211101	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,750	58,343	43,76	0,000
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	0,750	1,497	1,12	0,000
7	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,750	9,592	7,19	0,000
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,750	1,039	0,78	0,000
9	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,750	27,554	20,67	0,000
10	5834415400	Štrkodrva 0- 22 a	t	1,350	18,987	25,63	0,000

5 Komunikácie

7 496,22 0,000

14	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	134,620	8,631	1 161,91	0,000
15	564932111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	134,620	9,121	1 227,87	0,000
16	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	134,620	19,189	2 583,22	0,000
17	5921952490	Dlažba Low value Premac Klasiko 8 cm, 8,06 m2 / pal	m2	141,351	9,546	1 349,34	0,000
18	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	8,000	39,918	319,34	0,000
19	5923010054	Odvodňovací žľab MultiDrain š150 s pozink. ochranou hrany, typ 1, dl. 100cm, obj.č.12301 ACO	ks	8,000	59,436	475,49	0,000
20	5923010090	Čelná stena pre odvodň. žľab MultiDrain V100S s pozink. ochr. hrany pre plochý odvodňovací žľab v.6cm, obj.č.12375 ACO	ks	1,000	6,629	6,63	0,000
<i>Čelná stena pre odvodňovací žľab</i>							
21	5923010100	Vpust pre odvodň. žľab MultiDrain, V100S s pozink. ochr. hrany, krátky tvar, odtok DN100,dl. 50 v=45cm, obj.č.12391 ACO	ks	1,000	175,156	175,16	0,000
<i>Vpust pre odvodňovací žľab</i>							
22	5923010209	Rošt pre odvodňovací žľab MultiDrain V100, liatinový, mriežka C250, dl. 100cm, obj.č.12618 ACO	ks	8,000	24,657	197,26	0,000

8 Rúrové vedenie

49,89 0,000

23	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000	2,239	11,20	0,000
24	2861101400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x3000mm	ks	1,093	13,759	15,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	2861101300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x2000mm	ks	1,093	9,304	10,17	0,000
26	2860002920	PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,186	2,698	5,90	0,000
0.00035							
27	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,790	7,58	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 340,88** **0,000**

28	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	36,600	5,954	217,92	0,000
29	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	36,966	2,903	107,31	0,000
30	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	7,200	3,237	23,31	0,000
31	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	48,088	12,041	579,03	0,000
32	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,088	4,966	238,81	0,000
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	48,088	24,424	1 174,50	0,000

99 Presun hmôt HSV **1 049,09** **0,000**

34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	128,000	8,196	1 049,09	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

N00 Nepomenované práce **52,34** **0,000**

N01 Nepomenovaný diel **52,34** **0,000**

35	r112	Nepomenované práce - napojenie daždovej kanalizácie	kpl	1,000	52,337	52,34	0,000
----	------	---	-----	-------	--------	-------	-------

Celkom **11 821,78** **0,000**