

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fitzberg - vodný zdroj dokončenie

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 2. 9. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

|   |           |  |    |        |  |  |
|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 1 | 311275652 | Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) | m3 | 13.400 |  |  |
| 2 | 317166135 | Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm                            | ks | 3.000  |  |  |

#### 4

#### Vodorovné konštrukcie

|   |             |  |    |        |  |  |
|---|-------------|--|----|--------|--|--|
| 3 | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25<br>21*0,25*0,3             | m3 | 1.575  |  |  |
|   |             |  |    | 1.575  |  |  |
| 4 | 417351115.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie<br>21*2*0,3 | m2 | 12.600 |  |  |
|   |             |  |    | 12.600 |  |  |
| 5 | 417351116.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie            | m2 | 12.600 |  |  |
| 6 | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)               | t  | 0.100  |  |  |

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|    |             |   |    |        |  |  |
|----|-------------|---|----|--------|--|--|
| 11 | 612460206.S | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm                                  | m2 | 45.000 |  |  |
| 12 | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením              | m2 | 45.000 |  |  |
| 14 | 621462222   | Vonkajšia omietka tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 51.300 |  |  |
| 13 | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením              | m2 | 51.300 |  |  |
|    |             | 2,5*4,1*2   |    | 20.500 |  |  |
|    |             | 5,6*2,75*2  |    | 30.800 |  |  |
|    |             | Súčet   |    | 51.300 |  |  |

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |             |  |    |        |  |  |
|----|-------------|--|----|--------|--|--|
| 20 | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m    | m2 | 52.000 |  |  |
| 21 | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 52.000 |  |  |
| 19 | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                             | m2 | 20.000 |  |  |

#### 99

#### Presun hmôt HSV

|    |             |  |   |        |  |  |
|----|-------------|--|---|--------|--|--|
| 22 | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 16.795 |  |  |
|----|-------------|--|---|--------|--|--|

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fitzberg - vodný zdroj dokončenie

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 2. 9. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 711

### Izolácie proti vode a vlhkosti

|    |             |   |    |       |  |  |
|----|-------------|---|----|-------|--|--|
| 44 | 711111010.S | Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu vodorovná | m2 | 8.000 |  |  |
| 45 | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m  | t  | 0.042 |  |  |

### 713

### Izolácie tepelné

|    |              |  |    |           |        |  |
|----|--------------|--|----|-----------|--------|--|
| 15 | 713111111.S  | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                     | m2 | 22.000    |        |  |
| 16 | 631440001100 | Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF | m2 | 22.440    |        |  |
|    |              |  |    | 22 * 1,02 | 22.440 |  |
| 43 | 998713101.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                    | t  | 0.242     |        |  |

### 762

### Konštrukcie tesárske

|    |                |   |    |                  |        |  |
|----|----------------|---|----|------------------|--------|--|
| 31 | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2                          | m  | 48.560           |        |  |
| 32 | 605120006900.S | Hranoly zo smrekovca opracované hranené akosť I dl. 1000-1750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm - s Bochemitom   | m3 | 0.855            |        |  |
|    |                |   |    | 6*2*0,15*0,15    | 0.270  |  |
|    |                |   |    | 4,57*8*0,08*0,2  | 0.585  |  |
|    |                |   |    | Súčet            | 0.855  |  |
| 34 | 762341001.S    | Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz                                    | m2 | 30.000           |        |  |
| 35 | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm   | m2 | 33.000           |        |  |
| 54 | 762341201.S    | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°  | m  | 92.400           |        |  |
|    |                |   |    | 3,3*28           | 92.400 |  |
| 55 | 605330001400.S | Laťy zo smrekú akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm - s Bochemitom                                     | m3 | 0.185            |        |  |
|    |                |   |    | 92,400*0,04*0,05 | 0.185  |  |
| 41 | 762421303.S    | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm                | m2 | 7.200            |        |  |
| 38 | 762495000.S    | Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky | m2 | 30.000           |        |  |
| 42 | 762495000.S    | Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky | m2 | 7.200            |        |  |
| 36 | 762795000.S    | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky                    | m3 | 1.500            |        |  |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Fitzberg - vodný zdroj dokončenie**

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 2. 9. 2020

| Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 37 | 998762102.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t  | 0.957           |                         |                      |

## 763 Konštrukcie - drevostavby

|    |           |   |    |        |  |  |
|----|-----------|---|----|--------|--|--|
| 18 | 763160012 | Podkrovie SDK Rigips RBI 12.5 mm, na konštrukcií R-CD a krokrových závesoch, TI 100 mm, parozábrana | m2 | 20.000 |  |  |
| 23 | 998763301 | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                   | t  | 0.316  |  |  |

## 764 Konštrukcie klampiarske

|    |             |   |    |                |  |  |
|----|-------------|---|----|----------------|--|--|
| 25 | 764171231.S | Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°<br>4,8*2 | m  | 9.600<br>9.600 |  |  |
| 24 | 764173101   | Strešná krytina Maslen Škrídplech, sklon strechy do 30°                       | m2 | 28.400         |  |  |
| 29 | 764751111.S | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm      | m  | 3.000          |  |  |
| 28 | 764751151.S | Koleno odsokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm                   | ks | 1.000          |  |  |
| 27 | 764761231.S | Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm               | ks | 1.000          |  |  |
| 26 | 764761331   | Žlab pododkvapový polkruhový 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN | m  | 6.800          |  |  |
| 33 | 764900003   | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 100 g/m2         | m2 | 32.000         |  |  |
| 30 | 998764101.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m              | t  | 0.165          |  |  |

## 766 Konštrukcie stolárske

|    |                |   |    |       |  |  |
|----|----------------|---|----|-------|--|--|
| 50 | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   | m  | 3.800 |  |  |
| 51 | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 3.990 |  |  |
| 52 | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 3.990 |  |  |
| 53 | 611410001200.S | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 700x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil s parapetmi                                       | ks | 1.000 |  |  |
| 39 | 766641161.S    | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   | m  | 7.000 |  |  |
| 40 | 611420000100   | Dvere plastové vxš 2000x1500 mm, dvojkridlové SALAMANDER  | ks | 1.000 |  |  |
| 48 | 998766101.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m  | t  | 0.094 |  |  |

## 784 Maľby

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fitzberg - vodný zdroj dokončenie

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Lalka

Dátum: 2. 9. 2020

| Č. | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 46 | 784422271   | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                | m2 | 0.000           |                         |                      |
| 47 | 784452364   | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad hrubozrnný výšky nad 3,80 m | m2 | 0.000           |                         |                      |

### **M Práce a dodávky M**

#### **21-M Elektromontáže**

|    |      |  |     |       |  |  |
|----|------|--|-----|-------|--|--|
| 49 | 112r | Dodávka a montáž elektroinštalácie - svetlo , zásuvka, revízia | sub | 0.000 |  |  |
|----|------|--|-----|-------|--|--|

### **Celkom**