

ROZPOČET

Stavba: - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Krupina

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	612421661	Vnútorná omietka vápennocementová stien - ručné spracovanie hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm	m2	199,690			
20	612421666	Vnútorná omietka stropov vápennocementová stien, štuková - hr. 3 mm	m2	83,600			
18	615981132	Obklad stropu vrátane montážneho roštu a parozábrany Kombidoska hr. 50 mm	m2	83,600			
31	622431160	Vonkajšia omietka stien marmolit v stupni zložitosti I až II	m2	18,300			
30	622461151	Vonkajšia omietka stien silikonová, šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2 hr. 2 mm	m2	126,120			
19	623481119	Potiahnutie stropu, sklotextílnou mriežkou	m2	83,600			
28	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie riešenie pre sokel, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	18,300			
29	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.10cm bez omietky	m2	126,120			
22	631315711	Mazanina z betónu drátkového 10 kg/m3 tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	12,540			
23	631319165	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	12,540			
24	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	12,540			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,720			
5	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	10,080			
25	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	199,690			
39	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	144,420			
43	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,000			
44	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	960,000			
45	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,000			
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	48,000			

99 Presun hmôt HSV

47	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 6 m	t	52,051			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

27	711111411	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná	m2	83,600			
48	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,468			

713 Izolácie tepelné

32	713111131	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou väz. d	m2	83,600			
33	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	87,780			
49	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,440			

735 Vykurovanie

4	R35211215	El. salavé kúrenie- vid'.samostatný rozpočet	súb	1,000			
---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

764 Konštrukcie klampiarske

41	764731112	Oplechovanie múrov rš 200 mm	m	21,650			
40	764761151	Žlaby podokapné polkruhové R s hákami K 33 veľkosť 150 mm	m	20,000			
50	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,064			

766 Konštrukcie stolárske

6	766627465	Montáž okien plastových pur penou do muriva do 1,80 m2	ks	10,000			
7	6114122000	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1200 mm	ks	4,000			
42	6114122000-1	Plastové okno otváracé, sklopné výšky/šírky 600/1200mm	ks	6,000			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

34	767920250	Montáž sekčnej brány s el. pohonom s plochou nad 8 do 10 m2	ks	2,000			
35	5534484700	Vráta sekčne s el. pohonom zateplené 2900x3100	ks	2,000			
2	767920840	Demontáž vrát a vrátok s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	2,000			
51	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,986			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

3	21 R	Rekonštrukcia el. inštalácie- vid'.samostatný rozpočet	kpl.	1,000			
---	------	--	------	-------	--	--	--

Celkom

ROZPOČET - Elektroinštalácia

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice mesto Krupina

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	740	745620301	Bleskozvodová svorka dp 2 skrutek (SS, SR 03)	ks	10,000					
2	740	745620302	Bleskozvodová svorka nad 2 skruteky (ST, S, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	15,000					
3	921	210111021	Donová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka. vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000					
4	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 17343 D 10.00mm	kg	60,000					
5	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	9,000					
6	354	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	24,000					
7	354	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	60,000					
8	354	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	20,000					
9	354	3540406400	HR-Svorka SR 01	ks	16,000					
10	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	16,000					
11	354	3540408100	HR-Svorka SU univerzálna	ks	1,000					
12	354	3540500200	HR-Zemniaca doska ZD 02	ks	8,000					
13	358	3580581100	Istič B 25A/3	ks	1,000					
14	921	210120451	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpolový do 25 A bez krytu	ks	1,000					
15	341	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	10,000					
16	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	40,000					
17	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	60,000					
18	341	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	30,000					
19	921	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	10,000					
20	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	40,000					
21	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	60,000					
22	921	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	30,000					
23	345	3450201000	L-spirála EP LUX c.1 IP20	ks	3,000					
24	921	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000					
25	740	745620372	Ochranný uholník alebo rúrka s dizlakmi do steny	ks	8,000					
26	740	745620401	Označenie zvodov štítkami smaltovanými, z urnelej hrnoty	ks	8,000					

27	3570100301	RP-Rozvádzač s výstrojením	ks	1,000				
28	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY 750 V 5x6	m	60,000				
29	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenia 1	ks	3,000				
30	210110081	Termostat vykurovania	ks	2,000				
31	210201001	Svetidlo žiarivkové - typ 231 20 01 - 2x40 W, stropné	ks	6,000				
32	3450187000	Svetidlo žiarivkové 2312001 - 2 x 40 W, stropné	ks	6,000				
33	210200028	Svetidlo žiarivkové - typ 213 03 01 - 40 W, nástenné obj.E 14 s výplňa	ks	1,000				
34	3544192500	SVORKA SKUSOB SZ LANO D6-12MM	ks	8,000				
35	3481200800	Štartér OSRAM 4-80W	ks	6,000				
36	5489511000	Štítok ozračovací	ks	8,000				
37	3470308900	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	12,000				
38	745610022	Upaňňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8-10 mm	m	22,000				
39	745640352	Uzemňovacia doska 2000x250 mm, vrátane príslušenstva	ks	8,000				
40	220111771	Vedenie uzeňňovacie z FeZn drôtu do 120 mm ² na povrchu	m	70,000				
41	1561515600	Vodič FeZn D 8 mm	ks	70,000				
42	3450329900	Zásuvka 230V 16A dvojzásuvka	ks	10,000				
43	745620102	Zvodové vodiče vrátane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	40,000				
44	3470126600	Žiarovka 60W E27	ks	1,000				

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 Objekt: Elektrické sálavé kúrenie

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Krupina

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210461015	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 1200W na strop	ks	2,000					
2	541510000600	Infrapanel z práškovarého hliníkového plechu, 1000x800 mm, výkon 1200 W	ks	2,000					
3	541510003500	Montážny rám na infrapanel Classic	ks	2,000					
4	210461050	Montáž radiacej jednotky pre infračervené vykurovanie	ks	2,000					
5	541510003200	Rádiosentraľa pre ovládanie termoregulačie infrapanelov	ks	2,000					
6	210461051	Montáž ovládania pre infračervené vykurovanie	ks	2,000					
7	541510003300	Ovládač pre infrapanely	ks	2,000					
8	541510003400	Spínač zásuvkový pre infrapanely	ks	2,000					

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

9	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	20,000					
---	-----------	---	-----	--------	--	--	--	--	--

Celkom