

ZMLUVA O DIELO Č. ZOD/2021/001

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** **Mesto Krupina**
Sídlo : Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený : Ing. Radoslav Vazan, primátor
IČO : 00320056
DIČ : 2021152540
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK59 0200 0000 0039 1235 2459
Tel.: +421 45 5550311
E mail: krupina@krupina.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Zdenko Lalka
Tel.: +421 949 137 230
E mail: lalka@krupina.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- a
- 2. Zhotoviteľ :**
- Názov lídra: **M - SILNICE SK s.r.o.**
So sídlom : Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Zastúpený: Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Čuraj, PhD. – riaditeľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. František Kočíš - stavbyvedúci
IČO : 36 833 380
DIČ : 4020139981
IČ DPH : SK2022448098
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu : SK65090000000000424179542
IBAN: SK65090000000000424179542
Tel: +421 41 5652292
E-mail : info@msilnice.sk
Zapísaný v OR vedenom Okresným súdom v Žilina v oddieli Sro, vložka 19485/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

- 1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 112 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhláseného vo vestníku č. 59/2019 dňa 25.3.2019 výzvou na predkladanie ponúk č. 5741 – WYP. Plnenie uzatváranej zmluvy je v súlade s programovým rozpočtom Mesta Krupina pre rok 2021, ktorý bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Uznesením č 374/2020 – MsZ.

II.

Predmet zmluvy

- 2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „**Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina**“ (ďalej len „*dielo*“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektovou dokumentáciou Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina (ďalej len „*projektová dokumentácia*“), s podmienkami Stavebného povolenia č. SK 9860/2017/20 – 16606/2017 vydaného Obcou Bzovík dňa 12.7.2017 a Rozhodnutia č. SK 10107/2019/20-16518 vydaného Obcou Bzovík dňa 20. 06. 2019 (ďalej len „*stavebné povolenie*“), podľa rozpočtu stavby a podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

III.

Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto vykonávania diela: **Banskobystrický samosprávny kraj, Okres Krupina, parc. č. 301/1, 301/38, 301/39, 301/42, katastrálne územie Krupina**
(ďalej len „*vnútroblok*“)
3. Termíny realizácie diela:
 - 3.1 začiatok realizácie: **do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
 - 3.2 dokončenie realizácie: **do 8 mesiacov**
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2. tejto Zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.2. tohto článku, písomne informovať

objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@msilnice.sk.

IV. Cena za dielo

- 1 Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2 Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 468 800,34 €
DPH vo výške 20%: 93 760,07 €
Cena s DPH: 562 560,41 €
(slovom: Päťstošesťdesiatdvatisícpäťstošesťdesiat eur a 41 centov)
- 3 Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
- 4 Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

V. Platobné podmienky

- 1 Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
- 2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce v troch fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20% z ceny diela bez DPH podľa čl. IV. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok v rámci tretieho fakturačného celku bude maximálne 5 % z ceny diela bez DPH podľa čl. IV. bod 2. tejto Zmluvy.
- 3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4 Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v piatich vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkov a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozorom a technickým dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu.

Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

- 5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „*preberací protokol*“) a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 6 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
- 7 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
- 8 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to kombináciou predfinancovania a refundácie.
- 11 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.

VI.

Podmienky vykonania diela

- 1 Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu info@msilnice.sk na prevzatie staveniska. Objedávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve. Odovzдание staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka. Objedávateľ súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v tlačenej podobe ako aj elektronickej podobe na CD, a stavebné povolenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.

- 2 O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, ak budú energie a ostatné služby zabezpečené objednávateľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť ich objednávateľovi na základe faktúry vystavenej objednávateľom podľa odborného prepočtu.
- 3 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
- 4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov spolu s platným oprávnením (certifikátom).
- 5 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s bodom 25. tohto článku na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr do predloženia jednotlivých faktúr podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy.
- 8 Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlášť užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach.
- 10 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audítu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek podľa počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej

Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

- 11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „*stavebný zákon*“).
- 12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.
- 13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
- 14 Kontrolu prác za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - autorský dozor.
- 15 Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých výrobkov a zariadení. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem ako aj doklady o uskladnení odpadov.
- 16 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.

- 17 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta autorský dozor.
- 18 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci: Ing. František Kočíš číslo osvedčenia: 11545.
- 19 Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Ing. Mária Hanuliaková.
- 20 Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Ing. Pavel Hucák HKP – PROJEKT
- 21 V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
- 22 Zmeny odsúhlasenej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
- 23 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. Vykonanie skúšok podľa tohto bodu zabezpečí zhotoviteľ.
- 24 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky.
- 25 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad do 14 dní od vzniku odpadu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 26 Zhotoviteľ je povinný byť poistený počas celej doby vykonávania diela.
- 27 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. V tomto oznámení musí uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných

subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2016 Z. z..

VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
- 2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 2.1 stavebné denníky,
 - 2.2 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - 2.3 osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - 2.4 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - 2.5 opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - 2.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2. tohto článku.
- 4 O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
- 5 Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.
- 6 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

VIII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych

predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

- 2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1. tejto Zmluvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v stavebnom povolení.
- 3 Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „*reklamácia*“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 7 Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 20 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
- 8 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni lehote podľa bodu 7. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

- 1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.
- 2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VIII. bod 7. tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VII. bod 5. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd alebo vypratania staveniska.
- 3 V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania okrem prípadu podľa čl. V. bod 11. tejto Zmluvy.

- 4 Ak zhotoviteľ neoprávnené odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.

X. Osobitné ustanovenia

- 1 Táto zmluva zaniká :
- 1.1 ak sa nestane účinnou v súlade s článkom XIII. bod 1. tejto Zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
 - 1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - 1.3 jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy,
 - 1.3.2 je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 20 dní.
- 2 Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
- 3 V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
- 4 V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 5 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 6 Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „*subdodávateľa*“) vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.
- 7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom,
 - Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, Národná kriminálna agentúra, Protimonopolný úrad, Úrad boja proti korupcii

- Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

XI. Výkonová zábezpeka

- 1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je pred podpisom tejto zmluvy povinný uhradiť na účet objednávateľa SK24 0200 0000 0000 2002 0412 finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl. IV. bod 2 tejto zmluvy ako výkonovú zábezpeku na realizáciu diela.
- 2 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl. IV. bod 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 3 V prípade, ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku v lehote podľa čl. XI. bod 1. tejto Zmluvy, objednávateľ túto Zmluvu neuzatvorí a bude túto skutočnosť považovať za odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia stavby bez väd a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokiaľ už nebude použitá objednávateľom na úhradu zmluvných pokút. V takomto prípade objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.
- 5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonovej zábezpeky predložiť, pred podpisom tejto Zmluvy, objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „*Banková záruka*“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenú v čl. IV. bod 2 tejto zmluvy v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s čl. XI. bod 2 tejto Zmluvy spolu s dokladom vystaveným objednávateľom zhotoviteľovi.
- 6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

- 1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia

- 1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
 - 1.1 zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 - 1.2 uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a mestom Krupina, na projekt: "Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina" a
 - 1.3 preukázateľné schválenie procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a mestom Krupina, na projekt: " Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina" vyžaduje.


Podmienky uvedené v čl. XIII bod 1.1 až 1.3 musia byť splnené kumulatívne.

- 2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 3 Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.
- 6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.
- 7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu tejto zmluvy je zapísaný ako partner verejného sektora, v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohy:


- č. 1 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte MS Excel,
- č. 2 - Časový a finančný harmonogram prác,
- č. 3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 4.2 tejto zmluvy – **predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy**
- č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré budú vykonávať pri plnení tejto zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia - **predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy**
- č. 5 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)
- č. 6 - Oznámenie a vyjadrenia dotknutých úradov – **predkladá objednávateľ**
- č. 7 - Doklad o zložení Výkonovej zábezpeky (bankovej záruky) - **predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy**

V Žiline, dňa 12.04.2021


Ing. Zdeněk Babka
konateľ spoločnosti
zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(11)

V Krupine, dňa 13.04.2021


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta
objednávateľ



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0117
Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

JKSO: Krupina, sídlisko Majerský rad
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Objednávateľ:
Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01

Zhotoviteľ:
M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant:
ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava

Spracovateľ:
Rozing, s.r.o.

Poznámka:

KS: 27.01.2021
Dátum: 27.01.2021

IČO:
IČO DPH:

IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	468 800,34
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	468 800,34
DPH základná 20,00% z	93 760,07
DPH znížená 20,00% z	468 800,34
Cena s DPH	v EUR 562 560,41

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13.04.2021 Pečiatka 12.04.2021

Zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098

Dátum a podpis: 12.04.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0117
Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad Dátum: 27.01.2021
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01 Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	468 800,34	562 560,41
0117	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina	468 800,34	562 560,41
SO.01	Rekonštrukcia chodníkov	133 332,67	159 999,20
SO.01-01	Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov	21 077,06	25 292,47
SO.01-02	Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávnik (tzv. schotterrasen)	17 141,50	20 569,80
SO.01-03	Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník	95 114,11	114 136,93
SO.02	Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru	302 419,91	362 903,89
SO.02-01	Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska, fitness	255 179,78	306 215,74
SO.02-02	Obnova mobiliáru	47 240,13	56 688,16
SO.03	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 171,83	13 406,20
SO.04	Revitalizácia verejnej zelene	21 875,93	26 251,12
SO.04-01	Rekultivácia existujúcich zatravnovaných plôch	16 137,18	19 364,62
SO.04-02	Výsadba drevín	2 530,73	3 036,88
SO.04-03	Výsadba okrasný krov a živých plotov	3 208,02	3 849,62
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		468 800,34	562 560,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krunína

JKSO:
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

KS:
Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:
Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
M - SILNICE SK s.r.o.

IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098

Projektant:
ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Rozing, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	468 800,34
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	468 800,34
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z		93 760,07
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	562 560,41
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13.04.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
Dátum a podpis: 17.01.2021 Pečiatka
IČO: 36833380 IČO DPH: SK2022448098
(11)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum:

27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozíng, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	468 800,34
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	468 800,34



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov
Časť: **SO.01-01 - Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov**
JKSO: Krupina, sídlisko Majerský rad
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.
Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava
Spracovateľ: Rozing, s.r.o.
Poznámka:

KS: Dátum: 27.01.2021
IČO: IČO DPH:
IČO: 36833380 IČO DPH: SK2022448098
IČO: IČO DPH:
IČO: IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	21 077,06
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	21 077,06
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 21 077,06	4 215,41
Cena s DPH	25 292,47

v EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13.04.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČO DPH: SK2022448098
Dátum a podpis: 12.04.2021 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojčné námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Roziing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

468 800,34

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov
Časť: **SO.01-01 - Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov**
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad Dátum: 27.01.2021
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	21 077,06
HSV - Práce a dodávky HSV	20 827,06
1 - Zemné práce	2 444,18
5 - Komunikácie	10 233,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 836,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 131,79
99 - Presun hmôt HSV	181,66
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	250,00
VRN03 - Geodetické práce	250,00
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 077,06

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: **SO.01-01 - Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov**

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojické Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 077,06

HSV - Práce a dodávky HSV

20 827,06

1 - Zemné práce

2 444,18

1	K	113152410	S2_Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	774,900	1,48	1 146,85
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

S2 774,900

Súčet 774,900

2	K	113154410	S2_Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	774,900	1,48	1 146,85
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

S2 774,900

Súčet 774,900

3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t	m	125,400	1,20	150,48
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

"a - vetva A-oprava 30%" 243*0,3 72,900

"a - vetva B-oprava 30%" 175*0,3 52,500

Súčet 125,400

5 - Komunikácie

10 233,30

4	K	573111112	S2_Postrek infiltračný CBP 1,00 kg/m2	m2	774,900	1,00	774,90
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	------	--------

S2 774,900

Súčet 774,900

5	K	577144271	S2_Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m PMB 45/80-55 tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	774,900	12,00	9 298,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"vetva A" 378 378,000

"vetva B" 360 360,000

p_S2 Medzisúčet 738,000

"rezerva 5%" p_S2*0,05 36,900

S2 Súčet 774,900

6	K	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkolvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	84,000	1,90	159,60
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

"vetva A" 50,0 50,000

"vetva B" 34,0 34,000

Súčet 84,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 836,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	627471331,1	S2_Vyspravenie poškodených častí podkladného betónu a vyrovnanie väčších nerovností sanačnými bet. zmesami hr. do 100mm vrátane spojovacieho mostíka	m2	232,470	12,20	2 836,13

S2*0,3 232,470

Súčet 232,470

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 131,79

8	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	128,400	7,50	963,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

"b - vetva B" 3,0 3,000

"a - vetva A-oprava 30%" 243*0,3 72,900

"a - vetva B-oprava 30%" 175*0,3 52,500

Súčet 128,400

9	M	5921954640	a_Betónový obrubník chodníkový 100x20x5 cm	ks	126,654	2,00	253,31
---	---	------------	--	----	---------	------	--------

"a - vetva A-oprava 30%" 243*0,3 72,900

"a - vetva B-oprava 30%" 175*0,3 52,500

Súčet 125,400

10	M	5921954640,1	b_Betónový obrubník chodníkový 100x25x5 cm	ks	3,150	4,20	13,23
----	---	--------------	--	----	-------	------	-------

"b - vetva B" 3,0 3,000

Súčet 3,000

11	K	938908411,1	S2_Odstránenie blata, prachu, masntôt, olejov, nafty z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	774,900	0,25	193,73
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

S2 774,900

Súčet 774,900

12	K	952902110,1	S2_Vyčistenie povrchu	m2	774,900	0,15	116,24
----	---	-------------	-----------------------	----	---------	------	--------

S2 774,900

Súčet 774,900

13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	135,968	1,68	228,43
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 223,712	0,25	305,93
----	---	-----------	---	---	-----------	------	--------

15	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	135,968	1,89	256,98
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

16	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 359,680	0,89	1 210,12
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

17	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	135,968	1,50	203,95
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

18	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	135,968	10,20	1 386,87
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

99 - Presun hmôt HSV

181,66

19	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	121,921	1,49	181,66
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

250,00

VRN03 - Geodetické práce

250,00

20	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	250,00	250,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

POZ - POZNÁMKY

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	POZNAMKA_1	K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00

výkaz výmer výberom položiek, pričom výmer výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ naceni rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Vymeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyiac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov
Časť: **SO.01-02 - Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávniku (tzv. schotterrassen)**
JKSO: Krupina, sídlisko Majerský rad
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.
Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava
Spracovateľ: Rozing, s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 27.01.2021
IČO:
IČO DPH:
IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	17 141,50
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 141,50
DPH základná 20,00% z	0,00
znižovaná 20,00% z	17 141,50
	3 428,30
Cena s DPH	20 569,80

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13. 04. 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
Dátum a podpis: 12. 04. 2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov
Časť: **SO.01-02 - Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávniku (tzv. schotterrasen)**
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad Dátum: 27.01.2021
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 141,50
HSV - Práce a dodávky HSV	17 141,50
1 - Zemné práce	768,81
2 - Zakladanie	679,68
5 - Komunikácie	10 233,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 895,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 276,13
99 - Presun hmôt HSV	288,36
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 141,50



ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov
Časť: **SO.01-02 - Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávnikára (tzv. schotterrasen)**
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad Dátum: 27.01.2021
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 17 141,50

HSV - Práce a dodávky HSV 17 141,50

1 - Zemné práce 768,81

1	K	111151121	Kosenie parkového trávnikára do 1000 m ² s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	98,648	0,15	14,80
			S3		98,648		
			Súčet		98,648		
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	52,500	1,20	63,00
			"a - vetva B-oprava 30%" 175*0,3		52,500		
			Súčet		52,500		
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,789	3,80	60,00
			S3*0,15		14,797		
			"b - vetva B" 3,0*0,2*0,4		0,240		
		o_odkop	Medzisúčet		15,037		
			"rezerva 5%" o_odkop*0,05		0,752		
		odkopavka	Súčet		15,789		
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	18,947	1,68	31,83
			odkopavka		15,789		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2		3,158		
			Súčet		18,947		
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	18,947	1,98	37,52
			odkopavka		15,789		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2		3,158		
			Súčet		18,947		
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	341,042	0,25	85,26
			(odkopavka)*18		284,202		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2*18		56,840		
			Súčet		341,042		
7	K	167101101	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	18,947	10,50	198,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			odkopavka		15,789		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2		3,158		
			Súčet		18,947		
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,314	5,50	166,73
			odkopavka*1,6		25,262		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2*1,6		5,052		
			Súčet		30,314		
9	K	183405213	S3_Výsev trávniku hydroosevom na piesky	m2	98,648	0,90	88,78
			S3		98,648		
			Súčet		98,648		
10	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,048	7,20	21,95
2 - Zakladanie							679,68
11	K	271533000,09	S3_Štrkový trávnik hr. 150mm, drvené kamenivo fr. 0-32 mm a 0-64 mm (tvorí 60 objemových %) a piesok, zemina a vegetačný substrát (tvorí 40 objemových %)	m2	98,648	6,89	679,68
			"vetva A" 39		39,000		
			"vetva B" 23+5		28,000		
			"pod lavickami" 3,65*3+2,0*8		26,950		
		p_S3	Medzisúčet		93,950		
			"rezerva 5%" p_S3*0,05		4,698		
		S3	Súčet		98,648		
5 - Komunikácie							10 233,30
12	K	573111112	S2_Postrek infiltračný CBP 1,00 kg/m2	m2	774,900	1,00	774,90
			S2		774,900		
			Súčet		774,900		
13	K	577144271	S2_Asfalový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m PMB 45/80-55 tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	774,900	12,00	9 298,80
			"vetva A" 378		378,000		
			"vetva B" 360		360,000		
		p_S2	Medzisúčet		738,000		
			"rezerva 5%" p_S2*0,05		36,900		
		S2	Súčet		774,900		
14	K	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	84,000	1,90	159,60
			"vetva A" 50,0		50,000		
			"vetva B" 34,0		34,000		
			Súčet		84,000		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 895,22
15	K	627471331,1	S2_Vyspravenie poškodených častí podkladného betónu a vyrovnanie väčších nerovností sanačnými bet. zmesami hr. do 100mm vrátane spojovacieho mostíka	m2	232,470	12,20	2 836,13
			S2*0,3		232,470		
			Súčet		232,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	631312651	P8_mazanina z betonu prostreno (mz) natriena dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	108,070	9,80	1 059,09
			"SO 10" 108,07		108,070		
		P8	Súčet		108,070		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 276,13

17	K	915711111,1	Vodorovné značenie ihriska striekané farbou	m	225,000	1,00	225,00
18	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	55,500	7,50	416,25
			"b - vetva B" 3,0		3,000		
			"a - vetva B-oprava 30%" 175*0,3		52,500		
			Súčet		55,500		

19	M	5921954640	a_Betónový obrubník chodníkový 100x20x5 cm	ks	53,025	2,00	106,05
			"a - vetva B-oprava 30%" 175*0,3		52,500		
			Súčet		52,500		

20	M	5921954640,1	b_Betónový obrubník chodníkový 100x25x5 cm	ks	3,150	4,20	13,23
			"b - vetva B" 3,0		3,000		
			Súčet		3,000		

21	K	938908411,1	S2_Odstránenie blata, prachu, masnôt, olejov, nafty z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	774,900	0,25	193,73
			S2		774,900		
			Súčet		774,900		

22	K	952902110,1	S2_Vyčistenie povrchu	m2	774,900	0,15	116,24
			S2		774,900		
			Súčet		774,900		

23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,613	1,68	12,79
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,517	0,35	23,98
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,613	1,68	12,79
26	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	76,130	0,85	64,71
27	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,613	1,50	11,42
28	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,613	10,50	79,94

99 - Presun hmôt HSV

288,36

29	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	152,570	1,89	288,36
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

POZ - POZNÁMKY

0,00

30	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhľadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	---	------------	--	--	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

výkaze výmer výberom položiek priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyiac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov
Časť: **SO.01-03 - Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník**

JKSO: Krupina, sídlisko Majerský rad
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojické Námestie 4/4, 963 01

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava

Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

Poznámka:

KS: 27.01.2021
Dátum: 27.01.2021
IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098
IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098
IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098

Náklady z rozpočtu	95 114,11
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	95 114,11
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižovaná 20,00% z 95 114,11	19 022,82
Cena s DPH v EUR	114 136,93

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 16.04.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380 IČO DPH: SK2022448098

Dátum a podpis: 12.04.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: **SO.01-03 - Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník**

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum:

27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	95 114,11
HSV - Práce a dodávky HSV	94 264,11
1 - Zemné práce	48 908,36
5 - Komunikácie	28 191,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 928,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 809,42
99 - Presun hmôt HSV	1 425,68
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	850,00
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 114,11



ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: SO.01-03 - Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 114,11

HSV - Práce a dodávky HSV

94 264,11

1 - Zemné práce

48 908,36

1	K	113106121	b1_b8_b9_b11_Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	243,400	2,89	703,43
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

"b1" 108	108,000
"b8" 21,2	21,200
"b9" 35,7	35,700
"b11" 78,5	78,500
Súčet	243,400

2	K	113107132	b10_b18_b19_Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	24,800	3,80	94,24
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

"b10" 18,0	18,000
"b18" 3,0	3,000
"b19" 1,1	1,100
"b20" 2,7	2,700
Súčet	24,800

3	K	113152410	S2_Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	304,500	2,89	880,01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

S2	304,500
Súčet	304,500

4	K	113154410	S2_Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	304,500	2,89	880,01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

S2	304,500
Súčet	304,500

5	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t	m	275,300	1,20	330,36
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

35+12+13+13+16+18+9+4+7,5+20	147,500
"a - trasa 1-1" 13,8	13,800
"a - trasa 2-2" 14,0	14,000
"a - trasa 5-5" 17,0	17,000
"a - trasa 6-6" 83,0	83,000
Súčet	275,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	380,358	3,80	1 445,36
			S1*0,35		266,805		
			"b - trasa 1-1" 205,0*0,2*0,4		16,400		
			"b - trasa 2-2" 62,0*0,2*0,4		4,960		
			"b - trasa 4-4" 66,0*0,2*0,4		5,280		
			"b - trasa 5-5" 189,0*0,2*0,4		15,120		
			"b - trasa 6-6" 105,0*0,2*0,4		8,400		
		o_odkop	Medzisúčet		316,965		
			"rezerva 20%" o_odkop*0,20		63,393		
		odkopavka	Súčet		380,358		
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	456,430	1,68	766,80
			odkopavka		380,358		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2		76,072		
			Súčet		456,430		
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	456,430	1,98	903,73
			odkopavka		380,358		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2		76,072		
			Súčet		456,430		
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 215,733	0,25	2 053,93
			(odkopavka)*18		6 846,444		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2*18		1 369,289		
			Súčet		8 215,733		
10	K	167101101	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	456,430	1,50	684,65
			odkopavka		380,358		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2		76,072		
			Súčet		456,430		
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	730,288	55,00	40 165,84
			odkopavka*1,6		608,573		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka)*0,2*1,6		121,715		
			Súčet		730,288		
5 - Komunikácie							28 191,98
12	K	564851111	S1_Podklad zo štrkodrviny UM ŠD, 31,5 (45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	762,300	4,50	3 430,35
			S1		762,300		
			Súčet		762,300		
13	K	564932111	S1_Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK, 31,5 GB s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	762,300	3,89	2 965,35
			S1		762,300		
			Súčet		762,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	565141211	S1_Podklad z asfaltového betónu AC 22 P, CA 35/50, tr. II, s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	762,300	11,40	8 690,22
			S1		762,300		
			Súčet		762,300		
15	K	573111112	S1_S2_Postrek infiltračný CBP 1,00 kg/m2	m2	1 066,800	1,00	1 066,80
			S1		762,300		
			S2		304,500		
			Súčet		1 066,800		
16	K	573231111	S1_Postrek spojovací PSA, CBP v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	762,300	0,60	457,38
			S1		762,300		
			Súčet		762,300		
17	K	577134271	S1_Asfalťový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m PMB 45/80-55 tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	762,300	9,60	7 318,08
			"trasa 1-1" 250		250,000		
			"trasa 2-2" 90		90,000		
			"trasa 4-4" 99		99,000		
			"trasa 5-5" 229		229,000		
			"trasa 6-6" 58		58,000		
		p_S1	Medzisúčet		726,000		
			"rezerva 5%" p_S1*0,05		36,300		
		S1	Súčet		762,300		
18	K	577144271	S2_Asfalťový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m PMB 45/80-55 tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	304,500	12,00	3 654,00
			"trasa 2-2" 46		46,000		
			"trasa 3-3" 11		11,000		
			"trasa 5-5" 40		40,000		
			"trasa 6-6" 193		193,000		
		p_S2	Medzisúčet		290,000		
			"rezerva 5%" p_S2*0,05		14,500		
		S2	Súčet		304,500		
19	K	597962541,1	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymerbetónu s pozink. krycím roštom, do bet.lôžka C 25/30	m	2,000	15,50	31,00
			2,0		2,000		
			Súčet		2,000		
20	M	5923010058	Odvodňovací žlab MultiDrain V100S s pozink. ochranou hrany, dl. 100cm,	ks	2,000	115,00	230,00
21	M	5923010091,1	Čelná stena pre odvodň. žlab MultiDrain V100S s pozink. ochr. hrany pre plochý odvodňovací	ks	2,000	10,50	21,00
			Čelná stena pre odvodňovací žlab				
22	M	5923010100,1	Vpust pre odvodň. žlab MultiDrain, V100S s pozink. ochr. hrany, odtok DN100	ks	1,000	125,00	125,00
			Vpust pre odvodňovací žlab				
23	K	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	39,000	5,20	202,80
			"trasa 3-3" 5,0		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"trasa 4-4" 8,0		8,000		
			"trasa 5-5" 5,0		5,000		
			"trasa 6-6" 21,0		21,000		
			Súčet		39,000		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 928,67

24	K	627471331,1	S2_Vyspravenie poškodených častí podkladného betónu a vyrovnanie väčších nerovností sanačnými bet. zmesami hr. do 100mm vrátane spojovacieho mostíka	m2	91,350	12,20	1 114,47
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

S2*0,3 91,350

Súčet 91,350

25	K	631313671,1	Dobetonávka pri vytrhnutých vnútorných obrubníkoch hr. 100 mm	m2	88,500	9,20	814,20
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

(35+12+13+13+16+18+9+4+7,5+20)*0,6 88,500

Súčet 88,500

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 809,42

26	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	762,800	9,00	6 865,20
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

"a - trasa 1-1" 13,8 13,800

"b - trasa 1-1" 205,0 205,000

"a - trasa 2-2" 14,0 14,000

"b - trasa 2-2" 62,0 62,000

"b - trasa 4-4" 66,0 66,000

"a - trasa 5-5" 17,0 17,000

"b - trasa 5-5" 189,0 189,000

"a - trasa 6-6" 83,0 83,000

"b - trasa 6-6" 105,0 105,000

"doplnenie obrubníka k okap. chodniku" 6,5+1,5 8,000

Súčet 762,800

27	M	5921954640	a_Betónový obrubník chodníkový 100x20x5 cm	ks	129,078	2,00	258,16
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

"a - trasa 1-1" 13,8 13,800

"a - trasa 2-2" 14,0 14,000

"a - trasa 5-5" 17,0 17,000

"a - trasa 6-6" 83,0 83,000

Súčet 127,800

28	M	5921954640,1	b_Betónový obrubník chodníkový 100x25x5 cm	ks	666,750	4,20	2 800,35
----	---	--------------	--	----	---------	------	----------

"b - trasa 1-1" 205,0 205,000

"b - trasa 2-2" 62,0 62,000

"b - trasa 4-4" 66,0 66,000

"b - trasa 5-5" 189,0 189,000

"b - trasa 6-6" 105,0 105,000

"doplnenie obrubníka k okap. chodniku" 6,5+1,5 8,000

Súčet 635,000

29	K	919726122	Rezanie betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	45,500	2,80	127,40
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			7,0+21+1,5+1,5+3,5+11		45,500		
			Súčet		45,500		
30	K	938908411,1	S2_Odstránenie blata, prachu, masntôt, olejov, nafty z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	304,500	0,25	76,13
			S2		304,500		
			Súčet		304,500		
31	K	952902110,1	S2_Vyčistenie povrchu	m2	304,500	0,15	45,68
			S2		304,500		
			Súčet		304,500		
32	K	953171021,1	Nadstavenie kanalizačného poklopu	ks	2,000	18,90	37,80
33	K	953171021,2	Nadstavenie hydrantu	ks	1,000	28,20	28,20
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	132,192	1,68	222,08
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 189,728	0,35	416,40
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	132,192	1,68	222,08
37	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 321,920	0,85	1 123,63
38	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	132,192	1,50	198,29
39	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	132,192	10,50	1 388,02

99 - Presun hmôt HSV

1 425,68

40	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	754,328	1,89	1 425,68
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

850,00

41	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	8,50	850,00
			"ochranné opatrenia pre podzemné vedenia"		100,000		
			100		100,000		
			Súčet		100,000		

POZ - POZNÁMKY

0,00

42	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	---	------------	---	--	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyiac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru
Časť: SO.02-01 - Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska, fitness
JKSO: Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.
Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava
Spracovateľ: Rozing, s.r.o.
Poznámka:

KS: Dátum: 27.01.2021
IČO: IČO DPH: 36833380 SK2022448098
IČO: IČO DPH: IČO: IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	255 179,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	255 179,78
DPH základná 20,00%	z 0,00
DPH znížená 20,00%	z 255 179,78
Cena s DPH	v EUR 306 215,74

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13. 04. 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.
010 01 Žilina, Kysucká cesta 8
Dátum a podpis: 12. 04. 2021 IČO: 36 833 380 IČO DPH: SK2022448098 Pečiatka (11)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru
Časť: SO.02-01 - Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska, fitnes
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad Dátum: 27.01.2021
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	255 179,78
HSV - Práce a dodávky HSV	249 258,26
1 - Zemné práce	16 899,08
2 - Zakladanie	2 470,98
4 - Vodorovné konštrukcie	1 712,31
5 - Komunikácie	47 243,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	148,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	178 756,49
99 - Presun hmôt HSV	2 027,59
PSV - Práce a dodávky PSV	5 921,52
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 606,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	315,00
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	255 179,78

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru
Časť: SO.02-01 - Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska, fitnes
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad **Dátum:** 27.01.2021
Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8
Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. **Spracovateľ:** Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

255 179,78

HSV - Práce a dodávky HSV

249 258,26

1 - Zemné práce

16 899,08

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	489,029	3,80	1 858,31
			st1*0,2		51,996		
			st2*0,17		10,710		
			z1*0,38		11,970		
			b1*0,21		48,290		
			b2*0,24		28,098		
			b3*0,4		234,780		
			"b - PL2" 60,0*0,2*0,4		4,800		
			"b - PL3" 76,0*0,2*0,4		6,080		
			"b - PL4" 47,0*0,2*0,4		3,760		
			"b - PL5" 60,0*0,2*0,4		4,800		
			"petang" 28,0*0,2*0,4		2,240		
		o_odkop	Medzisúččet		407,524		
			"rezerva 20%" o_odkop*0,2		81,505		
		odkopavka	Súččet		489,029		

2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	77,489	25,00	1 937,23
			"vykop na spatny zasyp"				
			"D2" 15*0,3		4,500		
			"D3" 5*0,3		1,500		
			"D6" 5,5*1,3*0,3		2,145		
			"D7" 4,7*5,3*0,3		7,473		
			"D8" 0,6*0,6*0,3		0,108		
			"D9" 3,0*3,0*0,3		2,700		
			"D10" 4,0*4,0*0,6*2		19,200		
			"D12" 3,7*4,3*0,9		14,319		
			"vykop na bet. zaklady"				
			"D1" 11,0		11,000		
			"D4" 0,4*0,4*0,5*2*1		0,160		
			"D5" 0,4*0,4*0,69*1		0,110		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"D11" 0,8*0,6*0,8		0,384		
			"D13" 0,9		0,900		
			"D14" 8,5		8,500		
			"D15" 0,8		0,800		
		o_jama	Medzisúččet		73,799		
			"rezerva 5%" o_jama*0,05		3,690		
		jama	Súččet		77,489		
3	K	130901121	b12_b13_b14_b15_b16_by_Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	30,800	35,00	1 078,00
			"b12" 5,0		5,000		
			"b13" 6,2		6,200		
			"b14" 3,3		3,300		
			"b15" 3,5		3,500		
			"b16" 12,0		12,000		
			"by" 0,4*0,4*0,5*10		0,800		
			Súččet		30,800		
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	679,822	1,28	870,17
			odkopavka+jama		566,518		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka+jama)*0,2		113,304		
			Súččet		679,822		
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	639,420	1,98	1 266,05
			odkopavka+jama-zasyp		532,850		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka+jama- zasyp)*0,2		106,570		
			Súččet		639,420		
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 509,560	0,25	2 877,39
			(odkopavka+jama-zasyp)*18		9 591,300		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka+jama- zasyp)*0,2*18		1 918,260		
			Súččet		11 509,560		
7	K	167101101	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	639,420	1,50	959,13
			odkopavka+jama-zasyp		532,850		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka+jama- zasyp)*0,2		106,570		
			Súččet		639,420		
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 023,072	5,50	5 626,90
			(odkopavka+jama-zasyp)*1,6		852,560		
			"rezerva za nakyprenie 20%" (odkopavka+jama- zasyp)*0,2*1,6		170,512		
			Súččet		1 023,072		
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,668	2,70	90,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"D2" 15*0,2		3,000		
			"D3" 5*0,2		1,000		
			"D6" 5,5*1,3*0,2		1,430		
			"D7" 4,7*5,3*0,2		4,982		
			"D8" 0,6*0,6*0,2		0,072		
			"D9" 3,0*3,0*0,2		1,800		
			"D10" 4,0*4,0*0,3*2		9,600		
			"D12" 3,7*4,3*0,4		6,364		
			"b - PL2" 60,0*0,2*0,1		1,200		
			"b - PL3" 76,0*0,2*0,1		1,520		
			"b - PL4" 47,0*0,2*0,1		0,940		
			"b - PL5" 60,0*0,2*0,1		1,200		
			"petang" 28,0*0,2*0,1		0,560		
		zasyp	Súčet		33,668		

10	K	181101102	st1_st2_b1_b2_Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	670,005	0,50	335,00
			st1		259,980		
			st2		63,000		
			b1		229,950		
			b2		117,075		
			Súčet		670,005		

2 - Zakladanie

2 470,98

11	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	21,854	98,20	2 146,06
			"D1" 11,0		11,000		
			"D4" 0,4*0,4*0,5*2*1		0,160		
			"D5" 0,4*0,4*0,69*1		0,110		
			"D11" 0,8*0,6*0,8		0,384		
			"D13" 0,9		0,900		
			"D14" 8,5		8,500		
			"D15" 0,8		0,800		
			Súčet		21,854		

12	K	289971211	st1_st2_Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	322,980	0,25	80,75
			st1		259,980		
			st2		63,000		
			Súčet		322,980		

13	M	6936656024	Geosyntetika PK-TEX PP 15 geotextília tkaná z polypropylénu, š.2,5; 5,0m x dl. 100m,	m2	339,129	0,72	244,17
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

4 - Vodrovnné konštrukcie

1 712,31

14	K	451571221,11	Štrkový násyp fr. 16-32mm, zhutnený	m3	4,654	32,00	148,93
			kopceky*0,25		4,174		
			"val na kraj pieskoviska" 4,0*0,6*0,2		0,480		
			Súčet		4,654		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	451571221,4	b3_Násyp z drevnej štiepky (alt. kôra), hr. 400 mm	m2	586,950	2,50	1 467,38
			"sever" 250		250,000		
			"juh" 309		309,000		
		p_b3	Medzisúččet		559,000		
			"rezerva 5%" p_b3*0,05		27,950		
		b3	Súččet		586,950		
16	K	451573111,1	Lôžko z piesku fr. 0-2 mm	m3	3,200	30,00	96,00
			"pieskovisko" 16*0,2		3,200		
			Súččet		3,200		
5 - Komunikácie							47 243,22
17	K	564801111,1	st2_Štrkodrvina hr. 20 mm (drvené kamenivo) fr. 0-4mm, valcovaná	m2	63,000	1,12	70,56
			15*4,0		60,000		
		p_st2	Medzisúččet		60,000		
			"rezerva 5%" p_st2*0,05		3,000		
		st2	Súččet		63,000		
18	K	564811111,1	st1_Štrkodrvina hr. 50mm, fr. 0-8 mm, valcované (kamenivo stabilizované cementom, zmes s cementom zhutniť, zarovnať a poliať vodou)	m2	259,980	1,89	491,36
			"sever" 153,0+12,6		165,600		
			"juh" 82,0		82,000		
		p_st1	Medzisúččet		247,600		
			"rezerva 5%" p_st1*0,05		12,380		
		st1	Súččet		259,980		
19	K	564811111,2	st2_Štrkodrvina hr. 50 mm (drvené kamenivo) fr. 0-8mm, zhutnené	m2	63,000	1,89	119,07
			st2		63,000		
			Súččet		63,000		
20	K	564811111,3	b1_b2_Štrkodrvina hr. 50 mm (makadam) fr. 0-16mm, zhutnené	m2	347,025	1,89	655,88
			b1		229,950		
			b2		117,075		
			Súččet		347,025		
21	K	564831111	b1_b2_Štrkodrvina hr. 100 mm (makadam) fr. 16-32mm, zhutnené	m2	347,025	2,80	971,67
			b1		229,950		
			b2		117,075		
			Súččet		347,025		
22	K	564831111,1	st2_Štrkodrvina hr. 100 mm (drvené kamenivo) fr. 32-64mm, zhutnené	m2	63,000	3,20	201,60
			st2		63,000		
			Súččet		63,000		
23	K	564841111,1	z1_Podklad zo štrkodrviny, UM ŠD, 8/16(45) Gc, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	31,500	4,50	141,75
			z1		31,500		
			Súččet		31,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	564851111	st1_Podklad zo štrkodrviny fr. 32-64mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	259,980	4,95	1 286,90
			st1		259,980		
			Súčť		259,980		
25	K	564851113	z1_Podklad zo štrkodrviny, UM ŠD, 16/31,5(45) Gc, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	31,500	5,10	160,65
			z1		31,500		
			Súčť		31,500		
26	K	589160021,1	b1_Položenie športov. povrchu	m2	229,950	22,50	5 173,88
			"severne ihrisko" 219		219,000		
		p_b1	Medzisúčť		219,000		
			"rezerva 5%" p_b1*0,05		10,950		
		b1	Súčť		229,950		
27	M	2841288195,3	Gumenný liaty povrch Playtop hr. 60mm	m2	229,950	79,00	18 166,05
28	K	589160021,3	b2_Položenie športov. povrchu	m2	117,075	32,00	3 746,40
			"capoueira a fitko" 111,5		111,500		
		p_b2	Medzisúčť		111,500		
			"rezerva 5%" p_b2*0,05		5,575		
		b2	Súčť		117,075		
29	M	2841288195,4	Gumenný liaty povrch Playtop hr. 90mm	m2	117,075	129,00	15 102,68
30	K	596911112	z1_Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrviny 4/8 Gc hr. 3 cm	m2	31,500	11,20	352,80
			30		30,000		
		p_z1	Medzisúčť		30,000		
			"rezerva 5%" p_z1*0,05		1,500		
		z1	Súčť		31,500		
31	M	5921952250	Dlažba 20x16,5x6 cm	m2	33,075	18,20	601,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							148,59
32	K	632455603,1	Spevnenie násypu a jamy suchým betónom hr. 100mm	m2	16,695	8,90	148,59
			"kopceky na dopadovej ploche" 3,5+1,6+1,0+1,2+2,2+1,7+1,0+1,3		13,500		
			"vaľ na kraj pieskoviska" 4,0*0,6		2,400		
		p_kopcek	Medzisúčť		15,900		
			"rezerva 5%" p_kopcek*0,05		0,795		
		kopceky	Súčť		16,695		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							178 756,49
33	M	5538168002,1	D1_D+M Preliezacia sieťová zostava	ks	1,000	41 781,00	41 781,00
34	M	5538168002,2	D2_D+M Exteriérový altánok	ks	1,000	7 705,00	7 705,00
35	M	5538168002,3	D3_D+M Pieskovisko	ks	15,000	242,00	3 630,00
36	M	5538168002,4	D4_D+M HPL pieskový stolík	ks	1,000	1 920,00	1 920,00
37	M	5538168002,5	D5_D+M Inkluzívny kalotoč	ks	1,000	11 864,00	11 864,00
38	M	5538168002,6	D6_D+M Košová hojdačka	ks	1,000	5 100,00	5 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	5538168002,7	D7_D+M Kombinovaná tematická herná zostava pre deti od 3-5 rokov	ks	1,000	23 000,00	23 000,00
40	M	5538168002,8	D8_D+M Hojdačka	ks	1,000	767,00	767,00
41	M	5538168002,9	D9_D+M Hojdačka	ks	1,000	1 630,00	1 630,00
42	M	5538168002,10	D10_D+M Trampolína	ks	2,000	2 533,00	5 066,00
43	M	5538168002,11	D11_D+M Basketbalový kôš	ks	1,000	1 590,00	1 590,00
44	M	5538168002,12	D12_D+M Viacúčelový cvičebný prvok	ks	1,000	7 264,00	7 264,00
45	M	5538168002,13	D13_D+M Dvojhojdačka	ks	1,000	2 804,00	2 804,00
46	M	5538168002,14	D14_D+M Sietová preliezačka	ks	1,000	46 100,00	46 100,00
47	M	5538168002,15	D15_D+M Kolotoč	ks	1,000	6 205,00	6 205,00
48	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	271,000	10,00	2 710,00
			"b - PL2" 60,0		60,000		
			"b - PL3" 76,0		76,000		
			"b - PL4" 47,0		47,000		
			"b - PL5" 60,0		60,000		
			"petang" 28,0		28,000		
			Súčet		271,000		
49	M	5921954640,1	b_Betónový obrubník chodníkový 100x25x5 cm	ks	284,550	4,20	1 195,11
			"b - PL2" 60,0		60,000		
			"b - PL3" 76,0		76,000		
			"b - PL4" 47,0		47,000		
			"b - PL5" 60,0		60,000		
			"petang" 28,0		28,000		
			Súčet		271,000		
50	K	966001111,1	by_Demontáž odpadkového koša na ďalšie použitie	ks	10,000	5,20	52,00
			10		10,000		
			Súčet		10,000		
51	K	966001121,1	b16_Demontáž parkovej lavičky na ďalšie použitie	ks	23,000	10,50	241,50
52	K	966001141,1	b15_Demontáž hracích zostav na ďalšie použitie	ks	9,000	12,50	112,50
53	K	966067112,1	b12_b14_Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, na ďalšie použitie	m	184,500	3,50	645,75
			"b12" 106		106,000		
			"b14" 78,5		78,500		
			Súčet		184,500		
54	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,760	1,28	86,73
55	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	609,840	3,50	2 134,44
56	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,760	1,98	134,16
57	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	677,600	5,90	3 997,84
58	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	67,760	4,47	302,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	67,760	10,50	711,48
60	K	979091111,1	Vodorovné premiestnenie demontovaných prvkov na vzdialenosť 1km	t	3,075	1,98	6,09
			1,845+0,27+0,3+0,46+0,2		3,075		
			Súčet		3,075		

99 - Presun hmôt HSV

2 027,59

61	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	956,409	2,12	2 027,59
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 921,52

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 606,52

62	K	763752113	Montáž podláh rámov obvod. a vnútorných, vankúšov, prierez. plochy nad 150 do 500 cm2	m	38,000	125,00	4 750,00
			"hranol na petang" (15+4)*2		38,000		
			Súčet		38,000		

63	M	6051203010,1	Dubový hranol 150x150cm, ošetrovaný vid' PD	m3	0,874	980,00	856,52
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

315,00

64	K	767914810,1	b17_Demontáž nízkeho zábradlia na ďalšie použitie	m	30,000	10,50	315,00
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

POZ - POZNÁMKY

0,00

65	K	POZNAMKA_1	K správne naceneni výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	---	------------	--	--	-------	------	------

výkaz výmer, výkaz položkový, prílohou výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacenit' rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
Objekt: SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru
Časť: **SO.02-02 - Obnova mobiliáru**

JKSO:
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

KS:
Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:
Mesto Krupina Svätotrojické námestie 4/4, 963 01

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
M - SILNICE SK s.r.o.

IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098

Projektant:
ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Rozing, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 240,13
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	47 240,13
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	47 240,13	9 448,03

Cena s DPH	v EUR	56 688,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13.04.2021

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 12.04.2021

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380; IČO DPH: SK2022448098

(11)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru

Časť: SO.02-02 - Obnova mobiliáru

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	47 240,13
HSV - Práce a dodávky HSV	47 240,13
1 - Zemné práce	342,92
2 - Zakladanie	410,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 364,00
99 - Presun hmôt HSV	122,44
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 240,13

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
 Objekt: SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru
 Časť: SO.02-02 - Obnova mobiliáru
 Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad Dátum: 27.01.2021
 Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant: ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8
 Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o. Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **47 240,13**

HSV - Práce a dodávky HSV **47 240,13**

1 - Zemné práce **342,92**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,980	32,00	159,36
			"M2" 0,4*0,4*0,5*3		0,240		
			"M3" 0,4*0,4*0,5*1		0,080		
			"M4" 0,4*0,4*0,5*4		0,320		
			"M5" 0,4*0,4*0,5*2*21		3,360		
			"M6" 0,5*0,5*0,5*2*2		0,500		
			"M7" 0,4*0,4*0,5*6		0,480		
		jama	Súčet		4,980		
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,980	1,68	8,37
			jama		4,980		
			Súčet		4,980		
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,980	2,98	14,84
			jama		4,980		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	89,640	0,30	26,89
			jama*18		89,640		
			Súčet		89,640		
5	K	167101101	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,980	10,00	49,80
			jama		4,980		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,968	10,50	83,66
			(jama)*1,6		7,968		

2 - Zakladanie **410,77**

7	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,183	98,20	410,77
			"M2" 0,4*0,4*0,42*3		0,202		
			"M3" 0,4*0,4*0,42*1		0,067		
			"M4" 0,4*0,4*0,42*4		0,269		
			"M5" 0,4*0,4*0,42*2*21		2,822		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"M6" 0,5*0,5*0,42*2*2		0,420		
			"M7" 0,4*0,4*0,42*6		0,403		
			Súčet		4,183		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 364,00

8	M	5538168002,252	M1_D+M Futbalové bránky	ks	2,000	750,00	1 500,00
9	M	5538168002,31	M2_D+M Odpadkový kôš	ks	0,000	0,00	0,00
10	M	5538168002,29	M3_D+M Stolik	ks	1,000	981,00	981,00
11	M	5538168002,28	M4_D+M Stolička	ks	4,000	842,00	3 368,00
12	M	5538168002,30	M5_D+M Parková lavička s operadlom	ks	21,000	1 525,00	32 025,00
13	M	5538168002,263	M6_D+M Stojan na bicykle,	ks	2,000	1 785,00	3 570,00
14	M	5538168002,35	M7_D+M Odpadkový kôš	ks	6,000	820,00	4 920,00

99 - Presun hmôt HSV

122,44

15	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,036	12,20	122,44
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

POZ - POZNÁMKY

0,00

16	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	---	------------	---	--	-------	------	------

Typové výmery, typové položky, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

JKSO:
Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

KS:
Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:
Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
M - SILNICE SK s.r.o.

IČO: 36833380
IČO DPH: SK2022448098

Projektant:
ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Štefan Ondírko

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 171,83
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 171,83
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	11 171,83	2 234,37
Cena s DPH		v EUR		13 406,20


Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 13.04.2021 Pečiatka



Zhotoviteľ

M SILNICE SK s.r.o.
010 81 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098

Dátum a podpis: 12.04.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Štefan Ondirko

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 171,83
D1 - Verejné osvetlenie VO	7 416,13
21-M2 - Elektromontáže	2 635,76
D7 - Uzemňovacia sústava verejného osvetlenia	361,26
D7-1 - Uzemňovacia sústava	139,70
M - Práce a dodávky M	819,54
D14 - Dokumentácia	512,00
95-M - Revízie	307,54
D9 - Prípojka NN pre napájanie verejného osvetlenia	2 574,90
46-M9 - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 672,55
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 171,83

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Štefan Ondirko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 171,83

D1 - Verejné osvetlenie VO

7 416,13

1	M	AMAKO LBH5-B	AMAKO LBH5-B Stĺp sadový pre verejné osvetlenie bezpäticový trojstupňový 5000mm AMAKO LBH5-B, kvalitný obojstranne pozinkovaný ocelový stĺp pre verejné osvetlenie. určený predovšetkým pre inštalácie do parkov a záhrad. Ocelové stĺpy typu LBH sú vyrábané z kvalitných ocelových rúrok podľa európskej normy EN 40-5. Stĺpy odporúčame v povrchovej úprave žiarový zinok (z vonkajšej aj vnútornej strany) podľa normy STN EN ISO 1461, ktorá zaručuje pozinkovanie materiálu rovnomernou vrstvou zinku 0. 07-0. 087mm. Stĺp LBH je vhodný pre osadenie výložníky typu SK. SV. UD s vyložiením do 500mm.	ks	7,000	178,00	1 246,00
2	M	AMAKO PM114	AMAKO PM114 Plastová manžeta pre stĺpy verejného osvetlenia 114mm AMAKO PM114, ocelové a plastové manžety zosilňujú driel stĺpa v mieste, kde vchádza do jeho základu. Zvyšuje odolnosť proti korózii a poveternostým podmienkam. Alternatívne AMAKO OM114 Ocelová manžeta pre stĺpy verejného osvetlenia 114mm	ks	7,000	20,64	144,48
3	M	AMAKO Z60	AMAKO Z60 Plastová zátka 60mm AMAKO Z60, plastová zátka pre zaslepenie horného otvoru stĺpu, zamedzuje zatekaniu vody do stĺpa.	ks	7,000	1,70	11,90
4	M	SS P.50.4/1E14	SS P.50.4/1E14 Stožiarová svorkovnica priechodzia v sústave TN-C SEZ DK Typ SS P.50.4/1E14 L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 1xE14 Možnosť doplniť rádove svorkovnice RS10, RS25 a RSS0.	ks	7,000	32,50	227,50
5	M	303365-480	Fagerhult Evolume 1.730.4300.CL1.CLO.ND1 6E2 1xLED 49 W, 4300lm, 3000K, IP66, IK08, Svietidlo pre verejne osvetlenie LED svietidlo s optikou E2, 49W, 4300lm, 3000K, IP66, IK08 vrátane 6m pripojovacieho kábla H07RN-F 3x1,5 mm2 obj.č. 303365-480	ks	7,000	425,00	2 975,00
6	M	002211002	Poistka valcová D01 4A 400V (E14) Poistková vložka D01 gG/gL 4A (ETI)	ks	7,000	0,87	6,09
7	M	92.207	Prepätňová ochrana KIWA PO II LED LCF 230V/30kA	ks	7,000	24,20	169,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Použitie pre LED svietidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 hrubá a T3 stredná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím.
 Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spinacími pochodmi v napájacej sieti nn
 Inštalácia do inštalovaných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žlabov
 Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
 Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou
 Optická signalizácia prevádzkového stavu.
 Menovitý výbojový prúd (8/20): 20kA
 Max. výbojový prúd (8/20): 30kA
 Krytie: IP66
 Predistenie poistka gL/gG alebo istič B, C: <=80A

21-M2 - Elektromontáže

2 635,76

8	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	21,000	0,70	14,70
9	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	17,85	124,95
10	K	210201852	Montáž 5m stožiaru so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	7,000	48,90	342,30
11	K	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	7,000	6,90	48,30
12	K	210962069	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	7,000	62,00	434,00
13	K	275313711	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 25/30	m3	5,376	96,00	516,10
14	K	275351215	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	4,480	16,80	75,26
15	K	275351216	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	4,480	2,00	8,96
16	K	460200863	Hĺbenie jám 0,8x0,8x1m základových pätičiek	ks	7,000	35,00	245,00
17	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	7,000	22,00	154,00
18	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	5,376	67,00	360,19
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	kpl	1,000	312,00	312,00

D7 - Uzemňovacia sústava verejného osvetlenia

361,26

20	M	318203	Uzemňovacia svorka - SR 03 B - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,20kg, resp.ekvivalent	ks	7,000	1,40	9,80
DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 FeZn							
21	M	EBL00000264	Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02 (M8) - 55x38mm - Fe/Zn - 0,27kg, resp.ekvivalent	ks	10,000	1,20	12,00
DEHN S-SV FI 30 FeZn							
22	M	345010	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z), resp.ekvivalent	ks	7,000	1,10	7,70
DEHN násuvná svorka Rd10 FeZn							
23	M	810304.1	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	kg	122,650	1,40	171,71
24	M	800010	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	kg	18,500	1,10	20,35

D7-1 - Uzemňovacia sústava

139,70

25	K	220111771	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	m	7,000	1,10	7,70
26	K	220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	120,000	1,10	132,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

819,54

D14 - Dokumentácia

512,00

27	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	8,000	32,00	256,00
28	K	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	hod	8,000	32,00	256,00

95-M - Revízie

307,54

29	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	ks	7,000	6,10	42,70
30	K	950106001	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípoj.k.skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	8,000	0,87	6,96
31	K	950106003	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	7,000	1,12	7,84
32	K	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	7,000	5,20	36,40
33	K	950106010	meranie pri revíziach zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	7,000	1,90	13,30
34	K	950106012	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	7,000	7,20	50,40
35	K	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	ks	7,000	1,90	13,30
36	K	950107004	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	ks	7,000	2,12	14,84
37	K	950107008	Pomocné práce pri revíziách demont. a opätovná mont.krytu el.prístroja, spotrebiča, inštal.krabice	ks	7,000	12,20	85,40
38	K	950107015	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	7,000	5,20	36,40

D9 - Prípojka NN pre napájanie verejného osvetlenia

2 574,90

39	M	3410350019	1-AYKY-J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	184,000	3,89	715,76
40	M	3457100750	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09063 BA	m	28,000	0,98	27,44

Balenie: 50 m

41	M	3457100770	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09090 BA	m	10,000	1,21	12,10
----	---	------------	--	---	--------	------	-------

Balenie: 50 m

42	M	3452204025	Spojka káblová gelová Raytech King Joint Y35 odbočná (2204025)	m	3,000	9,85	29,55
----	---	------------	--	---	-------	------	-------

Gélové spojky King Joint sú určené pre izoláciu spojov viaczilových káblov. Obal spojky je naplnený špeciálnym gélom. Spojky sú samozhášavé s nízkymi hodnotami emisii pri horení, čo ich predurčuje pre montáž do priestorov s vysokým rizikom požiarov. Taktiež sú vhodné pre použitie pod vodou alebo v zemi.

• odbočná káblová spojka do prierezu vodiča 35 mm²

43	M	SVCZ 25	Spojka SVCZ AYKY 4x25 komplet	m	10,000	9,55	95,50
----	---	---------	-------------------------------	---	--------	------	-------

Spojky vonkajšie celoplastové zmrastiteľné - SVCZ sú určené na spájanie štvorzilových celoplastových káblov typu AYKY, CYKY a pod. na napätie 0,6 / 1 kV.

44	M	KXX000000476	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m	m	100,000	0,22	22,00
----	---	--------------	----------------------------------	---	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

46-M9 - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 672,55

45	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm ²	ks	60,000	1,90	114,00
46	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	184,000	0,60	110,40
47	K	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	110,000	5,30	583,00
48	K	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	m	110,000	1,50	165,00
49	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	1,925	22,00	42,35
50	M	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	ks	220,000	1,29	283,80
51	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	44,000	8,50	374,00

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: **SO.04-01 - Rekultivácia existujúcich zatravnených plôch**

JKSO:

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

KS:

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE SK s.r.o.

IČO:

36833380

IČO DPH:

SK2022448098

Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

16 137,18

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

16 137,18

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

16 137,18

3 227,44

Cena s DPH

v EUR

19 364,62

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13.04.2021

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 12.04.2021

Pečiatka

M - SILNICE SK s.r.o.
010 67 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36833380, IČ DPH: SK2022448098
(11)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: **SO.04-01 - Rekultivácia existujúcich zatravnovaných plôch**

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum:

27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojické Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	16 137,18
HSV - Práce a dodávky HSV	16 137,18
1 - Zemné práce	14 959,40
99 - Presun hmôt HSV	1 177,78
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 137,18

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: SO.04-01 - Rekultivácia existujúcich zatravnených plôch

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojčné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 137,18

HSV - Práce a dodávky HSV

16 137,18

1 - Zemné práce

14 959,40

1	K	111151121	Kosenie parkového trávniká do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 839,850	0,20	567,97
			"prvé kosenie" trava		2 839,850		
			Súčet		2 839,850		
2	K	180402111	Založenie trávniká parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 839,850	0,85	2 413,87
			"juh" 689		689,000		
			"stred" 218		218,000		
			"sever" 1795		1 795,000		
			"zahumusenie pri obrubnikoch 50%" (205+66+62+189+3+105+14+17+175+83)*0,5*0,3		137,850		
			trava		2 839,850		
			Súčet		2 839,850		
3	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	87,751	5,30	465,08
4	K	181006111	rozpreštie zemin scnopnych zuroodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	2 839,850	1,12	3 180,63
			trava		2 839,850		
			Súčet		2 839,850		
5	M	5812110000,11	Kvalitný záhradný substrát + doprava	t	397,579	11,80	4 691,43
6	K	183402111,1	Rozrušenie pôdy rotavatorom na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 839,850	0,72	2 044,69
			trava		2 839,850		
			Súčet		2 839,850		
7	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 839,850	0,10	283,99
			trava		2 839,850		
			Súčet		2 839,850		
8	K	183405312	Prevzdušnenie trávniká s pieskovaním	ha	0,284	1 250,00	355,00
			"po pol roku"				
			trava*0,0001		0,284		
			Súčet		0,284		
9	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 839,850	0,10	283,99
			trava		2 839,850		
			Súčet		2 839,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	2523401000	Roundup aktív 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín	ks	29,534	10,50	310,11
			<i>Postrekový prípravok na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, v okrasných kultúrach a k likvidácii nežiadúcej vegetácie na ostatných plochách.</i>				
11	K	185802114,1	Hnojenie pôdy na svahu do 1:5 organicko - minerálnym hnojom	t	0,355	50,00	17,75
			"100-150g/m2" trava*125/1000000		0,355		
			Súčet		0,355		
12	M	2511111200,111	Organické hnojivo	t	0,366	50,00	18,30
13	K	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 839,850	0,07	198,79
			trava		2 839,850		
			Súčet		2 839,850		
14	K	185808521	Vyvláčenie trávnik s rozrušením machov. porastov, v rovine alebo na svahu do 1:5	ha	0,284	450,00	127,80
			"odstranenie pov. trávnik"				
			trava*0,0001		0,284		
			Súčet		0,284		
99 - Presun hmôt HSV							1 177,78
15	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	407,538	2,89	1 177,78

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

POZ - POZNÁMKY

0,00

16	K	POZNAMKA_1	K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
			<i>výkaz výmer výberom pozemku, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriov v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.</i>				

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: SO.04-02 - Výsadba drevín

JKSO:

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

KS:

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE SK s.r.o.

IČO:

36833380

IČO DPH:

SK2022448098

Projektant:

ASPACE, s.r.o., Račianska 161, 831 54 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 530,73
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 530,73
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	2 530,73
	506,15
Cena s DPH	3 036,88
	v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 19.04.2021

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 12.04.2021

Pečiatka

M - SILNICE SK s.r.o.

010 61 Žilina, Kysucká cesta 3

IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: SO.04-02 - Výsadba drevín

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum:

27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojické Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 530,73
HSV - Práce a dodávky HSV	2 530,73
1 - Zemné práce	2 431,10
99 - Presun hmôt HSV	99,63
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 530,73

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: SO.04-02 - Výsadba drevín

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojické Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 530,73

HSV - Práce a dodávky HSV

2 530,73

1 - Zemné práce

2 431,10

1	K	112101102	v3_v4_v5_Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	3,000	60,00	180,00
2	K	112101104	v1_v2_Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	2,000	90,00	180,00
3	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	15,00	45,00
4	K	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	2,000	30,00	60,00
5	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	1,00	3,00
6	K	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	2,000	1,00	2,00
7	K	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	30,000	1,12	33,60

3*10

30,000

Súčet

30,000

8	K	162401424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	1,00	20,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

2*10

20,000

9	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	1,00	3,00
10	K	162501414	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	2,000	1,00	2,00
11	K	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	30,000	1,00	30,00

3*10

30,000

12	K	162501424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	0,50	10,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

2*10

20,000

13	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	0,50	1,50
14	K	162601414	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	2,000	0,50	1,00
15	K	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	30,000	1,12	33,60

3*10

30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	162601424	Príplatok za každých ďalších 1000 m priest. .přív nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	1,12	22,40
					2*10	20,000	
17	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	11,000	15,50	170,50
18	K	184004412	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm, do jamky priemeru 500 mm, hĺbky 500 mm	ks	11,000	7,80	85,80
19	M	0266205810,12	d1_Acer rubrum "Brandywine", výška pri dodaní min. 250cm, obvod kmeňa 12-14cm, koruna založený vo výške min. 180cm	ks	8,000	129,00	1 032,00
20	M	0266205810,13	d1_Acer platanoides "Emerald Queen", výška pri dodaní min. 250cm, obvod kmeňa 12-14cm, koruna založený vo výške min. 180cm	ks	3,000	129,00	387,00
21	K	184202112	Zakotvenie dreveny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	11,000	3,00	33,00
22	M	0521722000,1	Koly drevené na kotvenie stromov, dl. 3000mm	ks	33,000	2,90	95,70

99 - Presun hmôt HSV

99,63

23	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,797	125,00	99,63
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

POZ - POZNÁMKY

0,00

24	K	POZNAMKA_1	K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	---	------------	---	--	-------	------	------

výkaz výmer výstupom posudzujú prirúčajú výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: SO.04-03 - Výsadba okrasný krov a živých plotov

JKSO:

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

KS:

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 01

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE SK s.r.o.

IČO:

36833380

IČO DPH:

SK2022448098

Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 831 54 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 208,02
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 208,02
DPH základná 20,00%	z 0,00
znižená 20,00%	z 3 208,02 641,60
Cena s DPH	v EUR 3 849,62

Projektant


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13.04.2021

Pečiatka



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 12.04.2021

Pečiatka

M - SILNICE SK s.r.o.

010 61 Žilina, Kysucká cesta 3

IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: SO.04-03 - Výsadba okrasný krov a živých plotov

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum:

27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rožing, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 208,02
HSV - Práce a dodávky HSV	3 208,02
1 - Zemné práce	3 195,86
99 - Presun hmôt HSV	12,16
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 208,02

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Objekt: SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene

Časť: SO.04-03 - Výsadba okrasný krov a živých plotov

Miesto: Krupina, sídlisko Majerský rad

Dátum: 27.01.2021

Objednávateľ: Mesto Krupina Svätotrojičné Námestie 4/4, 963 (Projektant:

ASPACE, s.r.o, Račianska 161, 8

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 208,02

HSV - Práce a dodávky HSV

3 208,02

1 - Zemné práce

3 195,86

1	K	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	266,000	1,89	502,74
2	K	184004512	Výsadba stromov alebo kríkov v košíčkoch priemeru nad 110 do 150 mm	ks	266,000	2,12	563,92
3	M	0266201175,1	t1_Juniperus chinensis "Pfitzeriana Old Gold", výška pri dodaní 30-40cm, šírka 90-100cm, veľkosť kontajneru 10l	ks	16,000	11,20	179,20
4	M	0266201175,21	žp1_Prunus laurocerasus "Novita", výška pri dodaní 80-100cm, šírka 40-50cm, veľkosť kontajneru min. 5l	ks	250,000	7,80	1 950,00

99 - Presun hmôt HSV

12,16

5	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,080	152,00	12,16
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

POZ - POZNÁMKY

0,00

6	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
---	---	------------	---	--	-------	------	------

výkaz výmer, typov, položiek, priložených výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyč

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

HARMONOGRAM - finančný

zákazka: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
 zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.
 čas prác: max. 8 mesiacov od prevzatia staveniska

Objekt	popis	max. 8 mesiacov výstavba								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
SO.01	Rekonštrukcia chodníkov									
SO.01	Rekonštrukcia chodníkov									
SO.01-01	Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov	7025,867	7025,867	7025,867						
SO.01-02	Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávniká (tzv. schotterrasen)				10000	7141				
SO.01-03	Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník				20000	20000	20000	20000	20000	15114,11
SO.02	Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru									
SO.02	Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru									
SO.02-01	Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska, fitness				50000	50000	50000	50000	50000	55179,78
SO.02-02	Obnova mobiliáru							11171,83	25000	22240
SO.03	Rekonštrukcia verejného osvetlenia									
SO.04	Revitalizácia verejnej zelene									
SO.04	Revitalizácia verejnej zelene									
SO.04-01	Rekultivácia existujúcich zatravnovaných plôch									16137,18
SO.04-02	Výsadba drevín									2530,82
SO.04-03	Výsadba okrasný krov a živých plotov									3208,02
	Spolu	7025,867	7025,867	7025,867	80000	77141	81171,83	95000	114409,9	
									468800,34	

V Žiline, dňa 12. 04. 2021


Ing. Zdeněk Babka
 Konateľ spoločnosti
M - SILNICE SK S.R.O.
 010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
 IČO: 36 333 380, IČ DPH: SK202248098
 (11)

HARMONOGRAM - časový

zákazka: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
 zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.
 čas prác: max. 8 mesiacov od prevzatia staveniska


Objekt	popis	max. 8 mesiacov výstavba							
		1	2	3	4	5	6	7	8
SO.01	Rekonštrukcia chodníkov								
	SO.01								
	Rekonštrukcia chodníkov								
	SO.01-01								
	Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov								
	SO.01-02								
	Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávnik (tzv. schotterrasen)								
	SO.01-03								
	Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník								
SO.02	Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru								
	SO.02								
	Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru								
	SO.02-01								
	Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska, fitness								
	SO.02-02								
	Obnova mobiliáru								
SO.03	Rekonštrukcia verejného osvetlenia								
SO.04	Revitalizácia verejnej zelene								
	SO.04								
	Revitalizácia verejnej zelene								
	SO.04-01								
	Rekultivácia existujúcich zatravnovaných plôch								
	SO.04-02								
	Výsadba drevín								
	SO.04-03								
	Výsadba okrasný krov a živých plotov								

V Žiline 11.4.2019



Ing. Milan Čuraj, PhD.
 na základe pínej moci

M - SILNICE SK s.r.o.
 10 61 Žilina, Kysucká cesta 3
 IČ: 36 833 380, IČ DPH: SK2022446098



PLNÁ MOC

Predstavenstvo spoločnosti M – SILNICE a.s.,
so sídlom Husova 1697, 530 03 Pardubice, Česká republika. IČ: 421 96 868,
zastúpené pánom Ing. Václavom Kučerom, predsedom predstavenstva
a pánom Ing. Zdeňkom BABKOM, podpredsedom predstavenstva, týmto

spĺnomocňuje

pána Ing. Milana ČURAJA, PhD.,

narodeného dňa 19.12.1980, bytom Černovská 1670/7, 010 08 Žilina, Slovenská republika,
riaditeľ M - SILNICE SK s.r.o.

k vykonávaniu nižšie uvedených úkonov v mene spoločnosti v záležitostiach obchodných vzťahov:

- viesť ponukové, predkontrakčné a kontrakčné rokovania v obchodných vzťahoch bez obmedzenia predpokladanej výšky celkového kontraktu,
- predkladať a podpisovať obchodné ponuky, vrátane všetkých dokumentov obsiahnutých v obchodných ponukách,
- predkladať a podpisovať žiadosti o účasť v užších súťažiach, vrátane všetkých dokumentov obsiahnutých v žiadostiach o účasť v užších súťažiach,
- rokovať vo veciach získania a prípravy stavebných zákaziek a zastupovať spoločnosť pre účely stavebných zákaziek vykonávaním a podpisovaním všetkých právnych úkonov v mene spoločnosti,
- komunikovať s obstarávateľmi verejných zákaziek a zastupovať spoločnosť v rámci celého procesu verejného obstarávania verejných zákaziek vrátane podpisovania žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov a účasti na otváraní obálok s ponukami,
- podpisovať odpovede na otázky týkajúcich sa vysvetlenia obsahu znenia špecifikácie dôležitých podmienok zákazky,
- podpisovať a podávať všetky ďalšie dokumenty a prehlásenia požadované obstarávateľom alebo zadávateľom vo výberovom konaní o pridelenie zákazky,
- vložiť bankovú záruku alebo zabezpečiť náležitého plnenia zmluvy.

V Hradci K


Ing. Václav KUČERA
predseda predstavenstva


Ing. Zdeněk BABKA
podpredseda predstavenstva

Plnú moc prijímam

V Žiline dňa: 06.08.2015

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139981


Ing. Milan Čuraj, PhD.
riaditeľ M - SILNICE SK s.r.o.

Platnosť do: neobmedzená

Túto plnú moc v origináli obdrží:

- 1 x spĺnomocnenec
- 1 x správca evidencie

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Hradec Králové
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 5016
uznal podpis na listině za vlastní

Zdeněk Babka, 03.03.1964, Náchod
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Štechova 685/1, Hradec Králové
adresa místa trvalého pobytu
občanský průkaz 115474313

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Hradci Králové dne 05.08.2015

Legalizaci provedl/a:
Tomáš Macnar
Podpis:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Hradec Králové
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 5018
uznal podpis na listině za vlastní

Václav Kučera, 20.05.1960, Praha 2
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
K osadě 729/5, Hradec Králové, Malšovice
adresa místa trvalého pobytu
občanský průkaz 112222489


druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Hradci Králové dne 05.08.2015

Legalizaci provedl/a:
Tomáš Macnar
Podpis:



Devedčujem, že tato fotokópia ...
obsahuje ... listov (prákov) strán ...
doslovně súhlasí s predloženým originálom
oprávneným odpisom listov ...
... listov (prákov) ...
... oprís upíný (časťočný).
... listine sú tieto zmeny, doplnky ...
... alebo škrtý ...
... Va fotokópii (odpis) neboli (boli) vykonané osobou
nezhodú s predloženou listinou

V Žiline, dňa 15.04.2021



[Handwritten signature]

JUDr. Katarína Michalovičová
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Alexandrou Vrlíkovou
notárom so sídlom v Žiline

CERTIFIKÁT **O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR)**

Pojistník (pojištěný): **M - SILNICE SK s.r.o.**
se sídlem Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36833380
zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu v Žilině

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

Pojistná smlouva (rámcová) č.: **7721118935**

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (dále jen „VPP P-777/14“)

Doložky: dle pojistné smlouvy č. 7721118935

Uzemní platnost: Slovenská republika

Oddíl I. – Pojištění věci

Max. hodnota jednoho budovaného díla: 2.000.000,- EUR bez DPH


Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě


Horní hranice plnění 2.000.000,- EUR


Pojistná doba: 1.2.2019 – 31.1.2022, dále D 004 24 měsíců

*Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost M – SILNICESK s.r.o.
Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu,
Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami.*

Podepsáno dne* 23.3.2021


za pojistitele
Libuše Ōtwosová
Úsek pojištění hospodářských rizik


Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobežní 665/21
186 00 Praha 8
-121-


za pojistitele
Ing. Vladimír Večeřa
Úsek pojištění hospodářských rizik

*Je-li toto oznámení podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Názov uchádzača: **M - SILNICE SK s.r.o.** , Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
VIAKORP, s.r.o.	38%	Stavebné práce

V Žiline 11.04.2021.....



Ing. Zdeněk Babka
konateľ spoločnosti

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(11)

OBEC BZOVÍK

stavebný úrad obce

Svätotrojické námestie 5, 963 01 Krupina

tel : 045/5519349, fax : 045/5519347, mobil : 0905755890, 0911966090, e-mail : uradovna@krupina.sk


Číslo : SK 9860/2017/20

RZ : 16606/2017

v Krupine dňa : 12.07.2017

Rozhodnutia nadobúda právoplatnosť
dňa: 25.8.2017

podpis:



ROZHODNUTIE

Obec Bzovík ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súčasne ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť podanú dňa 13.06.2017 Mestom Krupina, IČO 00 320 056 so sídlom Svätotrojické námestie 4/4, 963 01 Krupina, v zastúpení Ing. Račoslavom Vazanom, primátorom mesta o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“, umiestnenú v katastrálnom území Krupina, na pozemkoch parc.č. KN-C 301/1, 301/38, 301/39 a 301/42 s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a po prerokovaní žiadosti v zlučenom územnom a stavebnom konaní vydáva

stavebné povolenie

na stavbu : „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“, umiestnenú na pozemkoch parc.č. KN-C 301/1, 301/38, 301/39 a 301/42, v katastrálnom území Krupina, pre stavebníka : Mesto Krupina, IČO 00 320 056 so sídlom Svätotrojické námestie 4/4, 963 01 Krupina.

Stavba sa podľa § 39a a § 66 ods. 1 stavebného zákona a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Objektová skladba a členenie stavby :

Základná objektová skladba stavby :

- SO.01 Rekonštrukcia chodníkov
- SO.02 Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru
- SO.03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- SO.04 Revitalizácia verejnej zelene

Členená objektová skladba stavby :

- SO.01 Rekonštrukcia chodníkov
 - SO.01-01 Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov
 - SO.01-02 Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávniká (tzv. schotterrasen)
 - SO.01-03 Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník

- SO.02 Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru
 - SO.02-01 Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity – prvky detského ihriska, fitness
 - SO.02-02 Obnova mobiliáru
- SO.03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- SO.04 Revitalizácia verejnej zelene
 - SO.04-01 Rekultivácia existujúcich zatravnených plôch
 - SO.04-02 Výsadba drevín
 - prvky, bezpečnostné dopadové plochy
 - SO.04-03 Výsadba okrasných krov a živých plotov

Popis stavby :

V zmysle vypracovaného projektu sa jedná o reálnu rekonštrukciu verejných spoločenských priestranstiev, ktoré postupom času stratili na atraktivite, funkčnosti a potrebujú súčasný koncept riešenia urbanistického priestoru so zachovaním väzieb na pôvodnú zástavbu. Riešené medziblokové priestory sa nachádzajú v zastavanom území mesta Krupina, na sídlisku Majerský rad, na ktorých sa v zmysle predloženého projektu navrhuje konkrétne riešenie podrobnejšieho funkčno-prevádzkového využitia, hmotovo-priestorového usporiadania so zohľadnením širších urbanistických, dopravných a územno-technických väzieb. Cieľom navrhovanej revitalizácie medziblokových priestorov sídliska je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických, funkčných a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovu verejnej zelene, obnovu mestského a parkového mobiliáru, vybudovaním nových parkových chodníkov a trás pre peších, vybudovaním detského ihriska a exteriérových fitness zariadení spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy podľa platných legislatívnych predpisov a noriem.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú v stupni pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby vypracovala spoločnosť ASPACE, s.r.o., IČO 50 520 504 so sídlom Račianska 161, 831 54 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Ing. arch. Jozef Kuráň, autorizovaný architekt registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č.*1612 AA*.

Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní, ktorá sa stavebníkovi doručuje spolu s týmto rozhodnutím. Prípadné zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Na stavbe musia byť dodržané podmienky na výstavbu a príslušné technické normy.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľom vybraným vo verejnom obstarávaní podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Bezodkladne po podpísaní zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom stavby je stavebník povinný stavebnému úradu obce písomne oznámiť jeho názov, adresu sídla a ako prílohu tohto oznámenia predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu podľa predmetu zákazky.
5. Začatie stavby je stavebník povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2019.
7. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
8. Po ukončení stavby stavebník podá návrh na kolaudáciu na príslušnom stavebnom úrade spolu s potrebnými prílohami podľa § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
9. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia jej priestorovej polohy, ako aj priestorovej polohy vedení inžinierskych sietí a prípojok k nim právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, za súlad stavebných prác s overenou projektovou dokumentáciou a uvedené vytýčenie zodpovedá stavebný dozor.

10. Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Krupina, na pozemkoch parc.č. KN-C 301/1, 301/38, 301/39 a 301/42, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 683 vo vlastníctve stavebníka.
11. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať správcov sietí o vytýčenie vedení. Dodržať ochranné pásma všetkých vedení. V prípade križovania prípojok inžinierskych sietí s verejnými rozvodmi je potrebné prizvať kompetentného pracovníka povereného vlastníkom alebo správcom týchto rozvodov k stanoveniu podmienok križovania a toto následne realizovať v zmysle platných technických noriem
12. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky vlastníkov alebo správcov verejných rozvodov inžinierskych sietí stanovených v nimi vydaných vyjadreniach alebo stanoviskách k projektovej dokumentácii, ako aj uskutočneniu stavby.
13. Realizáciou stavby a následne aj jej prevádzkovaním nesmie dôjsť k neobmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách v dotknutej lokalite mesta.
14. Stavebník, resp. dodávateľ stavby je povinný počas celej doby realizácie stavby zabezpečiť, aby pracovné stavebné stroje a obslužné dopravné mechanizmy neohrozovali bezpečnosť chodcov. Realizáciou stavby vzniknuté výkopy, prekážky a nerovnosti terénu musia byť riadne označené a zabezpečené proti vstupu cudzích osôb na stavenisko.
15. Stavebník a dodávateľ stavby sú povinní počas celej doby výstavby zabezpečiť a vykonať také opatrenia, aby nedochádzalo k rozptylu prašnosti do okolitého prostredia obytných medziblokov sídliska, ako aj ostatných prifaľných zón mesta a susediaceho vodného toku.

Podmienky vyplývajúce s vyjadrení účastníkov konania, ako aj vyjadrení a stanovísk vydaných dotknutými orgánmi štátnej správy :

a) Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina :

- Nakolko počas realizácie stavby dôjde k zabratiu verejného priestranstva, stavebník je povinný vykonať také opatrenia, aby počas prác nedošlo k poškodeniu zdravia obyvateľstva a pohybujúcich sa osôb.
- Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby (obaly z použitých materiálov, stavebná suť, ostatný drobný stavebný odpad) je stavebník povinný zlikvidovať v zmysle platnej legislatívy, o čom predloží doklad v kolaudačnom konaní.
- Pre rozkopania verejného priestranstva, alebo miestnych komunikácií v súvislosti so stavbou a prebudovaním inžinierskych sietí, je potrebné požiadať o rozkopávkové povolenie Mesto Krupina ako príslušný cestný správny orgán. Následne výkopy uviesť do pôvodného stavu.
- Výkopovú zeminu rozmiestniť po vlastnom pozemku, prípadne podľa pokynov pracovníkov Oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Krupine.
- Zabezpečiť dočasné dopravné značenie po dobu výstavby umožňujúce nákladným vozidlám stavby vjazd na územie Majerského radu a tiež značky upozorňujúce na výjazd vozidiel stavby.
- Po ukončení stavby zabezpečiť vyčistenie verej. priestranstva a jeho uvedenie do pôvodného stavu.

b) Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina :

- V prípade vzniku odpadov počas výstavby a počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
- V prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch je potrebné zabezpečiť ich recykláciu, resp. zhodnocovanie vzniknutých odpadov, v prípade, že to bude možné, je možné ich zneškodniť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby, resp. počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- Ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi, napr. faktúra, vážny lístok, ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch).

- Pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, keďže uvedená činnosť nenaplnia zákonom stanovené podmienky podľa § 18 zákona o posudzovaní.
- c) Okresný úrad Krupina, Odbor krízového riadenia, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina :
 - S návrhom a zamýšľanou realizáciou stavby súhlasíme a z hľadiska záujmov civilnej ochrany nemáme pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
- d) Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. L. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica :
 - Okresný úrad v sídle kraja má za to, že navrhovaná činnosť „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“ pravdepodobne nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000, a teda navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
- e) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvozná 3366/12, 960 35 Zvolen :
 - RÚVZ so sídlom vo Zvolene podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. zhodnotil predložený návrh so záverom, že východiskové zámery zodpovedajú podmienkam ochrany verejného zdravia, vyplývajúcim so zákona č. 355/2007 Z.z. a k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.
- f) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica :
 - Vzhľadom na umiestnenie záujmového územia mimo ochranného pásma vodného toku nemáme k jej umiestneniu a realizácii z pohľadu záujmov SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zásadné pripomienky.
 - V rámci realizácie stavebných prác je však potrebné zabezpečiť nasledovné :
 - Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác.
 - Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom tok, nečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 - Na spevnených plochách, ktoré nebudú vhodným spôsobom zabezpečené proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok, je potrebné vylúčiť činnosti, ktorými by mohla byť ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd (napr. umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými alebo škodlivými látkami a pod.).
- g) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica :
 - S revitalizáciou medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine súhlasíme.
 - Záujmovým územím prechádzajú inžinierske siete v správe nášho závodu (verejný vodovod a verejná kanalizácia).
 - Po predložení objednávky Vám vodovod presne vytýči prevádzka vodovodov Krupina, resp. presnú hĺbku uloženia vodovodu je potrebné identifikovať sondou.
 - Fresné vytýčenie kanalizácie po predložení objednávky vykoná prevádzka kanalizácií Zvolen.
 - Pri križovaní žiadame rešpektovať STN 73 6005.
 - Navrhované úpravy žiadame navrhnúť tak, aby v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. bolo dodržané ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.
- h) FIN.M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava :
 - Spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. na základe predbežnej dohody navrhutej pri spoločnom stretnutí v Bratislave, dáva súhlas na všetky potrebné činnosti pri realizácii tejto stavby.
 - Podmienkou tohto súhlasu je, aby sa demontovaný majetok spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. použil na realizáciu rozšírenia sústavy verejného osvetlenia v meste. Zariadenia, ktoré sú majetkom spoločnosti, by mali byť znova zabudované do sústavy verejného osvetlenia mesta Krupina.

- Zariadenia verejného osvetlenia patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti a vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov medzi našou spoločnosťou a mestom Krupina.
 - Uskutočnené zmeny na verejnom osvetlení budú premietnuté mestom Krupina do pasportu verejného osvetlenia na vlastné náklady mesta Krupina a aktualizovaný pasport bude bezodkladne predložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti.
 - Z technického hľadiska sa k samotnému obsahu projektovej dokumentácie nevyjadrujeme.
 - Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaní úprav a zmien na verejnom osvetlení, ako aj o zaslanie príslušných dokladov, najmä revízných správ a pasportu verejného osvetlenia.
 - Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení verejného osvetlenia budú vykonané na náklady investora v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
- i) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava :
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní túto povinnosť :
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby).
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých sietí elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku sietí elektronických komunikácií.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zriaďovaní skládok, materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať v tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy sietí elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy sietí elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadenia>.

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky na ochrany sietí elektronických komunikácií.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý pod uvedenú žiadosť, je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. čísle 12129.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom, a.s..
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť Slovak Telekom, a.s.) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- j) SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava:
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine“ (bez jej plynofikácie) za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení č. TD/NS/0292/2017/Ve zo dňa 27.06.2017 vydanom ako stanovisko k projektovej dokumentácii, umiestneniu a povoleniu stavby.

- **VŠEOBECNÉ PODMIENKY** (vyjadrenie k PD stavby, k jej umiestneniu z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0292/2017/Ve zo dňa 27.06.2017) :
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu uvedenú vo vyjadrení.
 - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytyčením plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- k) **STREFA THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca :**
 - Súhlasíme s realizáciou zámeru, zároveň Vás upozorňujeme, že naša spoločnosť v súlade s právoplatným stavebným povolením číslo SK 9983/2015/20 zo dňa 18.09.2015 plánuje pokračovať v r. 2018 na stavbe Modernizácia CZT v Meste Krupina Severná vetva II. etapa Majerský rad, čo zasahuje do plochy vami uvažovaného zámeru v časti spevnených, resp. nespevnených plôch pred bytovým domom Majerský rad 42 – 43.

Pripojenie stavby na inžinierske siete a komunikácie :

- V predmetnom území bude realizovaná aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Pozdĺž navrhovaných trás pre peších bude riešená úprava osvetlenia presunom siedmych existujúcich svietidiel s výmenou za nové. Ich napájanie je riešené z existujúcej siete verejného osvetlenia.
- Projekt v riešenom území nenavrhuje, ani nenecháva funkčné využitie priestorov v riešenom území, ani zmenu jeho existujúceho komunikačného pripojenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudne právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Odôvodnenie :

Mesto Krupina, IČO 00 320 056 so sídlom Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina, v zastúpení Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta podalo dňa 13.06.2017 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“, ktorá je umiestnená v katastrálnom území Krupina, na pozemkoch parc.č. KN-C 301/1, 301/38, 301/39 a 301/42.

Stavený úrad oznámením vydaným dňa 13.06.2017 pod číslom SK 9860/2017/20 zlučil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, nakoľko sa jedná o revitalizáciu existujúcich priestorov sídliska s cieľom posilniť identitu miesta, jeho spoločenský význam a dosiahnuť požadovaný rozvoj a celkovú atraktivitu lokality. Navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou tejto časti zastavaného územia mesta. Stavebný úrad týmto oznámením k prejednaniu žiadosti navrhovanej stavby nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 27.06.2017, na ktorom bolo zistené, že k vydaniu stavebného povolenia neboli doložené všetky doklady, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, potrebné k rozhodnutiu povolenia stavby.

Predložená projektová dokumentácia stavby vypracovaná v rozsahu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a pre realizáciu stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. a bolo zistené, že umiestnením, uskutočnením a budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Na základe uvedeného stavebný úrad obce Bzovík rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (sadzobník správnych poplatkov) v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od splatenia žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Krupina so sídlom Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom.

Vypracoval :
Ing. Norbert Kemp




Boris Sedmák
starosta obce

Doručuje sa :

1. Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina + overená projektová dokumentácia stavby
2. Obec Bzovík, starosta obce
3. ASPACE s.r.o., Račianska 16, 831 54 Bratislava
4. Ing. arch. Jozef Kuráň, Námestie L. Štúra 14, 974 05 Banská Bystrica
5. SVP š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
7. StVPS, a.s., L. Štúra 2208/15, 960 01 Zvolen
8. SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. STEFE THS, s.r.o., Okružná 12/9, 050 01 Revúca
12. Detronics s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
13. FIN.M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava

O B E C B Z O V Í K

stavebný úrad obce

Svätotrojičné námestie č.5/5
963 01 KRUPINA

mobil: 0905474407, 0911966090

e-mail: uradovna@krupina.sk

Číslo: SK10107/2019/20-16518

v Krupine, dňa: 20.06.2019

Vybavuje: Ing. Plevová

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 20.07.2019
v Krupine, dňa 20.06.2019, podpis 17

R O Z H O D N U T I E

Obec Bzovík ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a určenia Okresným úradom v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 119 stavebného zákona posúdil žiadosť podanú dňa 19.6.2019 Mestom Krupina so sídlom Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 /IČO 00320056/ v zastúpení primátorom mesta o predĺženie platnosti stavebného povolenia „Revitalizácia medziblokových priestorov na sídlisku Majerský rad v meste Krupina“, v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 301/1, 301/38, 301/39, 301/42, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Bzovík, stavebným úradom obce dňa 12.7.2017 pod číslom SK 9860/2017/20, v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa § 11 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol takto:

**Zmena nedokončenej stavby „REVITALIZÁCIA MEDZIBLOKOVÝCH
PRIESTOROV SÍDLISKA MAJERSKÝ RAD V MESTE KRUPINA“**
v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 301/1, 301/38, 301/39, 301/42, ktorej
stavebníkom je Mesto Krupina so sídlom Svätotrojičné námestie 4/4, zastúpené
primátorom mesta Ing. Radoslavom VAZANOM
sa podľa § 68 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu: - predlžuje sa platnosť stavebného povolenia na dobu dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a mení sa termín dokončenia stavby na 20.06.2022

Ostatné podmienky stavebného povolenia č.: SK 9860/2017/20 zo dňa 12.07.2017 zostávajú nezmenené.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

O d ť v o d n e n i e:

Dňa 19.06.2019 podalo Mesto Krupina v zastúpení primátora mesta na stavebnom úrade obce Bzovík žiadosť o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením – predĺženie platnosti stavebného povolenia z dôvodu nedostatku finančných zdrojov na realizáciu stavby.


Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že navrhovanou zmenou za dodržania stanovených podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením.

Na základe uvedeného stavebný úrad obce Bzovík rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na stavebný úrad obce Bzovík. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom.




Boris SEDMÁK
starosta obce

Doručuje sa:

1. Mesto Krupina, primátor mesta
2. Obec Bzovík, starosta obce

Na vedomie:

1. ASPACE s.r.o., Račianska 16, 831 54 Bratislava
2. Ing. arch. Jozef Kuráň, Námestie E. Štúra 14, 974 05 Banská Bystrica
3. SVP š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
5. StVPS, a.s., E. Štúra 2208/15, 960 01 Zvolen
6. SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. STEFE THS, s.r.o., Okružná 12/9, 050 01 Revúca
10. Detronics s.r.o, Buzulecká 3, 960 01 Zvolen

Mesto Krupina

Svätotrojčné námestie 4/4
963 01 Krupina
IČO: 00320056

Bratislava, 26.3.2021

**Záruka č. 1433/CC/16 – BG136
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť **M - SILNICE SK s.r.o.**, so sídlom: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, IČO: 36 833 380 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19485/L (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: **Mesto Krupina**, so sídlom: Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 (ďalej „Beneficient“) Zmluvu o dielo č. ZOD/2021/001 (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom sú stavebné práce v rámci projektu **Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina**.

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

46.880,03EUR

Slovom: štyridsaťšesťtisícosemstoosemdesiat 03/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu (ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia a platná do 12.12.2021.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

(i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;

- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke Beneficientom;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“); alebo
- (v) deň doručenia protokolu o prevzatí diela Banke podpísaného Beneficientom ako objednávateľom a Príkazcom ako zhotoviteľom.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.



Ing. Miroslava Žitná
Produktový Špecialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Trenčianska 43
801 07 Bratislava



Ing. Helena Karovičová
Produktový Špecialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok