

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

OBJEDNÁVATEĽ

Názov : **Mesto Krupina**
 Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
 Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 IČO : 00320056
 DIČ : 2021152540
 Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina
 Číslo účtu : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

ZHOTOVITEĽ

Názov : **MONSTAV PROJEKT s.r.o.**
 Sídlo : SNP 26, 934 01 Levice
 Štatutárny zástupca : Ing. Pavol Novák, konateľ spoločnosti
 IČO : 36552399
 DIČ : 202015898
 IČ DPH : SK 202015898
 Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
 Číslo účtu : SK69 1100 0000 002626764597

za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Preambula

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.
2. Zmluva je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2021.

3. Východiskové podklady a údaje.

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená objednávateľovi na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 23.3. 2021.

Východiskové údaje: Názov zákazky: „ **Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice** „, v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie JVS vodaprojekt s.r.o., Vodohospodárske stavby, SNP 26, 934 01 Levice, zodpovedný projektant Ing. Jaroslava Vašková.

1.Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy zabezpečí pre objednávateľa predmet plnenia v nasledovnom rozsahu:

zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavebné dielo s názvom: :

„ **Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice** „, v súlade s cenovou ponukou –položkovitým rozpočtom zo dňa 24. 04. 2021, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 2.Po realizácii zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi okrem diela aj dokumentáciu, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie k ďalšiemu užívaniu predmetu diela. Súčasťou vykonania diela sú tiež všetky revízie, skúšky, merania, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi, vrátane jeho komplexného vyskúšania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v správe ktorého sa nachádza majetok, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní všeobecne platných kvalitatívnych a technických podmienok.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

7. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávatelom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávatelom a investorom diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takým oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. Cena diela

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena víťazná v uskutočnenom procese obstarávania.

2. Cena diela:

Bez DPH: 46 497,99 €
DPH: 20%: 9 299,60 €
S DPH: 55 797,59 €

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo, ktorá je rozpočítaná v prílohe ZoD a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD ako príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady pre realizáciu uvedeného diela, kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky

b) podmienok realizácie diela:

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5. V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

6. Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť prerokovaný a schválený objednávatelom a zároveň musí byť v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

7. V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávatelovi diela najneskoršie v termínoch uvedených v čl. III., bod 2.

2. Termín realizácie:

Začiatok: do 5 dní od protokolárneho odovzdania a prebratia staveniska na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Koniec: do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

3. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

IV. Platobné podmienky

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Za vykonané práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi jedinú a konečnú faktúru. Okrem náležitostí uvedených v zmluve, bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania.
2. Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu. Jej súčasťou bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami, originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela.
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej vystavenia objednávateľovi.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

V. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne v termíne určeného Objednávateľom podľa bodu III.2. Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ vyčlení pre Zhotoviteľa priestor pre sklad materiálu a náradia, určí v prípade potreby body napojenia na inžinierske siete. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude hradíť náklady s tým vzniknuté.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
6. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu splnenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
8. Za škody vzniknuté haváriou počas zhotovovania diela, ktorá nie je zapríčinená objednávateľom zodpovedá zhotoviteľ.
9. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu / tovaru určeného na zhotovenie diela, ako aj za zranenie osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonávania prác v rámci tejto zmluvy o dielo.
11. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. I tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
14. Zhotoviteľ nesmie obmedzovať svojimi prácami premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ak boli znečistené činnosťami súvisiacimi s realizáciou diela.
16. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať z pracoviska na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
17. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
18. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez závad a nedorobkov. V prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
19. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami.

VI. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe

1. Objednávateľ určuje za svojho zástupcu na stavbe: Ing. Martina Križana
2. Poverený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonaných prác, pri ich potvrdzovaní, ako i pri preberaní ukončovaného diela.
3. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonaní prác ako aj v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne príslušného majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
4. Poverený zástupca objednávateľa je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné prostriedky v súlade s predpismi BOZP.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie diela organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát za mesiac a za účasti povereného zástupcu budúceho prevádzkovateľa diela, t.j. spoločnosti StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Zhotoviteľ o výsledku vykonanej kontroly vyhotoví zápis v stavebnom denníku.

VII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracovisku v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 Zákonníka práce a zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň.
2. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadné nebezpečená alebo riziká, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnému stavu technických zariadení a objektov alebo k ohrozeniu zdravia a života zamestnanca objednávateľa alebo ďalších osôb.
3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenie vzniku požiaru, zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach.
4. Zhotoviteľ je povinný za to, aby nedošlo k porušeniu povinností, ktoré vyplývajú z právneho poriadku, predpisov, nariadení štátnych a miestnych orgánov.

VIII. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou, preberacím protokolom s podpismi obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu **v dvoch vyhotoveniach**:

- projekt skutočného vyhotovenia stavby v čistopise, v príp. že došlo k zmenám oproti pôvodnému projektu,
- stavebný denník,
- finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
- zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov, materiálov, uskutočnených prác, atesty o zabudovaných materiáloch,
- doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
- dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam)
- doklad o fukčných skúškach v zmysle platných noriem.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.

2. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré same osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzky (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise objednávateľom a investorom diela, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

IX. Záručná doba

1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi preberacím protokolom.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa .
3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady.
4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

X. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termín dokončenia diela v dohodnutom termíne, vo výške ~~0,05~~ % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne ~~10~~ % z ceny diela. Objednávateľ môže túto sumu odpočítať z faktúry zhotoviteľa.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmluvnom termíne môže zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo výške 10% ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole. V prípade, že dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov, písomne odovzdané objednávateľovi, zádržné nebude uplatnené.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobenej škody zhotoviteľom pri porušení tejto zmluvy.

XI. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša zhotoviteľ všetky náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, výberom nového zhotoviteľa a v súvislosti s nedodržaním termínu realizácie diela.
3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje
 - a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. tejto zmluvy viac ako 14 dní,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - d) ak zhotoviteľ porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. V. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. V. tejto zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne a je účinné okamihom jeho doručenia.

XII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia povstanie, epidémia, živelné pohromy a pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy.
3. V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť v nasledujúcom dni po jej zverejnení.
2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom a pri plnom vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi.
5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Krupine, dňa 18.5.2021

Za objednávateľa:

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta



V Leviciach, dňa 18.5.2021

Za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Novák
konateľ spoločnosti

MONSTAV PROJEKT, s.r.o.
198

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KrupinaCSup
Stavba: Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

JKSO:
Miesto: KRUPINA

KS:
Dátum: 8.4.2021

Objednávateľ:
mesto Krupina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

IČO: 36 552 399
IČ DPH: SK 2020157898

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 497,99
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	46 497,99	9 299,60
Cena s DPH v EUR			55 797,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

MONSTAV PROJEKT, s.r.o.
ul. SNP 26, 934 01 Levice
IČO: 36 552 399, DIČ: 2020157898
IČ DPH: SK2020157898

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KrupinaCSup

Stavba: Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Miesto: KRUPINA

Dátum: 08.04.2021

Objednávateľ: mesto Krupina

Projektant:

Zhotoviteľ: MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		46 497,99	55 797,59
PS 01	Technologická časť	18 649,25	22 379,10
PS 02	Elektrotechnologická časť	10 737,29	12 884,75
SO 01	Čerpacia stanica	7 218,45	8 662,14
SO 02	Výtlačné potrubie	9 893,00	11 871,60

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.
IČO: 36 552 330, IČ DPH: SK2020157598

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Objekt:

PS 01 - Technologická časť

JKSO:

Miesto: KRUPINA

Objednávateľ:

mesto Krupina

Zhotoviteľ:

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.04.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 552 399

IČ DPH:

SK 2020157898

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 649,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 649,25	20,00%	3 729,85

Cena s DPH

v EUR

22 379,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.
ul.
IČO: 36 552 399

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Objekt:

PS 01 - Technologická časť

Miesto:

KRUPINA

Dátum:

08.04.2021

Objednávateľ:

mesto Krupina

Projektant:

Zhotoviteľ:

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 649,25

D M

Práce a dodávky M

18 649,25

D 35-M

Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

18 649,25

1	M	pc01	Kalové čerpadlo Flygt CONCERTOR	ks	2,000	4 820,47	9 640,94
2	M	pc02	Príslušenstvo k čerpadlu s montážnou sadou	ks	2,000	785,37	1 570,74
3	M	pc03	Spätná klapka s guľou DN80	ks	2,000	176,56	353,12
4	M	pc04	Montážna vložka MONTY DN80	ks	2,000	178,77	357,54
5	M	pc05	Vytlačková trubka s odvzdušením DN100	ks	1,000	187,36	187,36
6	M	pc06	Sútokový kus L \approx 700	ks	1,000	177,91	177,91
7	M	ps07	Podpera potrubia U100	ks	1,000	48,93	48,93
8	M	pc08	Trubka 89x3	m	6,000	124,53	747,18
9	M	pc09	Odvzdušňovacie potrubie s armatúrou	ks	1,000	112,41	112,41
10	M	pc10	Koleno 108x3, 90°	ks	1,000	79,50	79,50
11	M	pc11	Príruba DN80 hr. 18 mm	ks	6,000	56,11	336,66
12	M	pc12	Príruba DN100 hr. 20 mm	ks	3,000	65,43	196,29
13	M	pc13	Poklopy 600x600, 700x1200 z kompozitu s uzamykním. s rámom	ks	1,000	551,49	551,49
14	M	pc14	Vodiaca tyč 2" 5,5m nerez	ks	2,000	175,90	351,80
15	M	pc15	Reťaz 8m nerez	ks	2,000	120,53	241,06
16	M	pc17	Sklopná plošina	ks	1,000	505,07	505,07
17	M	pc18	Pätka zdviháku	ks	1,000	688,02	688,02
18	M	pc22	Montáž materiál	kompl	1,000	754,79	754,79
19	M	pc23	MONTÁŽ	seřko m	1,000	1 748,44	1 748,44

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.
IČO: 478898
IČ DPH: SK20210157898

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnologická časť

JKSO:

Miesto: KRUPINA

KS:

Dátum: 08.04.2021

Objednávateľ:

mesto Krupina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

IČO:

36 552 399

IČ DPH:

SK 2020157898

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Gena bez DPH			10 737,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 737,29	20,00%	2 147,46
Cena s DPH			12 884,75
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MONSTAV PROJEKT, s.r.o.

ul. SNP 26, 021 01

IČO:

98

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnologická časť

Miesto:

KRUPINA

Objednávateľ:

mesto Krupina

Zhotoviteľ:

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Dátum: 08.04.2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 737,29

D HSV Práce a dodávky HSV 30,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 30,78

2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2.20000t	m3	0,400	76,95	30,78
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D M Práce a dodávky M 7 597,31

D 21-M Elektromontáže 6 493,50

3	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,13	56,50
4	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	50,000	0,54	27,00
5	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	20,000	1,52	30,40
6	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	20,000	1,37	27,40
7	M	345710037600	Prichytka pre rúrku z PVC CL 40	ks	40,000	0,38	15,20
8	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	32,000	1,35	43,20
9	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	5,000	2,38	11,90
10	K	210193005.A	Rozvádzač RMDT	ks	1,000	33,42	33,42
11	M	357K000011	Rozvádzač RMDI s náplňou podľa projektovvej dokumentácie	ks	1,000	6 000,52	6 000,52
12	K	K000010	Ostatný nešpecifikovaný materiál	set	1,000	247,96	247,96

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 103,81

13	K	360410073.A	Tlakový snímač hladiny Flygt LTU-601 s 12m káblom	ks	1,000	22,64	22,64
14	M	K000001	Flygt LTU-601 s 12m káblom (XYLEM inc.)	ks	1,000	454,74	454,74
15	K	360410074.A	Plavákový spínač Flygt ENM-10 s 13m káblom	ks	1,000	14,33	14,33
16	M	K000002	Flygt ENM-10 s 13m káblom	ks	1,000	134,74	134,74
17	K	360410076.A	Ultrazvukový snímač hladiny ULM-53N	ks	1,000	22,12	22,12
18	M	K000003	ULM-53N-06-G-I-H s 10m káblom	ks	1,000	334,97	334,97
19	K	360411001.A	Indukčný snímač E2A-M12KS04-M1-C1	ks	2,000	14,00	28,00
20	M	K000006	E2A-M12KS04-M1-C1	ks	2,000	22,74	45,48
21	M	K0000007	Kábel s konektorom XS2F-D421-D80-F (2m)	ks	1,000	14,04	14,04
22	M	K0000008	Kábel s konektorom XS2F-D421-J80-F (10m)	ks	1,000	32,75	32,75

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 109,20

23	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	12,02	180,30
24	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	14,26	213,90
25	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	18,79	375,80
26	K	HZS000125.A	Programátorské práce	set	1,000	2 339,20	2 339,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kanalizačnej ČS
Objekt:
SO 01 - Čerpacia stanica

JKSO:
Miesto: KRUPINA

Objednávateľ:
mesto Krupina

Zhotoviteľ:
MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.04.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 552 399
IČ DPH: SK 2020157898

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

7 218,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 218,45	20,00%	1 443,69

Cena s DPH

v EUR

8 662,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MONSTAV PROJEKT, s.r.o.

IČO: 36 552 399 IČ DPH: SK 2020157898

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Objekt:

SO 01 - Čerpacia stanica

Miesto:

KRUPINA

Objednávateľ:

mesto Krupina

Zhotoviteľ:

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Dátum: 08.04.2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 218,45

D HSV Práce a dodávky HSV

7 218,45

D 1 Zemné práce

1 322,69

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,210	11,22	372,62
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,700	1,70	9,69
3	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,700	7,91	45,09
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnanim nezhutnených	m3	5,700	0,89	5,07
5	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,510	32,36	890,22

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

214,46

6	K	3111012141.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu s reťazovým tesnením vonkajšou prierezovou plochou nad 0.10-0.20 m2	m	1,000	59,93	59,93
7	M	4494T00017ZZ.1 S	Reťazové tesnenie S316 typ 340	ks	9,000	17,17	154,53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

196,38

8	K	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	6,250	31,42	196,38
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

5 113,60

9	K	8503751211.S	Výrez plastovej rúry pre osadenie posúvača DN 300	ks	1,000	53,43	53,43
10	K	857372121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 300	ks	2,000	63,23	126,46
11	M	319440018800	Príruba špeciálna S2000 DN 300, PN16, D 315 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny	ks	2,000	588,25	1 176,50
12	K	891371111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 300	ks	1,000	69,45	69,45
13	M	4222100186001	Posúvač pre odpadovú vodu s doskovým uzáverom a voľnými prírubami DN 300, z liatiny, PN 10	ks	1,000	1 824,32	1 824,32
14	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová DN 300	ks	1,000	60,52	60,52
15	K	894102212	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice. hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	15,61	15,61
16	M	5943100085001	Strop 2500x2500x200mm pre prečerpávaciu stanicu, železobetónový	ks	1,000	694,63	694,63
17	K	894102311	Osadenie železobetónového nástavca alebo prstenca prečerpávacej stanice. hmotnosti do 2 t	ks	1,000	37,39	37,39
18	M	5943100092001	Nástavec pre prečerpávaciu stanicu DN 2200 mm H 1000 mm t=120mm, železobetónový so poplastovanými stúpadlami	ks	1,000	942,65	942,65
19	K	899103111	Osadenie poklopu z kompozitu vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	23,40	46,80
20	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	24,48	24,48
21	M	5524T0000T001. S	Poklop posúvačový	ks	1,000	41,36	41,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

186,93

22	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,320	112,00	147,84
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,603	12,53	32,62
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,603	0,41	1,07
23	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže. -0,04400t	ks	2,000	2,70	5,40


D 99

Presun hmôt HSV

184,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,981	30,83	184,39
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00

MONSTAL PROJEKT S.R.O.
 ul. ...
 IČO: 35...
 IČD: ...
 -2-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Objekt:

SO 02 - Výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto: KRUPINA

Objednávateľ:

mesto Krupina

Zhotoviteľ:

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.04.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 552 399

IČ DPH:

SK 2020157898

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 893,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 893,00	20,00%	1 978,60

Cena s DPH

v EUR

11 871,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MONSTAV PROJEKT, s.r.o.
ul. SNP 26, 934 01 Levice
IČO: 36 552 399, DIČ: SK2020157898

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizačnej ČS

Objekt:

SO 02 - Výtlačné potrubie

Miesto:

KRUPINA

Objednávateľ:

mesto Krupina

Zhotoviteľ:

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

MONSTAV PROJEKT, s. r. o.

ul. S.

IČO: [redacted]

JO [redacted]

Dátum:

08.04.2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 893,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 495,78

D 1

Zemné práce

3 758,87

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	1,67	50,10
2	K	111201401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m ²	m ²	30,000	0,37	11,10
3	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	22,140	7,93	175,57
4	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	22,140	16,93	374,83
5	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	22,140	2,51	55,57
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	32,608	29,53	962,91
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	112,680	3,27	368,46
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	112,680	2,04	229,87
9	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	27,496	3,15	86,61
10	K	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	27,496	6,05	166,35
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	27,496	0,71	19,52
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,743	10,66	498,28
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	19,944	2,95	58,83
14	M	583410003700	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13450	t	25,069	15,05	377,29
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	8,077	24,32	196,43
16	M	583310003100	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1	t	13,731	9,26	127,15

D 4

Vodorovné konštrukcie

129,56

17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	3,725	34,78	129,56
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

945,60

18	K	566902223	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	22,140	7,57	167,60
19	K	566902262	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m ²	22,140	21,21	469,59
20	K	572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m ²	22,140	13,93	308,41

D 8

Rúrové vedenie

1 825,20

21	K	857263121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000	22,56	22,56
22	M	552520060200	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	91,97	91,97
23	K	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	32,900	0,78	25,66
24	M	286130046800	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	32,900	6,70	220,43
25	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného DN 300	m	2,000	1,85	3,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	286120006100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 2 m. SN8. PIPELIFE	ks	1,000	48,49	48,49
27	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	32,900	0,71	23,36
28	K	892271111	Zaústenie gravitačného potrubia do šachty, utesnenie pôvodného otvoru pre výtlak d63	súb	1,000	133,18	133,18
29	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	2,000	2,27	4,54
30	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	40,67	40,67
31	M	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	68,55	68,55
32	M	592240001600	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	1,000	37,31	37,31
33	M	592240004100	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	1,000	372,61	372,61
34	M	5922400041001	Úprava šachty vložkovaním na zvýšenie odolnosti voči nárazom (dodané výrobcom šachty)	ks	1,000	345,15	345,15
35	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	2,000	6,44	12,88
36	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	1,000	164,46	164,46
37	M	592240009200	Betónový roznášač prstenec pre revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks	2,000	76,05	152,10
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	32,900	1,00	32,90
39	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	32,900	0,75	24,68

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

851,48

40	K	919726222	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	60,000	3,79	227,40
41	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	60,000	2,61	156,60
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,354	10,89	134,54
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,354	0,35	4,32
44	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,354	26,60	328,62

D 99

Presun hmôt HSV

1 985,07

45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	68,902	28,81	1 985,07
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D M

Práce a dodávky M

397,22

D 23-M

Montáže potrubia

397,22

46	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	8,29	16,58
47	M	286530178100	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm. FRIALEN	ks	2,000	11,64	23,28
48	K	2302041931	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	5,25	10,50
49	M	286530154000	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 110/100. FRIALEN	ks	2,000	173,43	346,86

MONSTAV PROJEKT s.r.o.

IČO

8

