

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

ZMLUVA O DIELO

(ďalej ako „zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Krupina
Sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Krupina
IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Tel.: 044/5550311
E mail: krupina@krupina.sk

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických:

Ing. Norbert Kemp
Tel: 045/5550329
E mail: norbert.kemp@krupina.sk

vo veciach zmluvných:

Veronika Babiaková
Tel: 045/5550330
E mail: veronika.babiakova@krupina.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

SimKor s.r.o.
Sídlo: Trate Mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354
DIČ: 2020066180
IČ DPH: SK2020066180
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0018 1129 3059
Zastúpený: Miloš Šimek – konateľ, JUDr. Ing. Marta Šimeková - prokurista
Zapísaný v: Okresný súd v B. Bystrici, odd. Sro, vložka č. 3980/S
Kontaktné osoby objednávateľa:
vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Marta Šimeková - prokurista
vo veciach technických: Ing. Martin Fedorco – projektový manažér
Telefón: 045 6921 457, 0914 320 976
E-mail: simko@simkor.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), v ktorom Zhotoviteľ ako uchádzač predložil svoju ponuku vo verejnom obstarávaní a stal sa úspešným uchádzačom.

Predmet zmluvy – dielo s názvom **„Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča“** (ďalej len „Dielo“) bude financované z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov Objedávateľa

Verejné zdroje: **EÚ**

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestového ruchu

Kód výzvy: PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR

Priorita: 5P1 Moderné regióny

Špecifický cieľ: RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestového ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)

Opatrenie: Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch.

Článok 1 Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť pre Objedávateľa stavebné práce **„Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča“** v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) a projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou procesu verejného obstarávania, stavebného povolenia a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných stavebných objektov:
 - SO 01 Meštiansky dom
 - SO 02 Dvorové krídla
 - SO 03 Vodovodná prípojka
 - SO 04 Kanalizačná prípojka
 - SO 05 Elektrická prípojka NN
 - SO 06 Bleskozvod a uzemnenie
- 1.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známy účel, na ktorý má byť Dielo vykonané, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom Diela a s miestom realizácie predmetu tejto Zmluvy, sú mu známe okolnosti a technické podmienky na realizáciu Diela a potvrdzuje, že miesto realizácie Diela je spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a na vykonanie všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu a včasnú realizáciu Diela a je ochotný a schopný predmet tejto zmluvy za podmienok ustanovených v zmluve, v požadovanej kvalite a lehotách určených zmluvou vykonať a dodať.
- 1.3 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami, podkladmi Objedávateľa, záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu č. Z-PUSR-091127/2024/MAR,MIŇ, GRE a ponukou Zhotoviteľa. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou SR a v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

- postupov, platných právnych, stavebných, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov SR.
- 1.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Diela dbať na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zavedený a používa systém environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zmluvy, čo preukazuje certifikátom EMAS, resp. iným rovnocenným certifikátom environmentálneho manažérstva podľa schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát, resp. zhotoviteľ predloží iný dôkaz o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva, ktoré preukazujú, že takéto opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Originál alebo úradne overená kópia vyššie uvedeného certifikátu resp. iný dôkaz o rovnocenných opatreniach tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Požadovaný vyššie uvedený ISO certifikát musí byť v platnosti počas celej realizácie predmetu zmluvy.
- 1.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude postupovať v súlade s platnou legislatívou v oblasti klímy a životného prostredia, legislatívou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň byť v súlade so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“, ktorej podmienky sú obsiahnuté v Prílohe č. 11 Výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č.PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR.
- 1.6** Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zavedený a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia v oblasti predmetu zmluvy, čo preukazuje certifikátom o splnení požiadaviek normy ISO 45001 resp. iným rovnocenným certifikátom v príslušnej oblasti vydaným príslušným orgánom členského štátu Európskej únie, resp. Zhotoviteľ predloží iný dôkaz o rovnocenných opatreniach v príslušnej oblasti, ktoré preukazujú, že takéto opatrenia sú v súlade s požadovanými normami v týchto vyššie uvedených oblastiach. Originál alebo úradne overená kópia vyššie uvedeného certifikátu resp. iný dôkaz o rovnocenných opatreniach tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Požadovaný vyššie uvedený ISO certifikát musí byť v platnosti počas celej realizácie predmetu zmluvy.
- 1.7** Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vlastnými kapacitami prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom subdodávateľov, pričom v prípade, že činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávané prostredníctvom subdodávateľov v súlade s touto zmluvou, Zhotoviteľ zodpovedá za ich odbornú spôsobilosť, príslušné oprávnenia a činnosti pri plnení predmetu Zmluvy ako keby tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný vopred požiadať objednávateľa o schválenie subdodávateľov. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas vyhotovené Dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 2

Termíny zhotovenia Diela

- 2.1** Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľa,
- Zhotoviteľ začne realizovať stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho Objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v lehote **30 kalendárnych mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom za deň odovzdania Diela sa dojednáva posledný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci, po uplynutí 30 kalendárnych mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami (ďalej len „Harmonogram postupu prác“). Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy návrh Harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový Harmonogram postupu prác na týždennej báze, vrátane špecifikácie jednotlivých prác, s dostatočným časovým zabezpečením jednotlivých procesov tak, aby posledné týždne resp. mesiac pred odovzdaním diela boli vykonávané už len práce spojené s konečnou úpravou a dokončením Diela, resp. odstraňovaním nedostatkov a nedorobkov diela.
- 2.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo podľa Harmonogramu postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2. tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 2.2. tohto článku, bude Objednávateľ povinný takto vykonané Dielo na základe predchádzajúcej výzvy Zhotoviteľa prevziať.
- 2.4** Pokiaľ sa oneskorí zhotovenie Diela z dôvodu neskorých dodávok a neskorej realizácie prác firmami alebo osobami, ktoré Zhotoviteľ na stavbu prizval, nenáleží Zhotoviteľovi nárok na predĺženie termínu odovzdania Diela. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá Objednávateľovi za všetky s tým spojené a následne vzniknuté škody. Zhotoviteľ v tejto súvislosti berie na vedomie, že Dielo bude spolufinancované z EÚ. Nedodržanie termínu odovzdania Diela môže mať za následok vrátenie nenávratného finančného príspevku Objednávateľom.
V prípade, že z dôvodu omeškania s odovzdaním Diela na strane Zhotoviteľa Diela nastane povinnosť Objednávateľovi vrátiť poskytovateľovi NFP nenávratný finančný príspevok, Zhotoviteľ sa zaväzuje takto spôsobenú škodu v celom rozsahu Objednávateľovi zaplatiť v lehote na jeho písomnú výzvu, nakoľko sa škoda považuje za dôsledok nedodržania povinnosti Zhotoviteľa s kvalitným a včasným odovzdaním Diela.
- 2.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje termín zhotovenia Diela dodržať, ak zhotoveniu diela nebránia prekážky na strane Objednávateľa alebo prekážky z vyššej moci (*udalosti vyplývajúce z nepredvídateľných a neodvratiteľných okolností, ktorých pôvod je nezávislý od vôle dotknutej osoby*), pre ktoré by musel Zhotoviteľ prerušiť práce. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu zhotovenia Diela o dobu trvania prekážky z vyššej moci. Ak prekážka z vyššej moci preukázateľne bráni vo vykonávaní Diela, zaväzuje sa Objednávateľ požiadavke o úpravu termínu dokončenia Diela v zmysle predchádzajúcej vety vyhovieť a uzavrieť so Zhotoviteľom dohodu o úprave termínu vykonania Diela vo forme dodatku k Zmluve.
- 2.6** Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom môže predĺžiť termín zhotovenia Diela v prípade, že bude dlhodobo nepriaznivé počasie (*za dlhodobo nepriaznivé počasie sa považuje nemožnosť zhotovovať dielo aspoň štyri pracovné dni po sebe z dôvodu výrazne nepriaznivého počasia – silný dážď, silné sneženie, víchrica, pokles teploty pod bod mrazu*). Uvedená skutočnosť musí byť uvedená v stavebnom denníku.
- 2.7** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie Diela a ktorá by mohla mať za následok omeškanie so zhotovením Diela, a to zápisom do stavebného denníka, ako aj osobne resp. telefonicky zodpovednej osobe Objednávateľa a to najneskôr v deň, kedy danú skutočnosť zistil.
- 2.8** Kontrolné dni budú zvolávané Objednávateľom 3 pracovné dni vopred, ak sa nedohodne inak. Na kontrolnom dni bude prítomný najmä zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať vo veciach technických, osoba zodpovedná za pracovníkov Zhotoviteľa, stavebný dozor a zástupca Objednávateľa oprávnený vo veciach technického dohľadu. Na kontrolnom dni budú prerokované prípadné práce naviac, kontrola prác zo stavebného denníka na opravu a prepracovanie, časový harmonogram ďalšieho týždňa a prerokované ďalšie potrebné skutočnosti. Prípadne zmeny v časovom harmonograme, budú dojednané a písomne upravené

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

podľa prípadných dodatkov k zmluve. O kontrolnom dni sa vyhotoví zápis do stavebného denníka, ktorý všetci prítomní podpíšu.

- 2.9 V prípade potreby prepracovania detailu v projektovej dokumentácii bude táto skutočnosť oznámená e-mailom ako aj telefonicky Objednávateľom autorovi projektovej dokumentácie bez zbytočného odkladu tak, aby mal autor projektovej dokumentácie dostatočný časový priestor na vyhotovenie detailu v závislosti od jeho zložitosti a prípadnej nutnosti konzultovania s technikmi a odborníkmi. V prípade, že sa pri zhotovovaní Diela zistia iné skutočnosti, ako boli projektovou dokumentáciou stanovené, bude autor projektovej dokumentácie, ako aj stavebný dozor a technický dohľad Objednávateľa okamžite na stavbu privolaný, na mieste sa zhodnotí situácia a prehodnotia riešenia. O všetkom sa vyhotoví zápis do stavebného denníka a o skutočnostiach bude bez zbytočného odkladu informovaný Objednávateľ.

Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, riadne a včas, bez vád, v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je pri určení spôsobu zhotovovania Diela viazaný platnou legislatívou SR, a pokynmi Objednávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, s touto zmluvou, jej prílohami alebo dodatkami. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa zmluvy. Pritom zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku ako i za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu byť rozhodujúce pre riadne plnenie tejto zmluvy, najmä vo vzťahu k Cene, k termínu realizácie prác na Diele, ich rozsahu a kvalite, inak nesie zodpovednosť za prípadne vzniknutú škodu.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, resp. na rozpor pokynov so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo STN. V prípade, že Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľom trvá na svojich pokynoch, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa, aby svoje zotrvanie na pokynoch potvrdil Zhotoviteľovi písomne a zároveň sa v príslušnom pomere zbavuje zodpovednosti za neúspešné plnenie predmetu Zmluvy.
- 3.4 Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie Diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa Ivan Slabecius.
- 3.5 Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Pavel Sekerka
- 3.6 Stavebný dozor za Objednávateľa bude vykonávať osoba určená objednávatelom zápisom v stavebnom denníku.
- 3.7 Stavebný dozor Objednávateľa/osoba poverená výkonom stavebného dozoru, bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii Diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákona č. 26/2025 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými Stavebným zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne zhotovenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 3.8 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný počas realizácie Diela. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

- Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim príšlo, v priebehu vykonávania prác.
- 3.9** Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie určitej situácie za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 3.10** Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až po odovzdanie Diela. Protokol o odovzdaní staveniska bude súčasťou stavebného denníka. Stavebný denník bude prístupný obom zmluvným stranám na stavenisku od prevzatia staveniska do odovzdania Diela a to počas celého tohto obdobia priamo na stavenisku. Stavebný denník sa bude nachádzať v priestore určenom Objednávateľom pre uloženie drobného materiálu priamo na stavenisku.
- 3.11** Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasie, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení stavebných prác či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.
- 3.12** Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov ku zmluve.
- 3.13** Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať zhotovovanie Diela, kvalitu prác a priebežne Zhotoviteľa upozorňovať na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Osoba poverená Objednávateľom vykonávať technický dohľad je oprávnená najmä:
- kontrolovať stavebné práce,
 - kedykoľvek vstúpiť na stavenisko a viesť s vedením stavby informatívne rozhovory za predpokladu dodržiavania BOZP a rešpektovania pokynov Zhotoviteľa pri pobyte na stavenisku,
 - pri kontrolných dňoch podľa čl. 2. bodu 2.8 tejto zmluvy obdržať požadované informácie alebo sa vyjadriť v súvislosti s technickou realizáciou stavebných prác na Diele (kvalita, veľkosť výkonu).
- 3.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby trvania Diela na svoje náklady riadne zabezpečiť stavbu pred poveternostnými vplyvmi tak, aby nevznikla škoda na zdraví, majetku ani na stavenisku.
- 3.15** V prípade vzniku škody na stavenisku alebo ktorejkoľvek jej časti z dôvodu zanedbania povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ v plnej výške za túto škodu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou stavebníka s poistným krytím minimálne vo výške 30% z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 (Cena celkom v EUR s DPH). Doklad o poistení zodpovednosti za škodu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi do 15 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nepreukáže Objednávateľovi poistenie podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.16** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stavenisko pred neoprávneným vstupom osôb a to najmä v čase neprítomnosti poverených osôb na stavenisku (nočné hodiny, víkendy, sviatky). V prípade vzniku škody nedostatočným zabezpečením staveniska pred vstupom neoprávnených osôb, Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za túto škodu.

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

- 3.17** Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a počas vykonávania Diela je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady stavebné odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom činnosti na stavenisku. V prípade, že Zhotoviteľ nebude udržiavať poriadok podľa predchádzajúcej vety a stavebný odpad alebo iné nečistoty neodstráni ani na základe výzvy Objednávateľa v stanovenej primeranej lehote, je Objednávateľ oprávnený stavebný odpad a nečistoty odstrániť vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.18** Zhotoviteľ je povinný tri dni pred odovzdaním Diela písomne informovať Objednávateľa o splnení si povinnosti zhotoviť Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela ako aj dokladovej časti Diela (certifikáty, vyhlásenia o zhode, doklady o likvidácii odpadu a pod.) v súlade s výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi, čo potvrdia obe Zmluvné strany podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ je povinný zhotovené Dielo prevziať, ak Dielo nemá vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Objednávateľ v preberacom protokole uvedie všetky vady Diela, ak Dielo nie je dodané v požadovanej kvalite alebo vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie alebo má právne vady podľa § 559 Obchodného zákonníka a iné. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 3.19** Úprava ceny je prípustná pri legislatívnej zmene, ktorá má priamy vplyv na cenu Diela (napr. zmena výšky DPH) alebo pri nepredvídateľnom výskyte závažných okolností, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky realizácie plnenia, pričom tieto okolnosti nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti rozumne predpokladať už pri uzatváraní zmluvy a zároveň platí, že po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať od Zhotoviteľa plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uzatvoriť so Zhotoviteľom dodatok k tejto zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia iba do výšky, ktorá neprekročí limit a neporuší zákonné podmienky stanovené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a a v príslušnej metodike Úradu pre verejného obstarávanie.
- 3.20** Zmluvná cena môže byť zvýšená aj o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto zmluvy nasledovný:
Zhotoviteľ nacení naviac práce:
- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – Prílohy č. 1.
 - položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom Výkaze výmer– rozpočet, Príloha č. 1, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenia kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 3.21** Zhotoviteľ najmenej 5 (päť) pracovných dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny naviac prác Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce. Na vykonanie prác naviac nemá Zhotovi-

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

- teľ bez odsúhlasenia Objednávateľom právny nárok a ich vykonanie je striktné viazané na predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.
- 3.22** Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac, uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušné položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.
- 3.23** Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmluve dohodnutá cena Diela je konečná, okrem prípadu zmeny zákonnej sadzby DPH, zmene colných poplatkov, a iných oficiálne štátom vyhlásených zmenách cien a odsúhlasených a vykonaných prác naviac.
- 3.24** Cena sa nebude ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov materiálov, ceny prác, dokončenie Diela bez väd a nedorobkov a podobne. Zhotoviteľ má právo na uhradenie tých častí predmetu Zmluvy, ktoré skutočne zhotovil a dodal v súlade s touto Zmluvou.
- 3.25** Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu a inému subjektu nie je oprávnený postúpiť ani akúkoľvek vzniknutú pohľadávku, ktorá by mu v súvislosti s predmetom zmluvy vznikla. Zhotoviteľ je oprávnený zadať realizáciu podielu zákazky (nie celého Diela) iba tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov a pravidiel zmeny subdodávateľa tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 3“). V prípade, že bude Zhotoviteľ realizovať časť Diela prostredníctvom subdodávateľa, za včasné a riadne odovzdanie Diela zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby Dielo vykonal on sám.
- 3.26** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
- a) príslušné ministerstvo a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 3.27** Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela na stavenisku vykonávať opatrenia potrebné na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku. V prípade vzniku škody v dôsledku nedodržania povinnosti podľa tohto ustanovenia zodpovedá Zhotoviteľ za vzniknutú škodu v plnej výške.
- 3.28** Pred dňom odovzdania dokončeného Diela je Zhotoviteľ povinný zo staveniska odstrániť všetky zariadenia a nadbytočné stavebné výrobky súvisiace so zhotovovaním Diela, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov Diela.
- 3.29** Ak Objednávateľ zistí počas realizácie Diela, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela odstránil a Dielo vykonal riadnym spôsobom. Odstránenie takto vzniknutých väd je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na svoje náklady v primeranej lehote určenej Objednávateľom.
- 3.30** Ak Zhotoviteľ v určenej primeranej lehote vytknuté vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený nechať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa alebo pri opakovanom (dva a viackrát) porušení povinnosti počas vykonávania Diela odstrániť vady v určenej lehote aj odstúpiť od zmluvy. Ak v dôsledku vadného vykonávania Diela vznikne Objednávateľovi škoda, je Zhotoviteľ povinný ju nahradiť.

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

Článok 4 Cena a platobné podmienky

- 4.1** Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako pevná cena vo výške ceny bez DPH ku ktorej bude fakturovaná aktuálna DPH.
Cena bez DPH: 1 153 405,99 €
V súčasnosti DPH vo výške: 265 283,38 €
Cena s DPH: 1 418 689,37 €
(slovom: jedenmiliónštyristoosemnásťtisícšesťstoosemdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov)
- 4.2** Zmena ceny Diela je prípustná len pri zmene zákonnej sadzby DPH. K zmene ceny v dôsledku zmeny DPH nie je potrebné vyhotoviť dodatok a zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu ako pevnú cenu s aktuálnou sadzbou DPH.
- 4.3** Cena je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V Cene sú zahrnuté všetky náklady spojené so zhotovením Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.4** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom Diela a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a dohodnutá Cena pokrýva všetky náklady spojené so zhotovením Diela.
- 4.5** Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
- 4.6** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce v max. troch fakturačných celkoch, pričom cena fakturačných prác a dodávok v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 40 % z ceny diela bez DPH podľa čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok v rámci tretieho fakturačného celku bude maximálne 20 % z ceny diela bez DPH podľa čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy.
- 4.7** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 4.5 tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.8** Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkov a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa, stavebným dozorom a technickým dozorom Objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
- 4.9** Tretia konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého Diela po riadnom vykonaní celého Diela, jeho odovzdaní a prevzatí v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry okrem už vyššie uvedených dokumentov sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 4.10 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.11 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve (ďalej len „chybná faktúra“), Objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie s tým, že lehota na úhradu nebude plynúť a Objednávateľ sa nedostane do omeškania s úhradou faktúry. Za deň doručenia faktúry sa v prípade doručenia chybnej faktúry považuje až deň doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.12 Platby za predmet zmluvy sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených faktúr.
- 4.13 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
- 4.15 Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

Článok 5

Miesto realizácia Diela

- 5.1 Miestom vykonania Diela Zhotoviteľom je okres: **Krupina**, obec: **Krupina**, katastrálne územie: **Krupina**, parcela č.: **59/1, 59/7, 59/8, 59/9, 59/11, 59/12, 58/1, 314/1** list vlastníctva č. **2261**.

Článok 6

Odobzdanie, Diela a zodpovednosť za vady -

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré Dielo bude mať v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3 Objednávateľ je povinný protokolárne prevziať vykonané Dielo v súlade s bodom 3.18 tejto zmluvy. V preberacom protokole uvedie vady Diela, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na riadne užívanie na účel, na ktorý je Dielo určené a (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii Diela ako aj primeranú lehotu na odstránenie väd. Ak má v čase odovzdania Dielo podstatné vady alebo nedostatky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, zmluvné strany v odovzdávacom protokole uvedú tieto vady alebo nedorobky, termín ich odstránenia a nový termín odovzdania a prevzatia Diela, pričom Dielo sa nepovažuje za odovzdané Objednávateľovi.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vytknuté vady a nedorobky v termínoch určených v protokole.
- 6.5 Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie väd vzniknutých v záručnej dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú s výnimkou podľa bodu 6.7 spoločne posúdené do 7 kalendárnych dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

- odstránenia väd. Reklamácie uplatní Objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomne, a to podľa bodu 9.9 tejto zmluvy.
- 6.7** V prípade havarijných porúch (väd, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad), na ktoré upozorní Objednávateľ v reklamácií je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd bezodkladne, a to do 24 hodín od doručenia písomného oznámenia Objednávateľa a zabezpečiť odstránenie väd v čo najkratšom možnom čase. Zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti Diela.
- 6.8** Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 6.9** Objednávateľ reklamáciu väd uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne zápisom do staveného denníka príp. doporučeným listom alebo elektronicky e-mailom, ktorý následne potvrdí listom. V reklamácií Objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň navrhne primeranú lehotu na odstránenie vady.
- 6.10** Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a umožniť Zhotoviteľovi prístup k Dielu za účelom riadneho odstránenia reklamovaných väd.
- 6.11** Zhotoviteľ je povinný odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi mu budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ak sa zodpovednosť Zhotoviteľa vylúči.
- 6.12** V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd a nedorobkov podľa tejto zmluvy alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť odstránenie väd Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa.
- 6.13** Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela Objednávateľovi, zodpovedá Zhotoviteľ bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa zistené a oznámené Zhotoviteľovi.

Článok 7

Sankcie

- 7.1** V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúr má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Peňažný záväzok Objednávateľa je splnený dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa.
- 7.2** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti požiadať o schválenie subdodávateľa Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 7.3** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa 3.8, 3.9, 3.26 3.28 a 9.2 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň omeškania.
- 7.4** Ak sa Zhotoviteľ omešká s riadnym a včasným plnením časového harmonogramu prác tohto diela a následne do 14 dní práce nezrealizuje a nezosúladí s časovým harmonogramom, je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.5** Ak sa Zhotoviteľ omešká s riadnym a včasným odovzdaním Diela, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela resp. jednotlivjej etapy Diela, ktorá nebola zrealizovaná/odovzdaná v lehote podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, a to za každý

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

deň omeškania Zhotoviteľa. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa nesmie prekročiť sumu vo výške 15 % z ceny Diela.

- 7.6** Ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením väd, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v predchádzajúcej vete za každú vadu samostatne. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa za všetky samostatné vady však nesmie prekročiť sumu vo výške 3% z ceny Diela.
- 7.7** V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise zmluvy a pred začatím zhotovenia Diela odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote 5 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % ceny Diela.
- 7.8** Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený túto pokutu jednostranne započítať s fakturáciou za Dielo alebo zábezpekou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená splatnosť 15 dní sa nevzťahuje na zmluvnú pokutu podľa bodu 7.6 tohto článku, ktorú je možné započítať okamžite.
- 7.9** Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu.
- 7.10** Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo riadne a včas.
- 7.11** Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť preukázateľné náklady objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.
- 7.12** Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií voči Zhotoviteľovi, ako nároky z väd diela alebo ako náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas.

Článok 8

Ukončenie zmluvy

- 8.1** Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 8.1.2 písomným odstúpením od tejto zmluvy.
- 8.2** V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode. V dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, pritom týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.4** Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

- 8.5** Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy upozorní druhú zmluvnú stranu, povinného, na porušenie zmluvy a určí dodatočnú lehotu na nápravu resp. dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy pre menej podstatné porušenie zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedená v bode 8.4. Za menej podstatné porušenie zmluvy pôjde o porušenie ktoréhokoľvek zmluvného ustanovenia okrem porušení uvedených v bode 8.8. tohto článku zmluvy.
- 8.6** Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
- 8.7** Zmluvné strany dojednávajú možnosť objednávateľa odstúpiť od zmluvy aj ohľadne čiastkového plnenia, s ktorým je Zhotoviteľ v omeškaní. Ohľadne časti plnenia, pri ktorom nenastalo omeškanie, alebo ohľadne čiastkového plnenia, ktoré už bolo prijaté alebo sa má uskutočniť až v budúcnosti, možno odstúpiť od zmluvy, ak táto časť plnenia alebo toto čiastkové plnenie nemá zrejme vzhľadom na svoju povahu pre oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvyšku plnenia, pri ktorom nastalo omeškanie, alebo neplnenie záväzku ako celku znamená podstatné porušenie zmluvy.
- 8.8** Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
- a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko v dojednanom termíne,
 - b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku 2 tejto zmluvy viac ako **14** dní,
 - c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác podľa dohodnutého harmonogramu prác alebo termínu dohodnutého zápisom v stavebnom denníku a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - d) ak Zhotoviteľ, resp. pracovníci Zhotoviteľa alebo subdodávateľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy napriek tomu, že už bol alebo boli zástupcom Objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený/í, na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v článku 3 tejto zmluvy,
 - e) strata nevyhnutnej kvalifikácie Zhotoviteľa ako aj subdodávateľov vrátane, ale nielen, strata (živnostenského) oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy, strata platnosti certifikátu podľa bodu 1.4 alebo 1.5 tejto zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu resp. certifikát alebo oprávnenie do **15** dní,
 - f) ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, začatie konkurzného konania, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa),
 - g) ak Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní; predmetné ustanovenie sa netýka prípadov, keď Zhotoviteľ použil pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľa v súlade s článkom 9 tejto zmluvy a prílohy č. 6 k tejto zmluve,
 - h) Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ alebo

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

subdodávateľa neboli v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak boli počas platnosti tejto zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,

- i) ak Zhotoviteľ neuhradí výkonovú zábezpeku alebo nedoplní výkonovú zábezpeku podľa 9.1 a 9.2 tejto zmluvy.

- 8.9** V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná Zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania Diela tak, aby Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný opustiť stavenisko a odovzdať stavebnému dozoru akékoľvek požadované vybavenie alebo dokumentáciu.
- 8.10** V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na Diele z dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok 9

Výkonová zábezpeka

- 9.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je ku dňu prevzatia staveniska povinný uhradiť na účet Objednávateľa **SK24 0200 0000 0000 2002 0412** finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy ako výkonovú zábezpeku na realizáciu Diela a ako garanciu riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, a to najmä dodržanie zmluvných podmienok, kvality realizovaných výkonov a služieb, termínov plnenia zmluvy, úhrady zmluvných pokút a náhrady spôsobenej škody Zhotoviteľom.
- 9.2** Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy a odstrániť vady Diela. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 9.3** Po riadnom prevzatí Diela bez vád a nedorobkov a podpísaní Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu oboma zmluvnými stranami sa výkonová zábezpeka v celej výške, t.j. 10% z celkovej ceny Diela bez DPH prevedie na garančnú zábezpeku na zabezpečenie plnenia povinností Zhotoviteľa počas trvania záručnej doby.
- 9.4** Pred uplynutím záručnej doby vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa alebo jeho právneho nástupcu na vykonanie obhliadky Diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka Diela sa uskutoční v poslednom mesiaci plynutia záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení plynutia záručnej doby. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom Zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa alebo jeho právneho nástupcu.
- 9.5** Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa garančnú zábezpeku najneskôr do 15 – pracovných dní po uplynutí záručnej doby, resp. po podpise Protokolu o ukončení plynutia záručnej doby bez vád oboma zmluvnými stranami pokiaľ už nebude použitá Objednávateľom na úhradu nákladov súvisiacich s prípadným neplnením povinností Zhotoviteľa počas záručnej doby. V takomto prípade Objednávateľ vráti garančnú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonovej, resp. garančnej zábezpeky predložiť za rovnakých podmienok, pred podpisom tejto Zmluvy, objednávateľovi:

- bankovú záruku podľa § 313 ObZ (ďalej len „Banková záruka“),
- poistenie záruky (ďalej len „Poistenie záruky“),

ktoré budú vystavené najmenej vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenú v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy v prospech objednávateľa, ktorého rozsah a podmienky budú pre objednávateľa akceptovateľné a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s čl. 9 bod 9.2 tejto Zmluvy spolu s dokladom vystaveným objednávateľom zhotoviteľovi.

9.7 Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť platné počas celej doby záruky.

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej ani garančnej zábezpeky.

Článok 10 **Záverečné ustanovenia**

10.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané zástupcami zmluvných strán k tomu oprávnenými.

10.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.

10.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok a to kumulatívne:

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- uzavretie platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- *Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi.*
- *Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.*
- *Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.*

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými predpismi SR.

10.5 Písomnosti zasielané zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy môžu byť vykonané prostredníctvom pošty alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany neoznámia iné kontaktné adresy alebo pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak. Písomnosť zasielaná na e-mail sa považuje za doručeníu po dni od jej odoslania, aj keď ju

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2380/2025

adresát neprečítal. Písomnosť zasielaná prostredníctvom pošty doporučenou zásielkou sa považuje za doručenie druhej zmluvnej strane dňom, keď ju prevzala druhá zmluvná strana alebo dňom odopretia prevzatia takejto zásielky alebo dňom uloženia zásielky na pošte alebo dňom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej, podľa toho, čo nastane skôr.

10.6 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti. Výpis z registra partnerov verejného sektora tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy.

10.7 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 - Výkaz výmer
- Príloha č. 2 - Časový harmonogram prác
- Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa
- Príloha č. 4 - Certifikát EMAS alebo ekvivalent
- Príloha č. 5 - Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora (u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje.)
- Príloha č. 6 - Doklad o zložení Výkonovej zábezpeky (bankovej záruky) – bude doložený do dňa prevzatia staveniska podľa bodu 9.1 tejto zmluvy
- Príloha č. 7 – Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica o projektovej dokumentácii

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Krupine, dňa 22.12.2025

V Banskej Štiavnici, dňa 19.12.2025

Za Objedávateľa:

Za Zhotoviteľa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025
Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnenim(1)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 17. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 153 405,99
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	1 153 405,99	265 283,38
Cena s DPH v EUR			1 418 689,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2025

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Miesto:

Dátum:

17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 153 405,99	1 418 689,37
A	ARCHITEKTURA A STATIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM	468 050,84	575 702,53
C	ZDRAVOTECHNIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM	17 112,01	21 047,77
D	VYKUROVANIE - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM	90 951,56	111 870,42
F1	Silnoprúdové rozvody - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM	45 500,86	55 966,06
F2	Slaboprúdové rozvody - SO-01 - MESTIANSKY DOM	17 411,86	21 416,59
A - SO02	ARCHITEKTURA A STATIKA - SO-02 - DVORNE KRÍDLA	356 588,88	438 604,32
C - SO-02	ZDRAVOTECHNIKA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA	28 122,86	34 591,12
D - SO02	VYKUROVANIE - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA	34 480,06	42 410,47
F - SO02	ELEKTROINŠTALÁCIA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA	21 326,39	26 231,46
SO-03-04	VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	8 014,40	9 857,71
SO-05	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN	6 092,52	7 493,80
SO-06	BLESKOZVOD A UZEMNENIE	6 854,41	8 430,92
SO-07	DEBARIERIZÁCIA	52 899,34	65 066,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

A - ARCHITEKTÚRA A STATIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

468 050,84

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	468 050,84	23,00%	107 651,69

Cena s DPH

v EUR

575 702,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)
Objekt:
A - ARCHITEKTÚRA A STATIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	468 050,84
HSV - Práce a dodávky HSV	199 885,42
2 - Zakladanie	2 892,88
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 556,09
4 - Vodorovné konštrukcie	1 221,05
5 - Komunikácie	3 821,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	112 859,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60 524,65
99 - Presun hmôt HSV	10 009,52
PSV - Práce a dodávky PSV	268 165,42
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 652,39
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	5 866,31
713 - Izolácie tepelné	2 247,86
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	453,88
762 - Konštrukcie tesárske	53 649,07
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 836,31
764 - Konštrukcie klampiarske	82 046,79
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 404,74
766 - Konštrukcie stolárske	76 253,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 523,70
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	8 207,77
775 - Podlahy vlysové a parketové	7 166,96
781 - Obklady	2 652,38
783 - Nátery	5 496,68
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	706,75

ROZPOČET

Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt: A - ARCHITEKTÚRA A STATIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto: Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 468 050,84

D HSV Práce a dodávky HSV 199 885,42

D 2 Zakladanie 2 892,88

1	K	271573001.R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.32-48 mm - P2	m3	6,912	53,91	372,63
2	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.16-32 mm - P3	m3	1,093	58,05	63,45
3	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - P2	m3	6,912	150,92	1 043,16
4	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - P2	m2	69,115	7,86	543,24
5	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie chemickou injektážou	cm	1 280,000	0,68	870,40

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 556,09

6	K	310239411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	11,700	366,96	4 293,43
7	K	311271010.S	Murivo nosné (m3) z tehál plných vápennopieskových rozmeru 290x140x65 mm, na maltu cementovú	m3	0,994	347,31	345,23
8	K	314232521.S	Murivo komínov z tehál prierezu 150x150 mm MC 10 z tehál pálených plných 290 mm	m3	7,768	369,21	2 868,02
9	K	317944315.R	Valcované nosníky ukladané na nosné murivá bez zamurovania hláv č.24 a viac - sanácia porúch v klenbách	t	0,532	1 972,57	1 049,41

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 221,05

10	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 - P5	m3	3,654	160,19	585,33
11	K	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	81,190	7,83	635,72

D 5 Komunikácie 3 821,59

12	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - P_a	m2	57,615	9,05	521,42
13	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého - P3	m2	10,925	10,27	112,20
14	M	583840004700.S	Doskovitý kameň, šlapák - pieskovec, priemer 700-1500 mm, hrúbka 60-100 mm - P3	m2	11,034	92,64	1 022,19
15	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého - P_a	m2	57,615	10,27	591,71
16	M	583810000600.S	Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm - P_a	m2	58,191	27,05	1 574,07

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 112 859,64

17	K	610991111.S	Zakryvanie vyplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	85,000	1,91	162,35
18	K	611421411.R	Oprava vnútorných omietok stropov a klenieb, umelecko remeselne	m2	462,800	20,31	9 399,47
19	K	611421421.R	Oprava vnútorných omietok stropov a klenieb, reštaurátorsky	m2	40,320	161,20	6 499,58
20	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	67,000	0,00	0,00
21	K	612421411.R	Oprava vnútorných omietok stien, umelecko-remeselne	m2	1 133,100	34,72	39 341,23
22	K	612421421.R	Oprava vnútorných omietok stien, reštaurátorsky	m2	87,600	136,40	11 948,64
23	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	1,340	378,34	506,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	612460241.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm - Sk5, Sk6	m2	34,876	9,43	328,88
25	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - Sk5	m2	26,888	8,64	232,31
26	K	622461411.R	Oprava vonkajšej omietky reštaurátorsky	m2	20,000	173,60	3 472,00
27	K	622461511.R	Oprava vonkajšej omietky umelecko remeselne	m2	720,000	34,72	24 998,40
28	K	622465153.R	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. min. 2x20 mm - soklová časť	m2	99,436	54,56	5 425,23
29	K	631346621.S	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového, hr.nad 150 mm	m3	12,644	167,40	2 116,61
30	K	631571111.R	Doplnenie násypu podlahy hlinou s ubitím a urovnaním povrchu násypu - 1.PP	m3	9,770	161,20	1 574,92
31	K	711470070.S	Profilovaná vodorovná fólia s natavenou omietacou mriežkou - soklová časť	m2	99,436	9,30	924,75
32	K	622481116.S	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom keramickým s provizórnym prichytením - soklová časť	m2	99,436	21,76	2 163,73
33	K	622491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný - soklová časť	m2	99,436	8,21	816,37
34	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm - P2, P5	m3	7,516	175,79	1 321,24
35	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE - P3, P5, P_a	m2	149,730	0,69	103,31
36	M	283230007500.R	Oddeľovacia fólia - P3, P5, P_a	m2	157,217	0,31	48,74
37	K	953944122.R	Kotvenie sieťoviny kotevnými šroubami 10/200 mm, kotvená v rozpone max. 0,8 m	kpl	1,000	744,00	744,00
38	K	642951121.S	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokrídlové	ks	2,000	84,32	168,64
39	M	611810000100.S	Zárubňa vnútorná drevená pre dvere jednokrídlové	ks	2,000	281,13	562,26

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60 524,65

40	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	633,600	3,25	2 059,20
41	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 534,400	0,60	1 520,64
42	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	633,600	1,93	1 222,85
43	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	513,920	3,43	1 762,75
44	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	1,476	35,83	52,89
45	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	15,380	60,09	924,18
46	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,740	87,81	1 206,51
47	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	382,345	6,00	2 294,07
48	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	1 911,725	2,74	5 238,13
49	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	81,690	13,87	1 133,04
50	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	96,000	1,00	96,00
51	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	1,26	6,30
52	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	9,450	18,99	179,46
53	K	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	11 174,000	0,16	1 787,84
54	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	501,700	3,38	1 695,75
55	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	772,700	2,60	2 009,02
56	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	275,196	11,75	3 233,55
57	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	275,196	8,23	2 264,86
58	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	275,502	18,63	5 132,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na cca 5 km	t	1 375,980	0,89	1 224,62
60	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	275,196	11,86	3 263,82
61	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	275,196	1,33	366,01
62	K	979089612.S	Poplatok za skládku - 30 %	t	82,559	78,00	6 439,60
63	K	979089801.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika - 70 %	t	192,637	80,00	15 410,96
D 99 Presun hmôt HSV							10 009,52
64	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	262,924	38,07	10 009,52
D PSV Práce a dodávky PSV							268 165,42
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 652,39
65	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - P2, P5	m2	150,305	4,53	680,88
66	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou - P2, P5	m2	172,851	5,23	904,01
67	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,000	2,70	67,50
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							5 866,31
68	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° - Sk3	m2	471,000	3,85	1 813,35
69	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA - Sk3	m2	541,650	7,25	3 926,96
70	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	2,80	126,00
D 713 Izolácie tepelné							2 247,86
71	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - P2, P5	m2	150,305	1,12	168,34
72	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P2	m2	63,487	15,16	962,46
73	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P5	m2	88,063	10,11	890,32
74	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve - Sk5, Sk6	m2	8,793	1,56	13,72
75	M	631440041900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady - Sk6	m2	5,039	9,33	47,01
76	M	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady - Sk5	m2	4,194	18,90	79,27
77	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	45,000	1,93	86,74
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							453,88
78	K	714181001.S	Montáž protiprašných vložiek a izolačných vložiek do lamiel alebo kaziet voľným uložením	m2	16,066	2,10	33,74
79	M	283820005400.R	Protihluková izolácia	m2	16,066	23,63	379,64
80	K	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	45,000	0,90	40,50
D 762 Konštrukcie tesárske							53 649,07
81	K	762311103.R	Montáž ľahadiel, s pripojením k obvodovým stenám (spôsob pripevnenia vid' statika)	ks	25,000	148,80	3 720,00
82	K	762311103.S	Montáž ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000	43,40	520,80
83	M	155110001100.S	Oceľ kruhová D 20 mm	t	0,573	1 685,42	965,75
84	K	762321911.R	Dodatočné stuženie časti konštrukcie krovu opasom vážného trámu oceľovými L profilmi	ks	4,000	99,20	396,80
85	K	762331942.R	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,02500 t	ks	17,000	37,20	632,40
86	K	762331942.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,02500 t	m	8,000	14,52	116,16
87	K	762331943.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,02500 t	m	25,000	12,92	323,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	762331944.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovného prvku nad 8 m -0,02500 t	m	9,000	11,98	107,82
89	K	762332934.R	Úprava jestvujúceho trámu na možnosť preplátovania	ks	16,000	105,40	1 686,40
90	K	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	255,000	10,54	2 687,70
91	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2 - Sk3	m	201,500	14,88	2 998,32
92	K	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2 - Sk3	m	105,500	17,98	1 896,89
93	K	762333140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288 - 450 cm2 - Sk3	m	77,600	21,70	1 683,92
94	M	605520000100.S	Hranoly z tvrdého reziva (dub) neopracované omietané akosť I - Sk3	m3	2,578	1 080,51	2 785,55
95	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	10,021	409,23	4 100,89
96	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz - Sk3	m2	471,000	9,92	4 672,32
97	M	605110000100.S .1	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I - Sk3	m3	14,130	393,75	5 563,69
98	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty - Sk3	m3	45,099	55,80	2 516,52
99	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	31,000	9,30	288,30
100	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	32,000	9,92	317,44
101	K	762795000.R	Preplátovanie spojov oceľovými platňami a zoskrutkovaním	ks	16,000	186,00	2 976,00
102	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár - Sk3	m2	505,000	9,92	5 009,60
103	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I - Sk3	m3	18,370	387,85	7 124,80
104	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	5,58	558,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 836,31

105	K	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter - Sk5, Sk6	m2	17,586	33,41	587,55
106	K	763138223.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm	m2	12,000	44,98	539,76
107	K	763147111.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska štandardná 12,5 mm - Sk6	m2	3,994	30,84	123,17
108	K	763147112.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 30 mm, doska RF 15 mm - Sk5	m2	4,799	34,70	166,53
109	K	763710035.S	Montáž roštu pre stenu zo stĺpkovej konštrukcie - sendvičová stena - Sk5, Sk6	m2	8,793	16,71	146,93
110	M	605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita - Sk5, Sk6	m3	8,793	588,01	5 170,37
111	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	85,000	1,20	102,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 82 046,79

112	K	764313002.S	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného Pz - Sk3	m2	471,000	6,20	2 920,20
113	M	283280005900	Vrstva štruktúrovaná oddeľovacia VAPOZINC, šírka 1500 mm, ref. RHEINZINK - Sk3	m2	541,650	9,26	5 015,68
114	K	764314057.S	Montáž krytiny z titánzinkového TiZn plechu, zo šablón veľ. do 0,2 m2, sklon nad 30° do 45° - Sk3	m2	471,000	53,22	25 066,62
115	M	191120000400	Plech titánzinkový SG schiefergrau (predzvetraná modrošedá), hr. 0,70 mm, ref. RHEINZINK - Sk3	m2	541,650	54,13	29 319,51
116	K	764321240.R	Oplechovanie striešky komínovej hlavice, bridlicovomodrý - ozn. KL9	ks	4,000	223,20	892,80
117	K	764331250.R	Štítové lemovanie, bridlicovomodrý - ozn. KL4 a KL5	m	32,500	37,20	1 209,00
118	K	764339210.R	Lemovanie komínov v ploche na šablónovej krytine, bridlicovomodrý - ozn. KL8	m	12,800	37,20	476,16
119	K	764339810.R	Demontáž lemovania komínov v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	ks	4,000	13,64	54,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	764339891.R	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	4,000	13,64	54,56
121	K	764348201.R	Bodový snehový zachytávač - ozn. KL10	kpl	1,000	8 680,00	8 680,00
122	K	764352227.R	Žlaby pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL1	m	61,200	40,92	2 504,30
123	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,515	3,10	190,70
124	K	764364220.R	Strešný polkruhový vikier rozmer 350x420 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL6	ks	5,000	136,40	682,00
125	K	764364230.S	Strešný výlez, rozmer 460x710 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL7	ks	2,000	310,00	620,00
126	K	764392220.R	Úžľabie strechy s jednou drážkou, bridlicovomodrý - ozn. KL3	m	27,400	24,80	679,52
127	K	764393280.S	Odvetraný hrebeň strechy, bridlicovomodrý - ozn. KL2	m	30,200	59,52	1 797,50
128	K	764430250.R	Oplechovanie strechy zo stany susednej strechy, L profil, bridlicovomodrý - ozn. KL11	m	7,300	55,80	407,34
129	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, - 0,00646t	m	24,800	2,48	61,50
130	K	764454254.R	Dažďové zvody, kruhové priemer 120 mm, vrátane kotlíkov, kolien, prechodových a ukončovacích kusov, bridlicovomodrý - ozn D1 až 4	m	31,000	37,20	1 153,20
131	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	m	48,000	2,48	119,04
132	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,000	3,10	142,60

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 404,74

133	K	765311810.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	471,000	3,42	1 610,82
134	K	765901081.S	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4 - Sk3	m2	471,000	2,86	1 347,06
135	M	283280000600.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 120 g/m2 - Sk3	m2	541,650	2,02	1 094,13
136	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	7,84	352,73

D 766 Konštrukcie stolárske 76 253,83

137	K	766211400.R	Oprava dreveného zábradlia - ozn. S2	kpl	1,000	434,00	434,00
138	K	766241002.R	Oprava pôvodných drevených schodiskových stupňov - ozn. S4	kpl	1,000	744,00	744,00
139	K	766241052.R	Oprava pôvodného dreveného dubového schodiska - ozn. S1	kpl	1,000	1 178,00	1 178,00
140	K	766241053.R	Oprava pôvodného dreveného dubového schodiska, obnoviť remeselne - ozn. S3	kpl	1,000	1 240,00	1 240,00
141	K	766620011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	140,000	1,36	190,40
142	K	766620011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	140,000	1,36	190,40
143	K	766621265.R	Montáž drevených okien	ks	32,000	117,80	3 769,60
144	M	611110091030.R	Okno drevené, zasklenie izolačným dvojsklom, vrátane kovania	ks	30,000	466,67	14 000,10
145	M	611110091060.R	Okenné drevené krídlo, replika pôvodného okna - ozn. O9	ks	1,000	506,25	506,25
146	M	611110091060.R 1	Okenné drevené krídlo arkiera, replika pôvodného okna - ozn. O16	ks	1,000	562,50	562,50
147	K	766622921.R	Oprava dreveného okenného krídla otváracieho, vrátane kovania a povrchového náteru a opravy pôvodného okenného rámu	ks	32,000	248,00	7 936,00
148	K	766622921.R1	Oprava dreveného okenného krídla arkiera otváracieho, vrátane kovania a povrchového náteru a opravy pôvodného okenného rámu - ozn. O17, O18	ks	2,000	434,00	868,00
149	K	766623911.R	Oprava dreveného okenného krídla otváracieho, odborná oprava, vrátane kovania a povrchového náteru a opravy pôvodného okenného rámu, umelecko-remeselne - ozn. O6	ks	1,000	434,00	434,00
150	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	23,000	1,74	40,02
151	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	20,000	1,74	34,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - ozn. D6, D7, D8, D27, D28, D29, D30	ks	7,000	80,60	564,20
153	M	611610000400.R	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, kazetové, vrátane kovania - ozn. D6, D7, D8, D28, D29	ks	5,000	1 068,75	5 343,75
154	M	611610000400.R 2	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, kazetové, vrátane kovania, s požiarou odolnosťou 45 min - ozn. D27	ks	1,000	1 012,50	1 012,50
155	M	611610002200.R	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, vrátane kovania - ozn. D30	ks	1,000	900,00	900,00
156	K	766664916.R	Oprava dreveného krídla vrát, odborná oprava, vrátane kovania a povrchového náteru, umelecko-remeselne - ozn. D1	ks	2,000	682,00	1 364,00
157	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - ozn. D31	ks	1,000	117,80	117,80
158	M	611610000400.S	Dvere drevené atypické jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	2,000	1 235,70	2 471,40
159	K	766662134.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho (dvernice), do existujúcej zárubne, vrátane kovania - ozn. D2, D5, D6, D7, D11	ks	5,000	198,40	992,00
160	M	611610000400.R 1	Dvernice drevené, šírka 400-520 mm, plné kazetové - ozn. D5, D6, D7, D11	ks	4,000	618,75	2 475,00
161	M	611610000400.R 3	Dvernice drevené, šírka 400-520 mm, plné kazetové, kópia pôvodných - ozn. D2	ks	1,000	506,25	506,25
162	K	766664911.R	Oprava dverného krídla, odborná oprava, vrátane koavnia a povrchového náteru, umelecko-remeselne - ozn. D2, D3, D10, D11, D12, D13, D14, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26	ks	19,000	558,00	10 602,00
163	K	766664912.R	Oprava dverného krídla s presklením, odborná oprava, vrátane kovania, opravy zárubní a prahov a povrchového náteru, umelecko-remeselne - ozn. D4, D5, D9	ks	3,000	620,00	1 860,00
164	K	766664912.R2	Oprava dverného krídla s presklením (dvojkrídlové dvere), odborná oprava, vrátane kovania, opravy zárubní a prahov a povrchového náteru, umelecko-remeselne - ozn. D15	ks	1,000	620,00	620,00
165	K	766667931.R	Príplatok za opravu vstupného kamenného portálu vrát, REŠTAURÁTORSKY - ozn. D1	ks	1,000	1 860,00	1 860,00
166	K	766667931.S	Oprava drevenej zárubne pre dvere a vráta, vrátane opravy dverného prahu, umelecko-remeselná oprava - D6, D7, D8, D27, D28, D29, D30, D31	ks	8,000	620,00	4 960,00
167	K	766670011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel vrát, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 4 m2	ks	2,000	9,30	18,60
168	K	766670011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel vrát, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 4 m2	ks	2,000	9,30	18,60
169	K	766694112.R	D+M parapetu dreveného podľa výpisu prvkov	ks	9,000	438,96	3 950,64
170	K	766694911.R	Oprava pôvodného dreveného parapetu podľa výpisu prvkov	ks	17,000	186,00	3 162,00
171	K	766694913.R	Oprava vnútorného murovaného parapetu podľa výpisu prvkov	ks	3,000	186,00	558,00
172	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	5,000	37,20	186,00
173	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových - ozn. D15	ks	1,000	31,00	31,00
174	M	611890005300.S	Prah dubový pre dvojkrídlové dvere- ozn. D15	ks	1,000	28,12	28,12
175	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,000	8,06	523,90

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 523,70

176	K	767137114.R	D+ M roštu zvaraného z tenkost. profilov, pre prekrytie tepelného čerpadla	m2	16,066	213,00	3 422,06
177	K	429720033000.R	D + M prekrytia tepelných čerpadiel z hliníkových plotových lamíel montovaných na oceľový rošt	m2	16,066	213,00	3 422,06
178	K	767662110.R	D+M mreží prevliekaných, osadených do priestoru medziokna umelecko remeselne - ozn. Z1, Z3	ks	9,000	298,20	2 683,80
179	K	767662120.R	Oprava a spätná montáž pôvodnej prevliekanej mreže - ozn. Z2, Z4	ks	2,000	241,40	482,80
180	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,000	6,04	512,98

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 8 207,77

181	K	772501140.R	Kladenie dlažby kamennej hr. do 30 mm - P5	m2	81,190	40,73	3 306,87
-----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	M	583840001500.R	Dlažba kamenná nerektifikovaná 450x600 mm, hrúbka 20 mm - P5	m2	85,250	52,25	4 454,31
183	K	998772202.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,000	5,25	446,59
D 775			Podlahy vlysové a parketové	7 166,96			
184	K	775550010.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, položená voľne	m2	84,295	25,70	2 166,38
185	K	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom - P6	m2	140,760	12,31	1 732,76
186	M	611980003700.S	Drevená podlaha, hrúbka 30 mm - P4	m2	85,981	35,50	3 052,33
187	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,000	3,32	215,49
D 781			Obklady	2 652,38			
188	K	781441011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 100x100 mm	m2	33,771	47,05	1 588,93
189	M	597640000100.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 100x100x14 mm	m2	35,122	27,46	964,45
190	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	2,20	99,00
D 783			Nátery	5 496,68			
191	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 413,028	3,89	5 496,68
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod	706,75			
192	K	722250180.R	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v zmysle PO	kpl	1,000	706,75	706,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

C - ZDRAVOTECHNIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 112,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 112,01	23,00%	3 935,76

Cena s DPH

v EUR

21 047,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)
Objekt:
C - ZDRAVOTECHNIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 112,01
HSV - Práce a dodávky HSV	8 684,85
1 - Zemné práce	6 197,56
4 - Vodorovné konštrukcie	183,12
8 - Rúrové vedenie	865,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	312,49
99 - Presun hmôt HSV	1 125,86
PSV - Práce a dodávky PSV	7 519,66
713 - Izolácie tepelné	121,32
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 900,23
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 574,37
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 866,88
764 - Konštrukcie klampiarske	56,86
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	907,50

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

C - ZDRAVOTECHNIKA - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 112,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 684,85

D 1

Zemné práce

6 197,56

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,608	39,62	1 371,17
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,608	7,28	251,95
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	147,600	6,30	929,88
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	147,600	2,58	380,81
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,592	5,20	91,48
6	K	171201201.S	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,592	4,97	87,43
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,666	58,69	1 858,48
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,016	10,21	173,73
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,266	37,39	496,02
10	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	24,542	22,68	556,61

D 4

Vodorovné konštrukcie

183,12

11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,326	42,33	183,12
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

865,82

12	K	877265126.S	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,82	10,82
13	M	286530214500.S	<i>Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 160/110 mm, spodná časť strmeň</i>	ks	1,000	88,78	88,78
14	K	895991143.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150	ks	2,000	58,87	117,74
15	M	286630037400.S	<i>Uličný vpust DN 400, vývod DN 150, výška 1,5 m, PP</i>	ks	2,000	148,35	296,70
16	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	29,15	58,30
17	M	552410003300.S	<i>Mreža liatinová štvorcová na teleskopickú rúru DN 415, tr. zaťaženia B125</i>	ks	2,000	108,22	216,44
18	M	552420026700.S	<i>Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)</i>	ks	2,000	38,52	77,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

312,49

19	K	971046016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov -0,00050t - napojenie šachta	cm	40,000	3,03	121,20
20	K	974029144.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,02400t	m	8,000	17,79	142,32
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,412	19,99	8,24
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,848	1,00	0,85
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,412	96,80	39,88

D 99

Presun hmôt HSV

1 125,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,997	34,12	1 125,86
D PSV Práce a dodávky PSV							7 519,66
D 713 Izolácie tepelné							121,32
25	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,900	2,29	57,02
26	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	1,000	1,02	1,02
27	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	19,700	1,18	23,25
28	M	283310001500.S .1	Izolačná PE trubica dxhr. 44x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	4,200	1,96	8,23
29	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,700	2,43	13,85
30	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	4,300	2,73	11,74
31	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	1,400	3,21	4,49
32	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,018	1,69	1,72
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							2 900,23
33	K	721171130.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	15,350	18,25	280,14
34	K	721171133.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	39,750	22,48	893,58
35	K	721171136.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	16,600	31,61	524,73
36	K	721171571.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP zvislé Dxt 110x3,6 mm	m	5,000	30,06	150,30
37	K	721171580.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	3,700	13,82	51,13
38	K	721172445.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	8,000	1,88	15,04
39	M	286540055900.S	Koleno odhlučnené DN 50, tichý odpadový systém	ks	8,000	2,12	16,96
40	K	721172451.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	8,000	2,57	20,56
41	M	286540056900.S	Koleno odhlučnené DN 110, tichý odpadový systém	ks	8,000	4,81	38,48
42	K	721172454.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	7,000	2,84	19,88
43	M	286540057700.S	Koleno odhlučnené DN 125, tichý odpadový systém	ks	7,000	8,41	58,87
44	K	721172621	Montáž kolena odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	2,000	3,33	6,66
45	M	286540067800	Koleno PP (minerálna výstuž) DN 160, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	2,000	14,47	28,94
46	K	721172636.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 90	ks	3,000	2,27	6,81
47	M	286540115100.S	Odbočka odhlučnená DN 90, tichý odpadový systém	ks	3,000	9,43	28,29
48	K	721172472.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	1,000	2,71	2,71
49	M	286540104600.S	Odbočka odhlučnená DN 110, tichý odpadový systém	ks	1,000	13,85	13,85
50	K	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	1,000	3,24	3,24
51	M	286540105200.S	Odbočka odhlučnená DN 125, tichý odpadový systém	ks	1,000	17,35	17,35
52	K	721172645	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	3,000	3,51	10,53
53	M	286540116400	Odbočka jednoduchá PP (minerálna výstuž) DN 160/125, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	3,000	36,97	110,91
54	K	721172657.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 90	ks	1,000	2,44	2,44
55	M	286540088400.S	Redukcia odhlučnená PP DN 90/50, tichý odpadový systém	ks	1,000	3,50	3,50
56	K	721172493.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	3,000	3,23	9,69
57	M	286540082800.S	Redukcia odhlučnená PP DN 160/125, tichý odpadový systém	ks	3,000	11,91	35,73
58	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	1,000	2,24	2,24
59	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	1,000	11,20	11,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	15,06	15,06
61	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	43,48	43,48
62	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	10,50	42,00
63	M	HL660E	Lapač strešných naplavenín so zvislým vstupom na rôzne priemery potrubí a zvislým výstupom na DN110/125	ks	5,000	58,66	293,30
64	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	42,19	42,19
65	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	63,800	0,85	54,23
66	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	16,600	1,10	18,26
67	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,000	1,27	27,95

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 574,37

68	K	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	19,200	10,49	201,41
69	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	5,300	14,94	79,18
70	K	722171133.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	11,300	19,23	217,30
71	K	722171133.S.1	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 42x1.5 mm	m	4,200	49,95	209,79
72	K	722171133.S.2	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 28x1.2 mm	m	9,800	31,38	307,52
73	K	722173181.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	5,000	2,47	12,35
74	M	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie predĺžená D 20 mm	ks	5,000	17,03	85,15
75	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,26	5,26
76	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	25,13	25,13
77	K	722221010.S.1	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,50	10,50
78	M	551110004900.S.1	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	11,76	35,28
79	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,78	4,78
80	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	19,73	19,73
81	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,50	3,50
82	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	7,09	7,09
83	K	722221082.S.1	Montáž systémového oddelovača vody	ks	1,000	17,64	17,64
84	M	551110011200.S.1	Systémový oddelovač vody KEMPER BA Figur360 OG DN40	ks	1,000	1 161,54	1 161,54
85	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,57	3,57
86	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	27,97	27,97
87	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,57	3,57
88	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, mosadz, disk plast	ks	1,000	14,04	14,04
89	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	3,09	3,09
90	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	7,39	7,39
91	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,800	1,42	50,84
92	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,800	1,14	40,81
93	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,969	0,91	19,94

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 866,88

94	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	35,26	35,26
95	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	1,000	196,58	196,58
96	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	30,58	30,58
97	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	64,93	64,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,86	28,86
99	M	642710000100.S	Výlevka keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	243,86	243,86
100	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	1,000	35,40	35,40
101	M	541320005300.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 30 l	ks	1,000	174,24	174,24
102	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	18,02	18,02
103	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	43,46	43,46
104	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	20,03	20,03
105	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	36,62	36,62
106	K	725829801.S.1	Montáž hadicového navijaku	ks	2,000	58,69	117,38
107	M	551450003500.S.1	Hadicový navijak s trvale stálou hadicou DN25 dĺžka 30 m	ks	2,000	407,86	815,72
108	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,371	0,36	5,94
D 764 Konštrukcie klampiarske							56,86
109	K	764173702.S	Manžeta tesniaca nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm cez hydroizoláciu	ks	2,000	27,90	55,80
110	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,461	2,30	1,06
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							907,50
111	K	001000035	Dokončovacie práce a nešpecifikované práce	kpl	1,000	907,50	907,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

D - VYKUROVANIE - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

90 951,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	90 951,56	23,00%	20 918,86

Cena s DPH

v EUR

111 870,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)
Objekt:
D - VYKUROVANIE - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	90 951,56
HSV - Práce a dodávky HSV	1 828,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 828,82
PSV - Práce a dodávky PSV	85 756,97
713 - Izolácie tepelné	2 800,81
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 564,97
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	43 028,96
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	15 552,61
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 346,28
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	18 617,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	480,45
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 365,26
M - Práce a dodávky M	1 505,77
21-M - Elektromontáže	1 505,77
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 860,00

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

D - VYKUROVANIE - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 951,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 828,82
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 828,82
---	---	-------------------------------------	----------

1	K	974029144.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,02400t	m	86,800	18,23	1 582,36
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,083	17,06	35,54
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,166	1,03	4,29
4	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,083	99,20	206,63

D	PSV	Práce a dodávky PSV	85 756,97
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	2 800,81
---	-----	------------------	----------

5	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	2,34	4,68
6	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	2,000	1,38	2,76
7	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	510,500	2,49	1 271,15
8	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	181,500	2,38	431,97
9	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	93,000	2,73	253,89
10	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	149,600	3,21	480,22
11	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	86,400	3,65	315,36
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	23,489	1,74	40,78

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 564,97
---	-----	-----------------------------------	----------

13	K	722270140.S	Montáž filtra pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody 1"	ks	1,000	107,72	107,72
14	M	7938283	Úpravňa vody Aquaset 500-N	ks	1,000	1 444,50	1 444,50
15	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,709	0,93	12,75

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne	43 028,96
---	-----	------------------------------	-----------

16	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	17,82	17,82
17	M	7208501	Reflex N 35, biela, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar	ks	1,000	87,75	87,75
18	M	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	51,75	51,75
19	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	30,84	30,84
20	M	7209400	Reflex N 80, biela, expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar	ks	1,000	209,25	209,25
21	M	7613100	MK 1", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	78,75	78,75
22	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	51,65	51,65
23	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1"	ks	3,000	211,50	634,50
24	M	6811500	Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddelovačom	ks	1,000	1 581,75	1 581,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	732351015.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	195,77	195,77
26	M	Z027076	Zásobník akumulačný Vitocell 100-E SVPB 400l vitosilber	ks	1,000	1 306,13	1 306,13
27	M	7741068	mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný	ks	1,000	574,88	574,88
28	M	7419213	rýchlomontážna sada M32 DN25 Alpha2 60	ks	2,000	644,63	1 289,26
29	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	35,45	70,90
30	M	7731218	Obehové čerpadlo ALPHA2 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H	ks	2,000	1 003,50	2 007,00
31	K	732460058.S	Montáž tepelného čerpadla vnútorné prevedenie pre podlahové vykurovanie s možnosťou chladenia 8 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	522,42	1 567,26
32	K	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla re podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 13 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	593,51	1 780,53
33	M	Z015216	Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 (zostava vonkajšej a vnútornej jednotky s prietok. ohrievačom)	ks	3,000	10 319,63	30 958,89
34	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	374,668	1,43	534,28

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 15 552,61

35	K	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	25,500	26,25	669,38
36	K	733151084.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	m	17,700	46,93	830,66
37	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	181,500	14,50	2 631,75
38	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	93,000	17,68	1 644,24
39	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	149,600	24,66	3 689,14
40	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	86,400	34,34	2 966,98
41	K	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	553,700	1,50	830,55
42	M	1062046	Rúra flexibilná plastliniková Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16x2,0 (640 m kotúč)	m	1 350,000	1,33	1 795,50
43	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	43,200	0,68	29,38
44	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	553,700	0,42	232,55
45	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	124,987	1,86	232,48

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 346,28

46	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	2,32	13,92
47	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	6,000	14,03	84,18
48	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	3,000	5,68	17,04
49	M	1062604	Ventil vyvažovací HydroControl V PN16 DN15	ks	3,000	82,79	248,37
50	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	27,000	1,91	51,57
51	M	1012066	Termostatická hlavica "Uni SH" biela	ks	26,000	22,25	578,50
52	M	1184188	Pripojovacia sada pre kúpeľňové vykurovacie telesá "Multiblock T-RTL + Uni SH", biela	ks	1,000	176,00	176,00
53	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	32,000	2,63	84,16
54	M	197730082800.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x20x2 niklovaná mosadz	sada	6,000	15,61	93,66
55	M	197730082600.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x16x2 niklovaná mosadz	sada	26,000	13,23	343,98
56	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	3,000	2,42	7,26
57	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	3,000	8,38	25,14
58	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	3,000	2,67	8,01
59	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	3,000	12,23	36,69
60	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	19,000	3,04	57,76
61	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	19,000	18,23	346,37
62	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	3,66	21,96
63	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	24,01	144,06
64	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	20,573	0,37	7,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	18 617,63			
65	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	26,000	1,82	47,32
66	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	30,84	30,84
67	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlhí 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	222,40	222,40
68	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	31,26	31,26
69	M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlhí 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	261,82	261,82
70	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	32,05	192,30
71	M	484530022900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlhí 900x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	331,04	1 986,24
72	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	32,75	32,75
73	M	484530023100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlhí 900x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	374,63	374,63
74	K	735154231.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	31,53	378,36
75	M	484530036700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlhí 500x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	9,000	331,46	2 983,14
76	M	484530036800	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlhí 500x900x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	348,88	1 046,64
77	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	32,14	64,28
78	M	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlhí 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	351,32	702,64
79	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	34,05	68,10
80	M	484530040100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlhí 900x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	524,51	1 049,02
81	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové a trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	26,000	6,87	178,62
82	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	33,43	33,43
83	M	484520000900	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR Comfort, lxvxhlí 600x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	173,16	173,16
84	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies a podláh	m2	224,300	0,81	181,68
85	K	735311290.S	Podlahové kúrenie pre suchý systém pokládky s rozpätím 12,5 cm, doska z expandovaného polystyrénu, potrubie 16x2,2 rozostup 125 mm	m2	188,100	33,89	6 374,71
86	K	735311520.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	ks	2,000	24,51	49,02
87	M	484650035500.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhlí 246x341x89 mm, 3 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	168,72	337,44
88	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	58,02	116,04
89	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	26,96	26,96
90	M	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhlí 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	203,16	203,16
91	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	58,02	58,02
92	K	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	29,56	29,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	484650035800.S	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele, šxvxhí 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	353,70	353,70
94	M	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	64,71	64,71
95	K	735311750.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	5,000	23,29	116,45
96	M	484650041600.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, šxvxhí 550x750x150 mm, oceľový plech	ks	3,000	81,70	245,10
97	M	484650041610.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, šxvxhí 550x750x115 mm, oceľový plech	ks	2,000	81,77	163,54
98	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	28,14	28,14
99	M	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, šxvxhí 750x1000x115 mm, oceľový plech	ks	1,000	92,93	92,93
100	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	156,170	2,05	319,52

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 480,45

101	K	767995110.R	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel	kpl	1,000	476,16	476,16
102	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,840	1,12	4,29

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 365,26

103	K	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	17,800	3,17	56,43
104	M	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	17,800	23,54	419,01
105	K	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	23,100	3,58	82,70
106	M	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	23,100	33,80	780,78
107	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	11,802	2,23	26,34

D M Práce a dodávky M 1 505,77

D 21-M Elektromontáže 1 505,77

108	K	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	4,000	22,92	91,68
109	M	7151729	Vonkajší termostat	ks	1,000	189,00	189,00
110	K	210452050.R	Výhrevný kábel pre vaňu kondenzátu	ks	3,000	168,39	505,17
111	K	210501330.R	MaR pre tepelné čerpadlá - komunikačné moduly, káble a ostatné diely	súb.	1,000	682,00	682,00
112	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,993	3,16	37,92

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 860,00

113	K	001000035	Dokončovacie práce, spustenie systému a nešpecifikované práce	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

F1 - Silnopráúdové rozvody - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45 500,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	45 500,86	23,00%	10 465,20

Cena s DPH

v EUR

55 966,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnenim(1)
Objekt:
F1 - Silnoprúdové rozvody - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	45 500,86
M - Práce a dodávky M	41 400,86
21-M - Elektromontáže	40 675,86
95-M - Revízie	725,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 100,00

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

F1 - Silnopráúdové rozvody - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 500,86

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

41 400,86

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

40 675,86

1	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	1 400,000	2,04	2 856,00
2	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	1 400,000	0,53	742,00
3	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	2,11	527,50
4	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	250,000	0,82	205,00
5	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	25,000	2,26	56,50
6	M	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	25,000	1,32	33,00
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	120,000	2,38	285,60
8	M	3450906510	Krabica ASD70	ks	120,000	0,30	36,00
9	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	40,000	7,90	316,00
10	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	40,000	3,04	121,60
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	6,000	10,63	63,78
12	M	3450927000	Krabica 6455-11P hnedá	ks	6,000	4,07	24,42
13	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	500,000	1,96	980,00
14	M	2830402500	Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8	ks	500,000	0,11	55,00
15	M	2830046500	Šťahovacia páska prírodná 130x2,9	ks	500,000	0,02	10,00
16	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	1,44	8,64
17	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	7,13	7,13
18	M	3450201680	Prepínač plastový krížový Valena life IP44	ks	1,000	13,77	13,77
19	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	6,000	7,90	47,40
20	M	3450202210	Spínač striedavý plastový LEGRAND PLEXO55 069711	ks	6,000	8,78	52,68
21	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000	8,31	16,62
22	M	3450202310	Prepínač sériový Valena life IP44	ks	2,000	15,02	30,04
23	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	6,000	3,50	21,00
24	M	3450202870	Prístroj spínača 1,1So Valena life	ks	6,000	4,58	27,48
25	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	6,000	1,29	7,74
26	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	30,000	3,75	112,50
27	M	3450202910	Prístroj prepínača 6,6So Valena life	ks	30,000	5,75	172,50
28	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	30,000	1,29	38,70
29	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	4,25	17,00
30	M	3450202910.1	Prístroj prepínača 7 Valena life	ks	4,000	8,89	35,56
31	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	4,000	1,29	5,16
32	M	3450205250	Trojrámček biely	ks	6,000	4,22	25,32
33	M	3450205430	Štvorrámček biely	ks	1,000	6,41	6,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	9,63	9,63
35	M	3850008070	Stmievateľ Nightmatic 2000	ks	1,000	28,01	28,01
36	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	9,75	9,75
37	M	3450201140	Šporáková prípojka 3425A-0344 B biela	ks	1,000	21,94	21,94
38	K	210110511	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	6,000	12,38	74,28
39	M	3580263100	Spínač CS 25 10 PNGLK	ks	6,000	25,09	150,54
40	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	6,65	99,75
41	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá Valena life	ks	15,000	6,55	98,25
42	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	54,000	7,93	428,22
43	M	3450359300	Zásuvka dvojité Valena life	ks	54,000	10,80	583,20
44	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	10,20	81,60
45	M	3450330200	Zásuvka LEGRAND PLEXO55 069731	ks	8,000	9,28	74,24
46	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	12,25	12,25
47	M	3450330300	Zásuvka dvojité Plexo IP55	ks	1,000	31,50	31,50
48	K	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	11,25	11,25
49	M	3450338000	Zásuvka IZV 3253 IP44	ks	1,000	31,05	31,05
50	K	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	90,000	0,69	62,10
51	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	5,000	93,75	468,75
52	M	3571201060	Rozvádzač zapustený RH	ks	1,000	1 743,75	1 743,75
53	M	3571201000	Rozvádzač zapustený RP1	ks	1,000	1 912,50	1 912,50
54	M	3571201010	Rozvádzač zapustený RP2	ks	1,000	1 912,50	1 912,50
55	M	3571201030	Rozvádzač zapustený RP3	ks	1,000	1 912,50	1 912,50
56	M	3571201040	Rozvádzač zapustený RP4	ks	1,000	1 912,50	1 912,50
57	K	210201043	Zapojenie svetidiel IP20, lištový systém	ks	22,000	75,00	1 650,00
58	M	3486301680	Stavebnicové svetidlo TEAR 5x38W	ks	22,000	423,00	9 306,00
59	K	210201080	Zapojenie svetidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	7,000	12,50	87,50
60	M	3483501000	Stropné svetidlo LED IP20	ks	7,000	19,69	137,83
61	K	210201081	Zapojenie svetidiel IP44, nástenného LED	ks	11,000	17,50	192,50
62	M	3483501090	Nástenné svetidlo LED IP44	ks	11,000	19,69	216,59
63	K	210201082	Zapojenie svetidiel IP65, stropného - nástenného LED	ks	31,000	17,50	542,50
64	M	3483501010	Stropné svetidlo LED, IP65,	ks	4,000	55,69	222,76
65	M	3483501030	Nástenné svetidlo LED IP65,	ks	27,000	56,25	1 518,75
66	K	210201200	Zapojenie svetidiel IP20/40, so senzorom pohybu	ks	2,000	12,50	25,00
67	M	3486301070	LED svetidlo so senzorom pohybu	ks	2,000	32,18	64,36
68	K	210201500	Zapojenie svetidla 1xLED svetelný zdroj, núdzového, núdzový režim	ks	20,000	14,38	287,60
69	M	3486801100	Nástenné núdzové svetidlo LED SAFELite SL20 3H, IP65, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	20,000	34,31	686,20
70	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	9,75	9,75
71	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO125	ks	1,000	5,40	5,40
72	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna PAS 01	ks	1,000	5,40	5,40
73	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	5,63	112,60
74	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	20,000	0,78	15,60
75	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,78	15,60
76	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	800,000	1,50	1 200,00
77	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	800,000	0,68	544,00
78	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	350,000	1,50	525,00
79	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	350,000	0,68	238,00
80	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	700,000	1,50	1 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	700,000	1,06	742,00
82	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	1,50	225,00
83	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	1,07	160,50
84	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,50	150,00
85	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	1,72	172,00
86	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	4,000	1,88	7,52
87	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	4,000	2,70	10,80
88	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	150,000	1,88	282,00
89	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	4,05	607,50
90	K	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	2,00	30,00
91	M	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	10,35	155,25
92	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	50,000	1,50	75,00
93	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	50,000	0,81	40,50
94	M	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	130,000	3,35	435,50
95	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	130,000	1,50	195,00
96	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	1,25	25,00
97	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	3,000	18,68	56,04
98	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000	0,96	19,20

D 95-M Revízie 725,00

99	K	950101001	Východisková revízia elektroinštalácie	ks	1,000	725,00	725,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 100,00

100	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	25,00	2 500,00
101	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	25,00	1 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

F2 - Slaboprúdové rozvody - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 411,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 411,86	23,00%	4 004,73

Cena s DPH

v EUR

21 416,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnenim(1)

Objekt: F2 - Slaboprúdové rozvody - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto: Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 411,86
M - Práce a dodávky M	0,00
PTV - PTV	2 290,56
20-M - IP kamerový systém	2 290,56
21-M - Práce	1 545,75
22-M - Rozvodná sieť	13 575,55
EZS - EZS	0,00
37-M - Demontáž pôvodných prvkov	505,00
38-M - Opätovná montáž pôvodných prvkov	5 955,55

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

F2 - Slaboprúdové rozvody - SO-01 - MEŠTIANSKY DOM

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 411,86

D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	PTV		PTV			2 290,56
D	20-M		IP kamerový systém			2 290,56
1	M	Pol1	4 MPx vonkajšia dome IP kamera, objektív 2.8mm, uhol záberu 109°		6,000	111,38
2	M	Pol2	2 MPx vonk. dome IP kamera, motor. obj. 2.7-13,5mm, uhol 113°-34°, IR do 40m, IP67		2,000	311,63
3	M	Pol3	4K Sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier, 8x PoE, 1x HDMI , 1x VGA, 2x max. 10TB SATA, sieťový videorekordér (NVR) je vybavený možnosťou 8-kanálového záznamu a podporuje video s vysokým rozlíšením až do 4K, čím zabezpečuje detailnú a jasnú kvalitu obrazu.		1,000	157,50
4	M	Pol4	WD101PURP Hard disk 3,5" s kapacitou 10 TB		1,000	336,38
5	M	Pol5	24" LED Monitor, LVDS HD 1920X1080, uhol pol'adu 178°(H)/178°(V) , HDMI, VGA, BNC, USB		1,000	106,88
6	M	Pol6	záložný zdroj • jednofázový • výkon 425 W / 850 VA • podpora napájania z generátora • LED indikácia • prevádzková doba pri 90 W: 20 min • 3 zásuvky • USB • automatická regulácia napätia AVR • technológia GreenPower UPS Bypass na úsporu energie a optimaliz		1,000	122,63
7	M	Pol7	19 'rozvadčč jednodielný 18U / 600mm odnímateľné bočné krtvy RAL7035		1,000	275,63

D	21-M	Práce				1 545,75	
8	K	Pol8	Inžinierska činnosť do 8 kamier		1,000	100,00	100,00
9	K	Pol9	Príprava na montáž do 8 kamier		1,000	100,00	100,00
10	K	Pol10	Kompletáž centrálného pracoviska PTV		1,000	62,50	62,50
11	K	Pol11	Naprogramovanie digitálneho záznam. zariadenia do 8 kamier		1,000	250,00	250,00
12	K	Pol12	Oživenie a pretestovanie systému PTV do 8 kamier		1,000	100,00	100,00
13	K	Pol13	Poučenie obsluhy pre digit.systém PTV		1,000	75,00	75,00
14	K	Pol14	Prvá odborná prehliadka a skúška systému do 8 kamier		1,000	125,00	125,00
15	K	Pol15	Nastavenie kamery vonkajšej, kamerová skúška		5,000	100,00	500,00
16	K	Pol16	Projektová dokumentácia v počte 3 paré		1,000	87,50	87,50
17	K	Pol17	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %		3,600	13,75	49,50
18	K	Pol18	Presun 1,0 %		1,000	13,75	13,75
19	K	Pol19	PPV (pomocné a podružné výkony) 6,0 %		6,000	13,75	82,50

	D	22-M	Rozvodná sieť				13 575,55
20	M	Pol20	Kábel FTP tienený		500,000	2,81	1 405,00
21	M	Pol21	Trubka ohybná priemer 25		100,000	2,25	225,00
22	M	Pol22	Trubka ohybná priemer 16		300,000	1,35	405,00
23	M	Pol23	Príchytka CL		400,000	1,13	452,00
24	K	Pol24	Drážka do kameňa v šírke do 5 cm		350,000	5,63	1 970,50
25	K	Pol25	Začistenie drážky v šírke do 5 cm		350,000	4,38	1 533,00
26	K	Pol26	Vyvrtanie otvoru a osadenie hmoždinky d8 - kameň/ tehla		430,000	1,25	537,50
27	M	Pol27	Káblová forma na kábli do 5x2		16,000	9,00	144,00
28	K	Pol28	Prieraz v tehlovej stene do hrúbky 30 cm		6,000	5,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol29	Prieraz v betóne, v paneli do hrúbky 30 cm		11,000	10,00	110,00
30	K	Pol30	Pomocný inštalačný materiál (klince, šrouby,...)		1,000	200,00	200,00
31	K	Pol31	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %		3,600	5,00	18,00
32	K	Pol32	Presun 1,0 %		1,000	55,00	55,00
33	K	Pol33	PPV (pomocné a podružné výkony) 6,0 %		6,000	5,00	30,00
D EZS			EZS				0,00
D 37-M			Demontáž pôvodných prvkov				505,00
34	K	P01	Demontáž stropných detektorov		10,000	5,00	50,00
35	K	P02	Demontáž detektorov pohybu		7,000	5,00	35,00
36	K	P03	Demontáž detektorov rozbitia skla		8,000	5,00	40,00
37	K	P04	Demontáž magnetického detektoru		1,000	5,00	5,00
38	K	P05	Demontáž ústredne EZS		1,000	100,00	100,00
39	K	P06	Demontáž expanderu vstupov		4,000	62,50	250,00
40	K	P07	Demontáž klávesnice		1,000	12,50	12,50
41	K	P08	Demontáž komunikátora		1,000	12,50	12,50
D 38-M			Opäťovná montáž pôvodných prvkov				5 955,55
42	K	P09	Opäťovná montáž ústredne EZS		1,000	250,00	250,00
43	K	P10	Opäťovná montáž expanderu vstupov		4,000	37,50	150,00
44	K	P11	Opäťovná montáž klávesnice		1,000	18,75	18,75
45	K	P12	Opäťovná montáž a naprogramovanie komunikátora		1,000	31,25	31,25
46	M	P13	Dotykový ovládací panel s citlivým farebným kapacitným displejom 7" a Windows CE, podporou programovania MAKRO funkcií, prispôsobenie obrazovky podľa potrieb užívateľa, podpora MicroSD a MicroSDHC kariet, vybraných IP kamier. Vysoká miera individualizáci		1,000	466,88	466,88
47	M	P14	Expander vstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení		1,000	54,56	54,56
48	M	P15	Magnetický kontakt v tvare pilulky, povrchový, hnedý, plastové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 20 mm, rozmery krytu 28 x 9 x 5 mm		1,000	5,51	5,51
49	M	P16	Stropný PIR detektor, dvojité PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sab		10,000	20,59	205,90
50	M	P17	PIR detektor so zrkadlovou optikou, dvojité PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, pamäť p		12,000	28,69	344,28
51	M	P18	Detektor rozbitia skla, regulovateľné nastavenie citlivosti, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, autodiagnostika, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber prúdu 15 mA, rozmery 48 x 78 x 23 mm, dosah detekcie 6 m		8,000	21,49	171,92
52	M	P19	Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením pre expander Satel / Paradox, rozmery 218 x 150 x 50 mm		1,000	24,75	24,75
53	K	P20	Zapojenie nových prvkov do koncentrátora		48,000	25,00	1 200,00
54	K	P21	Naprogramovanie ústredne EZS do 100 detektorov (PX, QX, Windsor, Galaxy)		1,000	187,50	187,50
55	K	P22	Poučenie o obsluhu systému EZS nad 50 adresných bodov		1,000	125,00	125,00
56	K	P23	Preskúšanie a uvedenie do prevádzky		1,000	100,00	100,00
57	K	P24	Projektová dokumentácia v počte 3 paré		1,000	150,00	150,00
58	K	P25	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %		3,600	36,25	130,50
59	K	P26	Presun 1,0 %		1,000	36,25	36,25
60	K	P27	PPV 6,0 %		6,000	36,25	217,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	P28	Kábel FTP tienový		300,000	2,81	843,00
62	M	P29	Trubka ohybná priemer 25		100,000	2,25	225,00
63	K	P30	Vyvŕtanie otvoru a osadenie		40,000	1,25	50,00
64	M	P31	Káblová forma na káblí do 5x2		16,000	9,00	144,00
65	K	P32	Prieraz v tehlovej stene do hrúbky 30 cm		4,000	5,00	20,00
66	K	P33	Prieraz v betóne, v paneli do hrúbky 30 cm		2,000	10,00	20,00
67	K	P34	Pomocný inštalačný materiál (klince, šrouby,...)		1,000	200,00	200,00
68	K	P35	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %		3,600	55,00	198,00
69	K	P36	Presun 1,0 %		1,000	55,00	55,00
70	K	P37	PPV 6,0 %		6,000	55,00	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

A - SO02 - ARCHITEKTÚRA A STATIKA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

356 588,88

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	23,00%	0,00
	356 588,88	23,00%	82 015,44

Cena s DPH

v EUR

438 604,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)
Objekt:

A - SO02 - ARCHITEKTÚRA A STATIKA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	356 588,88
HSV - Práce a dodávky HSV	203 406,94
1 - Zemné práce	5 341,68
2 - Zakladanie	16 128,15
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	37 275,27
4 - Vodorovné konštrukcie	21 168,34
5 - Komunikácie	10 606,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 444,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	62 706,45
99 - Presun hmôt HSV	20 736,16
PSV - Práce a dodávky PSV	152 751,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 378,51
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 049,67
713 - Izolácie tepelné	9 125,43
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	193,59
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 592,95
761 - Konštrukcie sklobetónové	312,00
762 - Konštrukcie tesárske	26 038,31
763 - Konštrukcie - drevostavby	19 797,53
764 - Konštrukcie klampiarske	25 747,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 923,76
766 - Konštrukcie stolárske	37 884,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 319,40
771 - Podlahy z dlaždíc	5 932,12
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	2 792,13
783 - Nátery	1 555,88
784 - Maľby	5 108,57
M - Práce a dodávky M	430,58
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	430,58

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

A - SO02 - ARCHITEKTÚRA A STATIKA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

356 588,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

203 406,94

D 1

Zemné práce

5 341,68

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	26,741	13,68	365,82
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,741	1,04	27,81
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,327	38,29	1 084,64
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,327	10,82	306,50
5	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	55,068	46,58	2 565,07
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	55,068	1,56	85,91
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	55,068	2,70	148,68
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - na vzdialenosť cca 5 km	m3	220,272	0,33	72,69
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	55,068	8,63	475,24
10	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	16,000	0,88	14,08
11	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,500	8,68	4,34
12	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	166,000	1,15	190,90

D 2

Zakładanie

16 128,15

13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy	m3	18,169	56,33	1 023,46
14	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	12,380	130,70	1 618,07
15	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,457	18,52	64,02
16	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,457	2,98	10,30
17	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	80,000	7,80	624,00
18	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	47,403	129,25	6 126,84
19	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	98,021	18,52	1 815,35
20	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	98,210	2,98	292,67
21	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	1,918	129,14	247,69
22	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	9,573	18,52	177,29
23	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	9,573	2,98	28,53
24	K	289211111.S	Doplnenie skal.steny, kam.muriva kameňom nakupovaným	m3	1,800	788,64	1 419,55
25	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	173,600	15,44	2 680,38

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

37 275,27

26	K	310237251.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m ² v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	3,000	39,81	119,43
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	311234641	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 EKO+ Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (440x248x249)	m3	87,108	234,00	20 383,27
28	K	311234661	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 TB Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (440x248x249)	m3	12,144	402,47	4 887,60
29	K	311235231.S	Murivo (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených zalievanych betonom hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	1,852	361,00	668,57
30	K	312234560	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	22,201	198,06	4 397,13
31	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	27,000	27,34	738,18
32	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	33,23	132,92
33	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	44,51	178,04
34	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	50,40	201,60
35	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	69,15	276,60
36	K	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	4,000	83,58	334,32
37	K	342231312.S	Priečky a múriky z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	m2	10,360	64,84	671,74
38	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	455,840	1,11	505,98
39	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	126,811	27,94	3 543,10
40	K	342242034	Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	m2	7,113	33,29	236,79

D 4		Vodorovné konštrukcie					21 168,34
41	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	28,715	140,08	4 022,40
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	183,298	14,49	2 655,99
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	183,298	4,83	885,33
44	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	183,298	9,92	1 818,32
45	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	183,298	2,66	487,57
46	K	411355381.S	Montáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	5,896	7,97	46,99
47	K	411355361.S	Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na murovanej stene, pre hr. dosky do 450 mm	m	58,960	0,75	44,22
48	K	411355391.S	Demontáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	5,896	5,20	30,66
49	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	3,358	1 724,65	5 791,37
50	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	17,032	145,29	2 474,58
51	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,080	16,14	162,69
52	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,080	3,91	39,41
53	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,370	1 709,90	632,66
54	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	4,433	182,11	807,29
55	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,253	1 800,90	455,63
56	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,443	27,79	512,53
57	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,443	6,13	113,06
58	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,437	18,24	153,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,437	4,00	33,75
D 5 Komunikácie							10 606,17
60	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - P2	m2	7,400	6,28	46,47
61	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - P1, P_a	m2	82,921	9,06	751,26
62	K	564851111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	150,000	9,06	1 359,00
63	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého - P_a	m2	19,600	10,45	204,82
64	M	583810000600.S	Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm - P_a	m2	19,796	38,98	771,65
65	K	591111121.S.1	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	150,000	10,45	1 567,50
66	M	583810000600.S.1	Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm	m2	151,500	38,98	5 905,47
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							29 444,72
67	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	119,312	3,24	386,57
68	K	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	119,312	17,38	2 073,64
69	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	119,312	7,93	946,14
70	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	588,053	2,23	1 311,36
71	K	612460212.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 15 mm - na pôvodných murivách	m2	237,260	25,76	6 111,82
72	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm - na pôvodných murivách	m2	237,260	8,61	2 042,81
73	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	588,053	13,94	8 197,46
74	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	588,053	7,54	4 433,92
75	K	622431461.S	Oprava vonkajších omietok jestvujúceho parcelného múru - vzhľad strhávanej omietky	m2	11,079	38,75	429,31
76	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	68,309	2,90	198,10
77	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	68,309	16,74	1 143,49
78	K	622460363.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	68,309	10,26	700,85
79	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	68,309	7,73	528,03
80	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm - P1, P2, P3, P4	m3	5,204	177,10	921,63
81	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE - P3, P4	m2	39,180	0,17	6,66
82	M	283230007500.R	Oddelovacia fólia - P3, P4	m2	39,180	0,33	12,93
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							62 706,45
83	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	108,864	3,00	326,59
84	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,728	1,85	402,80
85	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	108,864	2,01	218,82
86	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	150,900	3,69	556,82
87	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	3,514	25,54	89,75
88	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	14,204	30,78	437,20
89	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	93,090	3,73	347,23
90	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	67,544	26,13	1 764,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	4,284	39,32	168,45
92	K	963013530.S	Búranie stropov s keramickou výplňou akýchkoľvek hrúbok, -1,70000t	m3	28,665	101,23	2 901,76
93	K	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	114,660	1,96	224,73
94	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	114,660	5,72	655,86
95	K	965081112.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t	m2	57,330	1,73	99,18
96	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	57,330	13,46	771,66
97	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	19,800	6,13	121,37
98	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	20,000	6,13	122,60
99	K	973022251.S	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 300 mm, -0,03900t	ks	24,000	34,30	823,20
100	K	973028141.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre zviazanie nových priečok a stien, hr. do 300 mm, -0,01300t	m	16,500	17,31	285,62
101	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	342,745	11,40	3 907,29
102	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	342,745	7,99	2 738,53
103	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	357,812	17,01	6 086,38
104	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na cca 5 km	t	1 713,725	0,98	1 679,45
105	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	342,745	11,51	3 944,99
106	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	342,745	1,29	442,14
107	K	979089612.S	Poplatok za skládku - 30 %	t	102,824	98,00	10 076,75
108	K	979089801.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika - 70 %	t	239,922	98,00	23 512,36

D 99 Presun hmôt HSV 20 736,16

109	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	605,789	34,23	20 736,16
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 152 751,36

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 378,51

110	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - P1, P2	m2	63,321	0,56	35,46
111	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný - P1, P2	t	0,019	2 643,00	50,22
112	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho - P_a	m2	19,600	0,64	12,54
113	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia - P_a	m2	22,540	0,32	7,21
114	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - P1, P2	m2	63,321	6,18	391,32
115	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	37,351	4,90	183,02
116	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL - P1, P2	m2	115,773	4,33	501,30
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,000	3,04	197,44

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 049,67

118	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° - Sk1, Sk2	m2	159,000	3,80	604,20
119	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA - Sk1, Sk2	m2	182,850	7,13	1 303,72
120	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	3,15	141,75

D 713 Izolácie tepelné 9 125,43

121	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - P1	m2	55,921	1,12	62,63
122	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P1	m2	57,039	16,24	926,31
123	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách - P2	m2	7,400	2,29	16,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P2	m2	15,096	10,16	153,38
125	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P2	m2	7,400	15,38	113,81
126	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	67,000	1,74	116,58
127	M	631440019500	Doska FKD S Thermal 140x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF	m2	68,340	22,93	1 567,04
128	K	713144070.S	Montáž tepelnej izolácie podláh z XPS kladený voľne - P3, P4	m2	39,180	1,60	62,69
129	M	283750001600.S	Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P3	m2	16,116	4,32	69,62
130	M	283750001600.R	Doska XPS 300 hr. 20 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P4	m2	23,848	4,50	107,32
131	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm - Sk1, Sk2	m2	159,000	6,48	1 030,32
132	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy - Sk1, Sk2	m2	162,180	7,31	1 185,54
133	K	713161540.S	Montáž tepelnej izolácie hr. od 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami - Sk1, Sk2	m2	159,000	18,92	3 008,28
134	M	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy - Sk1, Sk2	m2	162,180	3,66	593,58
135	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	45,000	2,48	111,38

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 193,59

136	K	714181001.S	Montáž protiprašných vložiek a izolačných vložiek do lamiel alebo kaziet voľným uložením	m2	6,020	2,10	12,64
137	M	283820005400.R	Protihluková izolácia	m2	6,020	23,33	140,45
138	K	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	45,000	0,90	40,50

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 5 592,95

139	K	725190151.R	Dodávka a montáž sanitárnych priečok z drevovláknitých HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	21,574	251,74	5 431,04
140	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	3,60	161,91

D 761 Konštrukcie sklobetónové 312,00

141	K	761623111.S	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	0,500	385,50	192,75
142	K	998761202.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	2,65	119,25

D 762 Konštrukcie tesárske 26 038,31

143	K	762111811.S	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát -0,02200 t	m2	34,777	2,50	86,94
144	K	762211120.R	Dodávka a montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic so šírkou ramena 1,50 m, 3 stupne z dosiek	kpl	1,000	1 062,50	1 062,50
145	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, -0,01400 t	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
146	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	258,000	10,63	2 742,54
147	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 - Sk1, Sk2	m	209,000	15,00	3 135,00
148	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	90,000	18,13	1 631,70
149	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	68,000	21,88	1 487,84
150	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	12,780	409,23	5 229,96
151	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz - Sk1, Sk2	m2	159,000	10,00	1 590,00
152	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	5,152	387,85	1 998,20
153	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° - Sk1, Sk2	m	183,750	1,65	303,19
154	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	0,441	330,48	145,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,544	56,25	1 099,35
156	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	133,400	20,27	2 704,02
157	K	762631802.R	Demontáž vrát vrátane demontáže kovania plochy do 8 m2 -0,01700 t	ks	4,000	68,75	275,00
158	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	10,516	10,00	105,16
159	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,227	387,85	88,04
160	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	85,000	5,63	478,13
D 763 Konštrukcie - drevostavby							19 797,53
161	K	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter - Sk1, Sk2, St1	m2	175,909	28,91	5 085,53
162	K	763167750.S	Montáž SDK obkladu drevených trámov - Sk1, Sk2, ST2	m2	175,909	32,13	5 651,96
163	M	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	184,704	7,35	1 357,57
164	K	763713015.S	Montáž priečok drevostavieb z kompletizovaných panelov bez opláštenia - St1	m2	79,112	25,70	2 033,18
165	M	612120000300.S	Panel kompletizovaný drevený nosných stien hr. 165 mm, Tl 140 mm, opláštenie 2x OSB doska hr. 12,5 mm - St1	m2	80,694	62,31	5 028,04
166	K	763783100.S	Spojovací materiál pre montáž sendvičovej steny - St1	m3	7,750	45,00	348,75
167	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	65,000	4,50	292,50
D 764 Konštrukcie klampiarske							25 747,00
168	K	764311822.S	Demontáž krytiny, -0,00732t	m2	59,976	3,13	187,72
169	K	764313002.S	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného Pz - Sk1, Sk2	m2	159,000	6,88	1 093,92
170	M	283280005900	Vrstva štruktúrovaná oddeľovacia VAPOZINC, šírka 1500 mm, ref. RHEINZINK - Sk1, Sk2	m2	182,850	10,07	1 841,30
171	K	764314057.S	Montáž krytiny z titánzinkového TiZn plechu, zo šablón veľ. do 0,2 m2, sklon nad 30° do 45° - Sk1	m2	100,000	53,22	5 322,00
172	M	191120000400	Plech titánzinkový SG schiefergrau (predzvetraná modrosedá), hr. 0,70 mm, ref. RHEINZINK - Sk1	m2	115,000	54,13	6 224,95
173	K	764314066.S	Montáž krytiny z titánzinkového TiZn plechu, zo šablón veľ. do 0,5 m2, sklon do 30° - Sk2	m2	59,000	37,17	2 193,03
174	M	191120003000	Zvitok titánzinkový hrxš 0,7x500 mm predzvetraný modrosedý, ref. RHEINZINK - Sk2	kg	341,964	10,03	3 429,90
175	K	764331230.R	Lemovanie múrov na strechách, bridlicovomodrý, r.š. 270 mm - ozn. KL3	m	8,050	26,25	211,31
176	K	764331420.R	Štítové lemovanie, r.š. 300 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL7, KL8	m	9,000	31,25	281,25
177	K	764331430.R	Podatíkové lemovanie r.š. 330 mm, L profil, bridlicovomodrý - ozn. KL5	m	11,650	26,25	305,81
178	K	764332880.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 900 mm, -0,00500t	m	23,600	3,13	73,87
179	K	764348221.R	BOdové snehové zachytávače - ozn. KL9	kpl	1,000	687,50	687,50
180	K	764348813.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, antény, - 0,00410t	ks	1,000	137,50	137,50
181	K	764352227.R	Žľaby pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL2	m	24,200	30,00	726,00
182	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	24,330	1,56	37,95
183	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine, - 0,02000t	ks	1,000	112,50	112,50
184	K	764393420.R	Hrebeň strechy, L profil, r.š. 300 mm - ozn. KL6	m	11,250	37,50	421,88
185	K	764410230.R	Oplechovanie parapetov, vrátane rohov r.š. 200 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL1	m	3,840	12,50	48,00
186	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,700	2,00	11,40
187	K	764430450.R	Oplechovanie muríva a atík, vrátane rohov r.š. 560 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL4	m	11,650	31,25	364,06
188	K	764454254.R	Zvodové rúry, kruhové priemer 120 mm, vrátane kotlíka, kolien, prechodového a ukončovacieho kusu v celkovej dĺžke 9,0 m, bridlicovomodrý - ozn. D1	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	764454253.R	Odbočka zvodu so spojovacím kuželom, kruhové priemer 120 mm, bridlicovomodrý - ozn. D2	kpl	1,000	562,50	562,50
190	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, vrátane súčastí, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	5,800	1,75	10,15
191	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,000	2,50	212,50

D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 923,76			
192	K	765310008.S	Keramiká krytina hladká, jednoduchých striech, sklon do 35°	m2	10,800	106,60	1 151,28
193	K	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	99,120	4,82	477,76
194	K	765901081.S	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4 - Sk1, Sk2	m2	159,000	3,30	524,70
195	M	283280000600.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 120 g/m2 - Sk1, Sk2	m2	182,850	2,71	495,52
196	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	6,10	274,50

D		766	Konštrukcie stolárske	37 884,51			
197	K	766411111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov zvislým dreveným obkladom	m2	76,444	15,65	1 196,35
198	M	611920001400.S	Drevený obklad, lazúrny náter, staré drevo	m2	82,560	41,24	3 404,77
199	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	38,620	23,13	893,28
200	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	40,551	1,13	45,82
201	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	40,551	0,90	36,50
202	M	611110091020.R	Okno drevené jednokridlové neotváracé - ozn. O1	ks	1,000	675,00	675,00
203	M	611110091020.R 1	Okno drevené jednokridlové neotváracé - ozn. O2	ks	1,000	675,00	675,00
204	M	611110091010.R	Okno drevené jednokridlové - ozn. O3	ks	1,000	900,00	900,00
205	M	611110091010.R 1	Okno drevené jednokridlové - ozn. O4	ks	4,000	450,00	1 800,00
206	K	766671002.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x118 cm	ks	3,000	231,30	693,90
207	M	611110091010.R 2	Okno strešné drevené kyvné, s tieniacou roletou a lenmovaním - ozn. O5	ks	3,000	337,50	1 012,50
208	K	766622190.S	Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	72,960	102,80	7 500,29
209	M	611720000200.R	Dvere dvojkrídlové vstupné presklené s prísvetlíkmi, asymetrické, vrátane kovania - ozn. D1	ks	1,000	2 812,50	2 812,50
210	M	611720000100.R	Dvere trojdielne presklené so zárubňou, vrátane kovania - ozn. D2	ks	1,000	3 375,00	3 375,00
211	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové so zárubňou, kazetové presklene, protipožiarna - ozn. D3	ks	2,000	898,70	1 797,40
212	M	611610002300.R	Dvere drevené vnútorné jednokridlové so zárubňou, vrátane kovania - ozn. D4	ks	1,000	900,00	900,00
213	M	611610002400.R	Dvere vnútorné jednokridlové so zárubňou, plné, vrátane kovania - ozn. D5	ks	1,000	900,00	900,00
214	M	611610002500.R 1	Dvere vonkajšie jednokridlové so zárubňou, plné, vrátane kovania - ozn. D6	ks	1,000	900,00	900,00
215	M	611610002500.R 2	Dvere vonkajšie jednokridlové so zárubňou, presklené, vrátane kovania - ozn. D7	ks	2,000	1 012,50	2 025,00
216	M	611610002500.R	Dvere vonkajšie dvojkrídlové so zárubňou, presklené, vrátane kovania - ozn. D8	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
217	M	611610002600.S	Dvere vnútorné jednokridlové, so zárubňou, plné, kazetové, vrátane kovania - ozn. D9	ks	2,000	1 123,84	2 247,68
218	M	611610002600.R	Dvere vnútorné jednokridlové presklené (lexan), posuvné, vrátane kovania - ozn. D10	ks	1,000	1 237,50	1 237,50
219	M	611610002600.R 1	Dvere vnútorné jednokridlové so zárubňou, plné, vrátane kovania - ozn. D11	ks	1,000	900,00	900,00
220	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	17,99	71,96
221	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná s krytkami, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	3,840	44,96	172,65
222	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,000	8,03	361,41

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 319,40			
223	K	767137114.R	D+ M roštu zváraného z tenkosten. profilov, pre prekrytie tepelného čerpadla	m2	6,020	269,45	1 622,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	K	429720033000.R	D + M prekrytia tepelných čerpadiel z hliníkových plotových lamiel montovaných na oceľový rošt	m2	6,020	269,45	1 622,09
225	K	767662210.R	Dodávka a montáž mreží pevných otváracích - výpis zámočnických výrobkov	kpl	1,000	1 897,50	1 897,50
226	K	767996801.R	Demontáž striešky nad vstupom	kpl	1,000	316,25	316,25
227	K	7679968020.R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - okenné mreže	ks	3,000	189,75	569,25
228	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,000	5,31	292,22
D 771 Podlahy z dlaždíc							5 932,12
229	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm - P1, P2, P3	m2	79,121	31,63	2 502,60
230	M	597740002300.S	<i>Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x15 mm, gresové neglazované - P1, P2, P3</i>	m2	82,286	39,04	3 212,45
231	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	4,93	217,07
D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							2 792,13
232	K	772501140.R	Kladenie dlažby kamennej hr. do 30 mm - P4	m2	23,380	48,07	1 123,88
233	M	583840001500.R	<i>Dlažba kamenná nerektifikovaná 450x600 mm, hrúbka 20 mm - P4</i>	m2	24,549	51,75	1 270,41
234	K	998772202.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,000	4,68	397,84
D 783 Nátery							1 555,88
235	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	399,970	3,89	1 555,88
D 784 Maľby							5 108,57
236	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	612,918	2,57	1 575,20
237	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - na pôvodné murivá	m2	180,435	2,70	487,17
238	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	612,918	4,97	3 046,20
D M Práce a dodávky M							430,58
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							430,58
239	K	722250180.R	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v zmysle PO	kpl	1,000	430,58	430,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

C - SO-02 - ZDRAVOTECHNIKA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 122,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	28 122,86	23,00%	6 468,26

Cena s DPH

v EUR

34 591,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt: C - SO-02 - ZDRAVOTECHNIKA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto:Objednávateľ:Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025Projektant:Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 122,86
HSV - Práce a dodávky HSV	9 887,14
1 - Zemné práce	7 000,34
4 - Vodorovné konštrukcie	210,69
8 - Rúrové vedenie	1 097,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	282,95
99 - Presun hmôt HSV	1 295,65
PSV - Práce a dodávky PSV	17 298,22
713 - Izolácie tepelné	565,93
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	4 062,46
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 019,90
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 806,75
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	369,55
764 - Konštrukcie klampiarske	235,02
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	238,61
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	937,50

ROZPOČET

Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt: C - SO-02 - ZDRAVOTECHNIKA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto: Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 28 122,86

D HSV Práce a dodávky HSV 9 887,14

D 1 Zemné práce 7 000,34

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,544	40,93	1 577,61
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,544	7,53	290,24
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	152,400	6,51	992,12
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	152,400	2,66	405,38
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,593	5,38	105,41
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,593	5,14	100,71
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,267	60,63	2 138,24
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,951	10,55	199,93
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	14,775	38,63	570,76
10	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	27,334	22,68	619,94

D 4 Vodorovné konštrukcie 210,69

11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,818	43,73	210,69
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 1 097,51

12	K	894431132.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1100 do 1500mm	ks	1,000	37,15	37,15
13	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	1,000	24,48	24,48
14	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	72,14	72,14
15	M	286610027300.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	1,000	100,27	100,27
16	M	286610044100.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 400 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	91,45	91,45
17	K	895991143.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150	ks	2,000	60,81	121,62
18	M	286630037400.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 150, výška 1,5 m, PP	ks	2,000	148,35	296,70
19	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	30,11	60,22
20	M	552410003300.S	Mreža liatinová štvorcová na teleskopickú rúru DN 415, tr. zaťaženia B125	ks	2,000	108,22	216,44
21	M	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	2,000	38,52	77,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 282,95

22	K	971046016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov -0,00050t - napojenie šachta	cm	20,000	3,13	62,60
23	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	11,000	18,38	202,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,148	20,65	3,06
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,296	1,04	0,31
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,148	100,00	14,80
D 99 Presun hmôt HSV							1 295,65
27	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36,756	35,25	1 295,65
D PSV Práce a dodávky PSV							17 298,22
D 713 Izolácie tepelné							565,93
28	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	58,000	2,36	136,88
29	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	28,300	1,02	28,87
30	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,300	1,18	18,05
31	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,700	1,38	14,77
32	M	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 44x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	3,700	1,96	7,25
33	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	48,200	2,51	120,98
34	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	39,500	2,73	107,84
35	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	8,700	3,21	27,93
36	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,700	2,98	31,89
37	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,700	5,91	63,24
38	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,701	1,75	8,23
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							4 062,46
39	K	721171130.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	28,000	18,85	527,80
40	K	721171133.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	12,300	23,23	285,73
41	K	721171136.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	31,700	32,65	1 035,01
42	K	721171571.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP zvislé Dxt 110x3,6 mm	m	3,000	31,05	93,15
43	K	721171580.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	19,900	14,28	284,17
44	K	721171581.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 75x2,6 mm	m	1,500	17,64	26,46
45	K	721172031.S	Potrúbie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 32	m	4,500	9,01	40,55
46	K	721172445.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	16,000	1,94	31,04
47	M	286540055900.S	Koleno odhlučnené DN 50, tichý odpadový systém	ks	16,000	2,12	33,92
48	K	721172448.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	3,000	2,05	6,15
49	M	286540056400.S	Koleno odhlučnené DN 75, tichý odpadový systém	ks	3,000	3,00	9,00
50	K	721172451.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	22,000	2,65	58,30
51	M	286540056900.S	Koleno odhlučnené DN 110, tichý odpadový systém	ks	22,000	4,81	105,82
52	K	721172454.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	8,000	2,94	23,52
53	M	286540057700.S	Koleno odhlučnené DN 125, tichý odpadový systém	ks	8,000	8,41	67,28
54	K	721172621	Montáž kolena odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	13,000	3,44	44,72
55	M	286540067800	Koleno PP (minerálna výstuž) DN 160, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	13,000	14,47	188,11
56	K	721172466.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	3,000	2,35	7,05
57	M	286540103200.S	Odbočka odhlučnená DN 50, tichý odpadový systém	ks	3,000	5,77	17,31
58	K	721172636.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 90	ks	3,000	2,35	7,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	286540115100.S	Odbočka odhlučnená DN 90, tichý odpadový systém	ks	3,000	9,43	28,29
60	K	721172472.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	3,000	2,80	8,40
61	M	286540104600.S	Odbočka odhlučnená DN 110, tichý odpadový systém	ks	3,000	13,85	41,55
62	K	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	3,000	3,35	10,05
63	M	286540105200.S	Odbočka odhlučnená DN 125, tichý odpadový systém	ks	3,000	17,36	52,08
64	K	721172645	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	6,000	3,63	21,78
65	M	286540116400	Odbočka jednoduchá PP (minerálna výstuž) DN 160/125, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	6,000	36,97	221,82
66	K	721172490.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	10,000	2,53	25,30
67	M	286540082400.S	Redukcia odhlučnená PP DN 110/50, tichý odpadový systém	ks	10,000	4,62	46,20
68	K	721172493.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	1,000	3,34	3,34
69	M	286540082600.S	Redukcia odhlučnená PP DN 125/100, tichý odpadový systém	ks	1,000	10,26	10,26
70	K	721172496.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	3,000	3,56	10,68
71	M	286540082700.S	Redukcia odhlučnená PP DN 160/100, tichý odpadový systém	ks	1,000	10,99	10,99
72	M	286540082800.S	Redukcia odhlučnená PP DN 160/125, tichý odpadový systém	ks	2,000	11,91	23,82
73	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	3,000	2,31	6,93
74	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	3,000	11,20	33,60
75	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	15,56	31,12
76	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	43,48	86,96
77	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	10,85	21,70
78	M	HL660E	Lapač strešných naplavenín so zvislým vstupom na rôzne priemery potrubí a zvislým výstupom na DN110/125	ks	2,000	58,66	117,32
79	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	43,59	43,59
80	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	3,000	7,06	21,18
81	M	HL138N	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	2,000	42,35	84,70
82	M	HL405	Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50, 190x110mm	ks	1,000	67,97	67,97
83	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	69,200	0,88	60,90
84	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	31,700	1,14	36,14
85	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,257	1,31	43,65

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					5 019,90
86	K	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	51,400	10,84	557,18
87	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	67,800	15,44	1 046,83
88	K	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	18,800	19,86	373,37
89	K	722171134.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	21,400	27,08	579,51
90	K	722171134.S.1	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 42x1.5 mm	m	3,700	51,60	190,92
91	K	722173051.S	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 28x1.2 mm	m	5,200	32,41	168,53
92	K	722173181.S	Montáž plastliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	12,000	2,55	30,60
93	M	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie predĺžená D 20 mm	ks	12,000	17,03	204,36
94	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,61	7,22
95	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	11,76	23,52
96	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	4,94	14,82
97	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	19,73	59,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,44	5,44
99	M	551110005100.S .1	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	25,11	25,11
100	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,61	3,61
101	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	7,09	7,09
102	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,69	3,69
103	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	27,97	27,97
104	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,69	3,69
105	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, mosadz, disk plast	ks	1,000	14,04	14,04
106	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,94	4,94
107	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	18,48	18,48
108	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	3,19	3,19
109	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	7,39	7,39
110	K	722221370.S.1	Montáž systémového oddelovača vody	ks	1,000	18,23	18,23
111	M	422010003100.S .1	Systémový oddelovač vody KEMPER BA Figur360 OG DN40	ks	1,000	1 161,54	1 161,54
112	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	159,400	1,46	232,72
113	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	159,400	1,18	188,09
114	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,209	0,94	38,63

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 806,75			
115	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	43,98	131,94
116	M	552370000100.S	Predstenový systém Duofix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	378,84	757,68
117	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpory a drždla, plast, GEBERIT	ks	1,000	783,13	783,13
118	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	21,50	64,50
119	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	211,10	422,20
120	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, so splachovacím okruhom	ks	1,000	286,40	286,40
121	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne	ks	2,000	76,33	152,66
122	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	38,13	38,13
123	M	552370000800	Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm pre rozprašovaciu hlavu, plast, GEBERIT	ks	1,000	314,48	314,48
124	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	1,000	20,15	20,15
125	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	1,000	381,94	381,94
126	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	32,41	97,23
127	M	552280000600	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1120 mm, stojančeková armatúra, pozinkovaný povrch, GEBERIT	ks	2,000	204,34	408,68
128	M	552280000700	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1120 mm, bezbariérová úprava, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou, pozinkovaný povrch, GEBERIT	ks	1,000	276,48	276,48
129	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	3,000	20,16	60,48
130	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	66,26	198,78
131	K	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	35,28	35,28
132	M	552370001110	Predstenový systém Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra, GEBERIT	ks	1,000	276,44	276,44
133	K	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	1,000	21,13	21,13
134	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	2,000	19,69	39,38
135	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	2,000	95,23	190,46
136	M	642710000100.S	Výlevka keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	265,09	265,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	8,000	6,68	53,44
138	M	551110020700.S	Ventil rohový 1/2" - 1/2" Luxor, chrómovaná mosadz	ks	8,000	9,76	78,08
139	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	18,61	93,05
140	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	43,46	130,38
141	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	48,00	96,00
142	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	20,69	20,69
143	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	36,62	36,62
144	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	1,000	28,10	28,10
145	M	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	1,000	88,42	88,42
146	K	725839215.S.1	Montáž hadicového navijaku	ks	2,000	60,63	121,26
147	M	551450001200.S.1	Hadicový navijak s trvale stálou hadicou DN25 dĺžka 30 m	ks	2,000	407,86	815,72
148	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,595	0,38	22,35

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 369,55

149	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	23,06	23,06
150	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	61,51	61,51
151	M	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	51,75	51,75
152	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	26,69	26,69
153	M	426150001200	Čerpadlo cirkulačné COMFORT 15-14 BX PM	ks	1,000	202,14	202,14
154	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,202	1,38	4,40

D 764 Konštrukcie klampiarske 235,02

155	K	764173702.S	Manžeta tesniaca nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm cez hydroizoláciu	ks	8,000	28,83	230,64
156	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,845	2,38	4,38

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 238,61

157	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	1,000	6,81	6,81
158	M	429110011000.S	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m3/h	ks	1,000	38,90	38,90
159	K	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	2,000	8,06	16,12
160	M	429120001400.S	Ventilátor malý, radiálny, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m3/h	ks	2,000	48,01	96,02
161	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	4,000	4,06	16,24
162	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	4,000	7,73	30,92
163	K	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	2,000	1,56	3,12
164	M	429840000200.S	Hadica ohybná hliníkovovo laminátová d 102 mm, nízky tlak	m	2,000	2,64	5,28
165	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	2,35	4,70
166	M	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm	ks	2,000	5,81	11,62
167	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,001	4,44	8,88

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 937,50

168	K	001000035	Dokončovacie práce a nešpecifikované práce	kpl	1,000	937,50	937,50
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

D - SO02 - VYKUROVANIE - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 480,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 480,06	23,00%	7 930,41

Cena s DPH

v EUR

42 410,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnenim(1)
Objekt: D - SO02 - VYKUROVANIE - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto: Dátum: 17. 10. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	34 480,06
HSV - Práce a dodávky HSV	122,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	122,97
PSV - Práce a dodávky PSV	30 948,32
713 - Izolácie tepelné	251,65
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	16 633,56
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 702,07
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 091,16
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7 334,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	484,32
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2 451,41
M - Práce a dodávky M	1 533,77
21-M - Elektromontáže	1 533,77
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 875,00

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

D - SO02 - VYKUROVANIE - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 480,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV	122,97
---	-----	---------------------	--------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	122,97
---	---	-------------------------------------	--------

1	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	10,000	10,03	100,30
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,190	17,20	3,27
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,380	1,04	0,40
4	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,190	100,00	19,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	30 948,32
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	251,65
---	-----	------------------	--------

5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	43,500	2,51	109,19
6	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,900	2,73	37,95
7	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,400	3,21	52,64
8	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,200	3,65	48,18
9	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,107	1,75	3,69

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne	16 633,56
---	-----	------------------------------	-----------

10	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	17,96	17,96
11	M	7208501	Reflex N 35, biela, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar	ks	1,000	87,75	87,75
12	M	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	51,75	51,75
13	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	52,06	52,06
14	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1"	ks	1,000	211,50	211,50
15	M	6811500	Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom	ks	1,000	1 581,75	1 581,75
16	K	732460058.S	Montáž tepelného čerpadla vnútorné prevedenie pre podlahové vykurovanie s možnosťou chladenia 8 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	526,64	526,64
17	K	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 13 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	598,30	598,30
18	M	Z015362	Tepelné čerpadlo Vitocal 222-S, Typ AWBT-E 221.C13 (zostava vonkajšej a vnútornej jednotky s prietok. ohrievačom)	ks	1,000	13 297,50	13 297,50
19	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	144,940	1,44	208,35

D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 702,07
---	-----	--------------------------------------	----------

20	K	733166174.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	13,900	17,83	247,84
21	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	16,400	24,86	407,70
22	K	733166178.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	13,200	34,61	456,85
23	K	733167115.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	43,500	1,51	65,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	1062046	Rúra flexibilná plasthliníková Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16x2,0 (640 m kotúč)	m	1 100,000	1,33	1 463,00
25	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	43,500	0,43	18,71
26	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	22,551	1,88	42,28

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 091,16

27	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,34	4,68
28	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	14,03	28,06
29	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	3,000	1,93	5,79
30	M	1012066	Termostatická hlavica "Uni SH" biela	ks	3,000	22,25	66,75
31	M	1184188	Pripojovacia sada pre kúpeľňové vykurovacie telesá "Multiblock T-RTL + Uni SH", biela	ks	3,000	176,00	528,00
32	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	26,000	2,65	68,90
33	M	197730082600.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x16x2 niklovaná mosadz	sada	26,000	13,23	343,98
34	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	1,000	2,44	2,44
35	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	1,000	8,38	8,38
36	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,06	6,12
37	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	12,23	24,46
38	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	9,589	0,38	3,60

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 7 334,15

39	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	3,000	33,70	101,10
40	M	484520001400	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR Comfort, lxxvhl 750x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	3,000	207,57	622,71
41	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies a podláh	m2	157,700	0,81	127,74
42	K	735311290.S	Podlahové kúrenie pre suchý systém pokládky s rozpätím 12,5 cm, doska z expandovaného polystyrénu, potrubie 16x2,2 rozostup 125 mm	m2	154,200	34,16	5 267,47
43	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	2,000	27,18	54,36
44	M	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhl 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	203,16	406,32
45	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	58,02	116,04
46	K	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	1,000	28,26	28,26
47	M	484650035700.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhl 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	308,85	308,85
48	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	58,02	58,02
49	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	28,36	28,36
50	M	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, šxvxhl 750x800x115 mm, oceľový plech	ks	1,000	92,94	92,94
51	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,140	2,06	121,98

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 484,32

52	K	767995110.R	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel	kpl	1,000	480,00	480,00
53	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,840	1,13	4,32

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2 451,41

54	K	769060260.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej a vnútornej	ks	2,000	84,81	169,62
55	M	ZK07342	Klimatizačná jednotka Vitoclima 300-S, 1x vonkajšia jednotka, 2x vnútorná jednotka, 2 x ovládač	ks	1,000	808,88	808,88
56	K	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	12,300	3,20	39,36
57	M	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	12,300	23,54	289,54
58	K	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	12,300	3,61	44,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	12,300	33,80	415,74
60	K	769073129.S	Konštrukcie nosné pod vzduchotechnické zariadenie do 0,4 t	q	3,200	185,63	594,02
61	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	20,247	4,44	89,85

D M Práce a dodávky M 1 533,77

D 21-M Elektromontáže 1 533,77

62	K	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	1,000	23,10	23,10
63	M	7151729	Vonkajší termostat	ks	1,000	189,00	189,00
64	M	1155021	ClimaCon F 210 priestor. termostat (kúrenie), kabl.prepoj, 230V	ks	3,000	141,53	424,59
65	K	210452050.R	Výhrevný kábel pre vaňu kondenzátu	ks	1,000	169,75	169,75
66	K	210501330.R	MaR pre tepelné čerpadlá - komunikačné moduly, káble a ostatné diely	súb.	1,000	687,50	687,50
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,497	3,19	39,83

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 875,00

68	K	001000035	Dokončovacie práce, spustenie systému a nešpecifikované práce	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

F - SO02 - ELEKTROINŠTALÁCIA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 326,39

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
21 326,39

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
4 905,07

Cena s DPH

v EUR

26 231,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)
Objekt:
F - SO02 - ELEKTROINŠTALÁCIA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	21 326,39
D1 - Popis	0,00
D2 - hrubá montáž	11 610,20
D3 - spolu hrubá montáž	0,00
D4 - D4	0,00
D5 - kompletáž	9 716,19
D6 - spolu kompletáž	0,00

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

F - SO02 - ELEKTROINŠTALÁCIA - SO-02 - DVORNÉ KRÍDLA

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 326,39

D	D1	Popis	0,00				
D	D2	hrubá montáž	11 610,20				
1	K	Pol34	vytvorenie lôžka pre prístrojové krabice	ks	60,000	3,90	234,00
2	K	Pol127	Krabica KP 68	ks	51,000	0,00	0,00
3	M	Pol128	Krabica KP 68	ks	51,000	0,00	0,00
4	K	Pol35	vyfrézovanie drážky 40x30mm do muriva	m	800,000	6,00	4 800,00
5	K	Pol36	vysekanie otvoru pre rozvádzač RP7	kpl	1,000	56,25	56,25
6	K	Pol129	Montáž kábla FTP cat.6A	m	130,000	0,00	0,00
7	M	Pol37	kábel FTP cat.6A	m	130,000	1,94	252,20
8	K	Pol131	Montáž kábla CYKY	m	1 275,000	0,00	0,00
9	M	Pol38	kábel CYKY-J 3x1,5	m	475,000	2,00	950,00
10	M	Pol39	kábel CYKY-O 3x1,5	m	105,000	2,00	210,00
11	M	Pol40	kábel CYKY-J 3x2,5	m	610,000	2,43	1 482,30
12	M	Pol41	kábel CYKY-J 5x2,5	m	85,000	3,15	267,75
13	K	Pol136	Montáž vodiča CYA	m	490,000	0,00	0,00
14	M	Pol42	vodič CYA 6	m	400,000	2,14	856,00
15	M	Pol43	vodič CYA 16	m	90,000	3,63	326,70
16	K	Pol44	doprava osôb a materiálu na stavbu	kpl	1,000	375,00	375,00
17	K	Pol45	drobný, spojovací, nastreľovací, kotevný materiál	kpl	1,000	312,50	312,50
18	K	Pol46	Podružné práce	nH	50,000	20,00	1 000,00
19	K	Pol47	zmetenie sute do vedier po sekacích prácach	nH	18,000	18,75	337,50
20	K	Pol48	znesenie sute na určené miesto na stavbe	nH	8,000	18,75	150,00

D	D3	spolu hrubá montáž					0,00
D	D4	D4					0,00
D	D5	kompletáž					9 716,19
21	K	Pol139	Montáž zásuvky	ks	33,000	0,00	0,00
22	M	Pol49	1 zásuvka	ks	31,000	10,98	340,38
23	M	Pol50	1 zásuvka IP44	ks	2,000	16,61	33,22
24	K	Pol142	Montáž zásuvky 2xRJ45	ks	2,000	0,00	0,00
25	M	Pol94	zásuvka 2xRJ45	ks	2,000	36,00	72,00
26	K	Pol144	Montáž vypínačov	ks	13,000	0,00	0,00
27	M	Pol95	vypínač 1	ks	8,000	7,25	58,00
28	M	Pol96	vypínač 1 IP44	ks	1,000	15,63	15,63
29	M	Pol97	vypínač 6	ks	4,000	7,38	29,52
30	K	Pol148	Montáž Spínača	ks	2,000	0,00	0,00
31	M	Pol98	Spínač 3pol biely	ks	2,000	40,50	81,00
32	K	Pol150	Montáž vačkového spínača	ks	1,000	0,00	0,00
33	M	Pol99	Vačkový spínač uzamykateľný 3pol, IP65	ks	1,000	53,75	53,75
34	K	Pol152	Montáž pohybového PIR senzoru a súmrakového spínača	ks	3,000	0,00	0,00
35	M	Pol100	Pohybový PIR senzor	ks	2,000	28,75	57,50
36	M	Pol101	Súmrakový spínač	ks	1,000	47,50	47,50
37	K	Pol155	Montáž svetidiel	ks	46,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	Pol102	A - LED svietidlo stropné 4000K, min. 42W, 3500lm, IP20	ks	10,000	55,38	553,80
39	M	Pol103	B - LED svietidlo stropné senzorové 4000K, min. 42W, 3500lm, IP20	ks	3,000	66,38	199,14
40	M	Pol104	C - LED svietidlo stropné 4000K, min. 24W, 1920lm, IP20	ks	9,000	68,75	618,75
41	M	Pol105	D - LED svietidlo nástenné 4000K, min. 24W, 1920lm, IP44	ks	1,000	70,00	70,00
42	M	Pol106	E - LED svietidlo prachotesné 4000K, min. 20W, 2400lm, IP65	m	4,000	52,50	210,00
43	M	Pol107	F - LED svietidlo nástenné senzorové 4000K, min. 42W, 3500lm, IP20	ks	5,000	66,38	331,90
44	M	Pol108	G - LED svietidlo nástenné asymetrické 4000K, UGR<19, min. 24W, IP20	ks	3,000	69,25	207,75
45	M	Pol109	H - LED svietidlo stropné 4000K, UGR<19, min. 30W, 1900lm, IP20	ks	2,000	77,50	155,00
46	K	Pol164	Montáž svietidla prachotesné 4000K, IP65	ks	6,000	0,00	0,00
47	M	Pol110	J - LED svietidlo prachotesné 4000K, min. 25W, 3000lm, IP65	ks	2,000	53,75	107,50
48	M	Pol111	K - LED svietidlo nástenné, IP44	ks	4,000	56,00	224,00
49	M	Pol112	Svietidlo Nůdzové netrvale s vlastným zdrojom	ks	9,000	53,75	483,75
50	K	Pol113	zapojenie vodiča 1,5 - 2,5mm2	ks	315,000	1,31	412,65
51	K	Pol168	Montáž rozvádzača RP7, komplet	ks	1,000	0,00	0,00
52	M	Pol114	Rozvádzač RP7 , komplet	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
53	K	Pol115	RACK, komplet	ks	1,000	262,50	262,50
54	K	Pol170	Montáž svorky Bernard ZSA 16+ cu pásik	ks	40,000	0,00	0,00
55	M	Pol116	svorka Bernard ZSA 16+ cu pásik	ks	40,000	7,50	300,00
56	K	Pol172	Montáž svorky wago 2-5x1,5	ks	170,000	0,00	0,00
57	M	Pol117	svorka wago 2-5x1,5	ks	170,000	1,00	170,00
58	K	Pol118	drobný, spojovací, kotevný materiál	kpl	1,000	187,50	187,50
59	K	Pol119	prídružené a neočakávané práce	kpl	1,000	125,00	125,00
60	K	Pol120	doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	312,50	312,50
61	K	Pol121	preskúšanie, skontrolovanie, sfázovanie vývodu	ks	26,000	7,50	195,00
62	K	Pol122	oživenie, spustenie a skontrolovanie rozvodov	kpl	1,000	250,00	250,00
63	K	Pol123	označenie káblu, obvodu štítkom	ks	65,000	2,13	138,45
64	K	Pol146	Podružné práce	nH	35,000	20,00	700,00
65	K	Pol124	manipulácia v NN sieti	nH	20,000	17,50	350,00
66	K	Pol125	Realizačný projekt	kpl	1,000	125,00	125,00
67	K	Pol126	revízia elektro	kpl	1,000	437,50	437,50

D D6

spolu kompletáž

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

SO-03-04 - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 014,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 014,40	23,00%	1 843,31

Cena s DPH

v EUR

9 857,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnenim(1)
Objekt:
SO-03-04 - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 014,40
HSV - Práce a dodávky HSV	6 617,13
1 - Zemné práce	2 546,90
8 - Rúrové vedenie	3 632,73
99 - Presun hmôt HSV	437,50
OST - Ostatné	1 397,27

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

SO-03-04 - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 014,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 617,13

D 1

Zemné práce

2 546,90

1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,040	40,93	574,66
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,040	7,53	105,72
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	46,080	6,51	299,98
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	46,800	2,66	124,49
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,020	5,38	37,77
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,020	5,14	36,08
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,636	60,63	766,12
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,020	10,55	74,06
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,860	38,63	187,74
10	K	Pol72	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	8,748	28,10	245,82
11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,160	43,73	94,46

D 8

Rúrové vedenie

3 632,73

12	K	Pol73	Potrubi HDPE	m	19,000	12,11	230,09
13	K	Pol74	Univerzálny navrtavací pás	ks	1,000	223,41	223,41
14	K	Pol75	Zemný posúvač	ks	1,000	169,19	169,19
15	K	Pol76	Zemná súprava	ks	1,000	64,68	64,68
16	K	Pol77	Liatinový poklop špátkový	ks	1,000	60,59	60,59
17	K	Pol78	Napojenie potrubia HDPE na zemný ventil a navrtavací pás	ks	3,000	45,94	137,82
18	K	Pol79	očistenie liatinového potrubia	ks	1,000	81,25	81,25
19	K	Pol80	Presun hmôt	kpl	1,000	312,50	312,50
20	K	Pol81	Prechod PE-ocel	ks	2,000	42,75	85,50
21	K	Pol82	Guľový kohút	ks	1,000	22,34	22,34
22	K	Pol83	Guľový kohút	ks	1,000	28,09	28,09
23	K	Pol84	Spätná klapka	ks	1,000	20,30	20,30
24	K	Pol85	Presuvná matica	ks	2,000	8,09	16,18
25	K	Pol86	Vodomerná šachta prefabrikovaná	kpl	1,000	1 562,50	1 562,50
26	K	Pol87	Liatinový poklop	ks	1,000	172,75	172,75
27	K	Pol88	obsyp šachty	m3	3,750	43,23	162,11
28	K	Pol72	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	6,750	28,10	189,68
29	K	Pol89	Kotviaci materiál - objímky	kpl	1,000	93,75	93,75

D 99

Presun hmôt HSV

437.50

30	K	Pol90	Presun hmôt	kpl	1,000	437,50	437,50
----	---	-------	-------------	-----	-------	--------	--------

D OST

Ostatné

1 397,27

31	K	Pol91	Tlaková skúška	m	19,000	1,83	34,77
32	K	Pol92	Napustenie systému	kpl	19,000	43,75	831,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol93	Spustenie systému	kpl	1,000	93,75	93,75
34	K	001000035	Dokončovacie práce a nešpecifikované práce	kpl	1,000	437,50	437,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

SO-05 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 092,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 092,52	23,00%	1 401,28

Cena s DPH

v EUR

7 493,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnenim(1)

Objekt: SO-05 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Miesto: Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 092,52
M - Práce a dodávky M	5 772,52
21-M - Elektromontáže	4 743,62
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	841,40
95-M - Revízie	187,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	320,00

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

SO-05 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 092,52

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

5 772,52

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

4 743,62

1	K	210010153	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená pevne	m	35,000	2,13	74,55
2	M	3457100770	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09090 BA	m	35,000	2,01	70,35
3	K	210193004	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	1,000	187,50	187,50
4	M	3570190376	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa SR4.2 -F663 VV 3/0 P2 IP2	ks	1,000	1 181,25	1 181,25
5	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná	ks	1,000	62,50	62,50
6	M	3570192680	El.skriňa ER P.M-F663 100A 100/5 P1 95/95	ks	1,000	1 406,25	1 406,25
7	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	25,000	3,63	90,75
8	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	25,000	2,25	56,25
9	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	5,63	33,78
10	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	6,000	1,46	8,76
11	M	3410350131	1-CYKY 3x70+50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	38,000	36,73	1 395,74
12	K	210810052	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x70+50	m	38,000	4,63	175,94

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
---	------	-----------------------------------

841,40

13	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemi triedy 4	m	35,000	17,81	623,35
14	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	35,000	2,46	86,10
15	M	2830002000	Fólia červená v m	m	35,000	0,11	3,85
16	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemi tr. 4	m	35,000	3,66	128,10

D	95-M	Revízie
---	------	---------

187,50

17	K	950101001	Východisková revízia elektroinštalácie	ks	1,000	187,50	187,50
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
---	-----	----------------------------

320,00

18	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	20,00	320,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

SO-06 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 854,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 854,41	23,00%	1 576,51

Cena s DPH

v EUR

8 430,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt: SO-06 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Miesto: Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 854,41
D1 - Bleskozvod a uzemnenie	6 854,41

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

SO-06 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 854,41

D	D1	Bleskozvod a uzemnenie				6 854,41	
1	K	Pol174	Montáž AlMgSi8	m	305,000	0,00	0,00
2	M	Pol51	AlMgSi8	m	305,000	6,31	1 924,55
3	K	Pol176	Montáž FeZn 10	m	100,000	0,00	0,00
4	M	Pol52	FeZn 10	m	100,000	5,38	538,00
5	K	Pol178	Montáž pásoviny	m	140,000	0,00	0,00
6	M	Pol53	Pásovina FeZn 30x4	m	140,000	5,98	837,20
7	K	Pol180	Montáž podpery	m	305,000	0,00	0,00
8	M	Pol54	Podpera PV23	ks	130,000	4,19	544,70
9	M	Pol55	Podpera PV15	ks	85,000	4,75	403,75
10	M	Pol56	Podpera PV17	ks	90,000	4,56	410,40
11	K	Pol184	Montáž svorky	ks	132,000	0,00	0,00
12	M	Pol57	Svorka SO	ks	22,000	7,38	162,36
13	M	Pol58	Svorka SZ	ks	10,000	7,59	75,90
14	M	Pol59	Svorka SK	ks	5,000	7,00	35,00
15	M	Pol60	Svorka SS	ks	50,000	6,46	323,00
16	M	Pol61	Svorka SR03	ks	30,000	7,04	211,20
17	M	Pol62	Svorka SR02	ks	15,000	6,93	103,95
18	K	Pol191	Montáž lapača JP30 s úchyty do komína	kpl	4,000	0,00	0,00
19	M	Pol63	Lapač JP30 s úchyty do komína	kpl	4,000	44,65	178,60
20	K	Pol193	Montáž strojeného zachytávača	ks	2,000	0,00	0,00
21	M	Pol64	Strojený zachytávač	ks	2,000	12,50	25,00
22	K	Pol65	Práca vo výškach	kpl	1,000	312,50	312,50
23	K	Pol195	Montáž ochranného uholníka	ks	10,000	0,00	0,00
24	M	Pol66	Uholník ochranný FeZn 1,7m s držiakmi	ks	10,000	29,89	298,90
25	K	Pol67	STITOK č.0 označovací KOV	ks	10,000	4,44	44,40
26	K	Pol68	Ošetrovanie svoriek a prechodov zem/vzduch	kpl	1,000	25,00	25,00
27	K	Pol69	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	125,00	125,00
28	K	Pol70	revízia	kpl	1,000	150,00	150,00
29	K	Pol71	Realizačný projekt	kpl	1,000	125,00	125,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)
Objekt:
SO-07 - DEBARIERIZÁCIA

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 17. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			52 899,34
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	52 899,34	23,00%	12 166,85
Cena s DPH		v EUR	65 066,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnenim(1)
Objekt:
SO-07 - DEBARIERIZÁCIA

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 10. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	52 899,34
HSV - Práce a dodávky HSV	3 542,38
5 - Komunikácie	2 893,43
99 - Presun hmôt HSV	648,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 339,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 339,20
M - Práce a dodávky M	48 017,76
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	48 017,76

ROZPOČET

Stavba:

02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)

Objekt:

SO-07 - DEBARIERIZÁCIA

Miesto:

Dátum: 17. 10. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 899,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

3 542,38

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

2 893,43

1	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-48 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	17,500	13,64	238,70
2	K	564831112.R	Podklad zo štrkodrviny, fr. 16-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	17,500	12,40	217,00
3	K	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	17,500	43,40	759,50
4	K	596311001.R	Doplnenie dlažby o tvarovky pre nevidiacich	m2	3,300	372,00	1 227,60
5	M	592460006800	<i>Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x80 mm, červená</i>	m2	1,600	35,10	56,16
6	M	592460006900	<i>Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x80 mm, červená</i>	m2	1,700	35,10	59,67
7	K	596311003.R	Preukladanie dlažby z dlažbobných kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	10,000	33,48	334,80

D 99 Presun hmôt HSV

648.95

8	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,630	55,80	648,95
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

1 339,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 339,20

9	K	767649196.R	Hmatových vodiaci pás pre nevidiacich lepený na dvere	ks	24,000	55,80	1 339,20
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------


48 017,76

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

48 017,76

10	K	330030138.R	D + M zvislej zdvíhacej plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 3 stanice, nosnosť do 400 kg - vrátane vysrávok po montáži (podľa špecifikácie v PD)	kpl	1,000	32 965,40	32 965,40
11	K	330030330.R0	D + M šikmej zdvíhacej plošiny pre osoby na invalidnom vozíku s elektrickým pohonom, nosnosť do 300 kg, zdvih 0,4 m, rozmer podlahy 800x1000 mm - podľa popisu v PD	kpl	1,000	14 618,36	14 618,36
12	K	330030330.R1	Skladateľná hliníková rampa s protismykovým povrchom - dĺžky 1,52 m	ks	1,000	434,00	434,00

Harmonogram stavby "02 - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča zadanie s doplnením(1)"



Príloha č. 3

Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa

☐ Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel predmetu zákazky subdodávateľom a celý predmet zmluvy zrealizuje vlastnými kapacitami.

☒ Zhotoviteľ má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami zhotoviteľa mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska ceny predloženej v rámci verejného obstarávania:

Názov, adresa a IČO subdodávateľa	Oprávnená osoba konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky vyjadrený v %
ENVIGEO, a.s., Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891	RNDr. Anton Hrnčár, Lúčna 167/72, 974 01 Nemce, nar. 02.11.1955	Technická podpora- Certifikát EMAS	4,4 %
-	-	-	-
-	-	-	-

V súlade s § 41 ods. 1 ZVO Objednávateľ vyžaduje, aby **Zhotoviteľ uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Objednávateľ požaduje, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8.

V súlade s § 41 ods. 3 ZVO Objednávateľ vyžaduje, aby **Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviedol** údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

V súlade s § 41 ods. 6 ZVO Objednávateľ nevyžaduje údaje špecifikované v § 41 ods. 3 a 4 ZVO vzťahujúce sa k dodávateľom tovaru pri zákazkách na stavebné práce alebo služby.

Za subdodávateľa sa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (v súlade s § 2 ods. 5 písm. e) ZVO).

Objednávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do Registra partnerov verejného sektora vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov, ak spĺňajú príslušné podmienky podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zhotoviteľ uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch a požadované údaje doplnil do tejto prílohy č. 3 zmluvy. Subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Doklady

preukazujúce splnenie § 32 ods. 1 ZVO subdodávateľmi Zhotoviteľ predloží ako prílohu Zoznamu subdodávateľov.

1. V tejto prílohe sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v tejto prílohe a to bezodkladne.
3. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi a predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

OSVEDČENIE O REGISTRÁCII

Číslo 16/2024

ENVIGEO, a.s.

Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

splnila požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), je zapísaná v EMAS registri a má právo používať logo EMAS.

Registračné číslo: SK – 000115



Kód klasifikácie ekonomických činností organizácie:

NACE 41.20, 42.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.91, 43.99

Na registráciu sa vzťahuje zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť tohto osvedčenia je ohraničená dobou platnosti validovaného environmentálneho vyhlásenia do **09.06.2026**.



PhDr. Juraj Moravčík
generálny riaditeľ SAŽP
Banská Bystrica, 18.03.2024

PRÍLOHA

OSVEDČENIA O REGISTRÁCII č. 16/2024

V rámci združenej registrácie v schéme EMAS organizáciou **ENVIGEO, a.s., Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica** s registračným číslom SK - 000115 sú v registri EMAS zapísané tieto miesta:

ENVIGEO, a.s., Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica
ENVIGEO, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou Osvedčenia o registrácii č. 16/2024.



PhDr. Juraj Moravčík
generálny riaditeľ SAŽP
Banská Bystrica, 18.03.2024

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 16.12.2025

Číslo vložky: 6450

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : SimKor s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** ul. Trate mládeže

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9/A

c) **Názov obce:** Banská Štiavnica

d) **Psč:** 96901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36014354

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Peter Mačaj

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dolná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Banská Štiavnica

d) **Psč:** 96901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42192889

Platnosť : od: 11.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Miloš Šimek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** SNP

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1752/30

c) **Názov obce:** Banská Štiavnica

d) **Psč:** 969 01

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.04.1961

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.03.2021

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 09.09.2025

Dátum overenia : 08.09.2025

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 16.12.2025

Číslo vložky: 9239

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ENVIGEO, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kynceľovská cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2/8

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97411

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31600891

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 16.02.2024

Obchodné meno : ENVIGEO, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kynceľová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97411

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31600891

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 23.06.2021 - 15.02.2024

Obchodné meno : ENVIGEO, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kynceľová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97411

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31600891

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 22.06.2021

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Ďurčeková s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Alexandra Matušku

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4490/1

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36863254

Platnosť : od: 22.01.2021

III. Koneční uživatelia výhod

Meno : RNDr. Anton Hrnčár

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Lúčna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 167/72

c) **Názov obce:** Nemce

d) **Psč:** 97401

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 02.11.1955

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 18.07.2017

Meno : RNDr. Pavol Tupý

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Magurská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6436/27

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97411

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 30.01.1959

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 18.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 15.07.2025

Dátum overenia : 03.07.2025

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo spisu: S-PUSR-006028/2024

Číslo záznamu: Z-PUSR-091127/2024/MAR, MIŇ, GRE

Vybavuje/kontakt: Ing. arch. Maršáľková/048 2455 830

Banská Bystrica, 20.11.2024

- Podľa rozdeľovníka

Vec:

KRUPINA, Múzeum Andreja Sládkoviča – NKP – „meštiansky dom“ č. ÚZPF 11097/1, Sládkovičova ulica č. 20, súp. č. 51, par. C-KN č. 59/1, (59/12 dvor) k. ú. Krupina – aktualizácia projektovej dokumentácie - záväzné stanovisko o projektovej dokumentácii NKP

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona toto

záväzné stanovisko o projektovej dokumentácii:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

s ú h l a s í

s projektovou dokumentáciou „**REKONŠTRUKCIA MÚZEA ANDREJA SLÁDKOVIČA – aktualizácia 2024**“ (ďalej len „PD“) – národnej kultúrnej pamiatky „**DOM MEŠTIANSKY**“ (ďalej len „NKP“) Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, Sládkovičova ulica č. 20, súpisné č. 51, situovanej na par. C-KN č. 59/1, (59/12 dvor) k. ú. Krupina, NKP je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 11097/; = PD vypracovala spoločnosť A4+1 ateliér architektúry a dizajnu, so sídlom Václavkovej 14, 969 01 Banská Štiavnica, zodpovedný projektant Ing. arch. Peter Nižňanský, autorizačné číslo 183AA, a kolektív; v termíne apríl 2024 (profesie objektov SO-01 a SO-02; objekty SO-03 až SO-06) a v termíne apríl-júl 2024 (objekty SO-01 a SO-02 – architektúra), v rozsahu:

SO - 01 meštiansky dom na par. C-KN 59/1 objekt; 59/7, 59/8, 59/9 – piliere/dvor; 59/11, 59/12 dvor k. ú. Krupina, zastavaná plocha a nádvorie; s využitím na muzeálnu expozíciu, dvojpodlažnú, s čiastočným využitím pivníc a bez využitia podkrovia, so sedlovou strechou a východné krídlo s pultovou strechou, s výmenou keramickej krytiny za ľahké plechové šablóny;

- A. ARCHITEKTURA
- B. STATIKA
- C. ZDRAVOTECHNIKA
- D. VYKUROVANIE
- E. ENERGETICKÉ HODNOTENIE STAVBY
- F. ELEKTROINŠTALÁCIA
- G. POŽIARNA OCHRANA

SO - 02 dvorové krídlo „A“, „B“ - A až G

SO - 02 A dvorové krídlo – aktualizácia: novostavba pôdorysných rozmerov 11,670 x 6,590 m,

- s dvomi nadzemnými podlažiami, s využitím podkrovia so sedlovou strechou; so schodiskom, výťahom, s hygienickými priestormi pre návštevníkov, informačné centrum, kancelárie;
- SO - 02 B – pôvodný návrh PD – psp-2011; **parcelačný múr** dĺžky 12,560 m ;
- SO - 02 B – **aktualizácia – dvorová; novostavba** pôdorysných rozmerov 11,120 x 3,700 m, prízemná stavba so sedlovou strechou ; s technickou miestnosťou dielňou na údržbu a galéria kamenných článkov;
- SO – 03 vodovodná prípojka (na par. 314/1, 58/1; - požiarneho vodovodu);
- SO – 04 kanalizačná prípojka – zmiešaná (na par. 314/1);
- SO – 05 elektrická prípojka NN (na par. 314/1);
- SO – 06 bleskozvod - (okolo obj. na par. 314/1, 58/1, 59/12, 59/11):
- na par. C-KN 58/1 k. ú. Krupina – záhrada;
 - na par. C-KN 314/1 k. ú. Krupina - Ulica A. Sládkoviča; (pre bleskozvod, chodník niveleta/portál – vydláždená odvodnená plocha; + omietky ukončenie);
 - na par. C-KN 67/3 k. ú. Krupina – lešenie k osadeniu tepelného čerpadla na obj. SO-02;
 - na par. C-KN 60/2, 67/3 a 69 k. ú. Krupina - lešenie k realizácii omietok kamenného múru, na obj. SO-02;

za dodržania nasledovných podmienok:

I./ Predmetom ochrany/zachovania a prezentovania sú:

I./1. Zachované: objemovo-priestorové, pôdorysné/dispozičné, konštrukčné a tvarové/architektonické riešenia NKP, s hodnotnými detailmi; t.j. nosné steny i s kamenným (východným) štítom a oporným/parcelačným (východným) kamenným múrom, suterény vysekané v kameni; **kamenné ostenia** portálov, okenných otvorov a čistiacich otvorov (gotické, neskororenesančné, barokové); kamenné stupne (prvé nástupné rameno) schodov v pivnici; **klenby**: valené, s výsečami, krížové s hrebienkami, pruské, klenbené pásy, stlačené oblúky; trámové stropy (t. č. skryté - nevyhodnotené/ pod podhľadom); **drevený krov z dubu** (datovaný r. 1828-1829); kamenné a drevené **schodiská**, dverné a okenné otvory a ich výplne i mreže (historické); **omietky** exteriéru a interiéru, arkier, oporný pilier, liatinové zábradlie (demonťované po odstránení južného balkónu); drevené zábradlie torzo keramických kachlí.

1./2. Nálezy a **archeologické nálezy** (možné v sutine napr. podkrovia), nových základov, po odkrytí ník okenných otvorov a overení nových dverných otvorov (nová požiadavka vlastníka – na prepojenie obj. SO-01 a SO-02).

I./ v zmysle záväzného stanoviska č. S-PUSR-006028/2024 – Z-PUSR-021645/2024/MAR zo dňa 10. 04. 2024 o prípravnej dokumentácii „A-H výskum – fasády, 2023“ **podmienky** k príprave a realizácii obnovy predmetnej NKP:

1./3. D o p l n i ť do výskumnej správy kamenné stupne 1. nástupného rameno z pivnice a **do realizačnej dokumentácie spôsob ich OCHRANY počas obnovy pivníc.**

1./4. D o s o n d o v a ť pred realizáciou obnovy (stavebnými prácami/doplniť sondy s vyhodnotením –

- **otvory/níky** (položky 106, na južnej a východnej fasáde;
 - k východnej prístavbe (požadovaný vlastníkom) nový dverný otvor na 2.NP z m. č. 2.01 – do SO-02;
 - **omietky a farebnosť fasád** (vo výskume je len sond západná fasáda);
 - **drevený trám priečky** (pod omietkou) býv. čiernej kuchyne č. 203 - doplniť i dendrochronologický prieskum;
 - **drevené trámové stropy** (časť 2.NP) - doplniť i dendrochronologický prieskum; riešiť i v časti statiky;
- Poznámka:** na južnej a dvorových fasád po dosondovaní otvorov - položky 106, a doplnení sond/s vyhodnotením omietok a farebnosti – bude spôsob obnovy (bod 2./) spresnený.

2./ Š p e c i f i k á c i a spôsobu obnovy:

2./1. REŠTAUROVANÍM („R“) a počas stavebných prác d o p l n i ť SPÔSOB ICH OCHRANY:

- **kamenné prvky** - položky: č. 101,102, 103, 104, 105, 107-1, 107-2 - ide o neskorogotický pravouhlý portál, portále – vstupný polkruhový a segmentový, ostenia - **združeného okna arkiera.**

- **omietky** - exteriér - čelnej (západnej) fasády,
- interiéru – klenby (1. a 2.NP) goticko-renesančné a neskororenesančné s hrebienkami (m. č. 1.02., 1.03 a 1.04);

Na omietky čelnej fasády a častí omietok interiéru – vypracovať d o p l n o v ý sondážny prieskum (reštaurátorský výskum s návrhom/Správou na reštaurovanie

2./2. UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA („URO“) a počas stavebných prác **d o p l n íť SPÔSOB ICH OCHRANY**; (napr. 221 – odkladacia skrinka, z ostatných - z R – preklasifikované ako URO;

- **kamenné prvky** – schodiskové stupne do pivnice (2.rameno, cca 7 stupňov); ostenia komínových nakladacích otvorov;
- **omietky** - ostatné vnútorné a vonkajšie omietky – mimo „R“ ;
- **kov** (nie kovové súčasti výplní) – prevliekaná mreža pol. 301;
- **drevo** - konštrukcia k r o v u (ochrana/ odborné ošetrovanie, spevnenie – riešiť v časti statiky a ľahkej šablónovej krytiny ;
- **drevené trémové stropy** (časť 2.NP).

III. V zmysle rozhodnutia č. spisu S-PUSR-015898/2024/GRE, č. záznamu Z-PUSR-077679/2024/GRE zo dňa 27.09.2024 o zámere na reštaurovanie podmienky:

1) Vykonať reštaurátorský výskum:

1. kamenných architektonických článkov v interiéru a exteriéri NKP – cenných detailov (*číslovanie cenných detailov a miestností podľa výskumnej dokumentácie: „Šimkovic, M., Fillová, L. a Lukáč, M.: KRUPINA – MEŠTIANSKY DOM NA ULICI A. SLÁDKOVIČA Č. 20 – ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM, 2010“*):

- a) cenný detail č. 101 – portál polkruhovo ukončený (1. pol. 17. stor.) na 1.NP – hlavný vstupný otvor do NKP;
- b) cenný detail č. 102 – portál polkruhovo ukončený (16. stor. ?, 19. stor. preosadený) na 1. , západné krídlo – vstup zo schodiska do suterénu – m. č. 001;
- c) cenný detail č. 103 – portál segmentový (18. stor.) na 1.NP, východné krídlo – vstup z podluby m. č. 112 na schodisko – m. č. 111;
- d) cenný detail č. 104 – portál pravouhlý (1. pol. 16. stor.) na 1.NP, východné krídlo – vstup z m. č. 103 na – m. č. 102;
- e) cenný detail č. 105 – okno združené pravouhlé (1. pol. 17. stor.) na hlavnej uličnej západnej fasáde na 2. NP na arkieri;
- f) cenný detail č. 107/1 – komínový nakladací otvor (18. stor. ?) na 2.NP, západné krídlo, v severnom závere chodby – m. č. 202;
- g) cenný detail č. 107/2 – komínový nakladací otvor (18. stor. ?) na 1.NP, západné krídlo, na západnej strane v severnom závere chodby – m. č. 112;

ktorý bude zameraný na rozsah a stav zachovania, druh kamenného materiálu špecifikáciu poškodení kamennej hmoty, omietkových a náterových vrstiev, stratigrafiu náterových vrstiev vrátane špecializovaných chemicko-technologických výskumov zameraných na analýzu podkladov, farebných vrstiev a stavebného materiálu; stanovenie obsahu vodorozpustných solí; stanovenie vodivosti, vlhkosti, nasiakavosti a petrografický rozbor kameňa s návrhom vhodných prostriedkov na reštaurovanie;

2. drevených historických prvkov – cenných detailov:

- a) cenný detail č. 201 – brána dvojkrídlová (zač. 20. stor.) na 1.NP – v hlavnom vstupnom otvore do NKP;
- b) cenný detail č. 202 – jednokrídlové dvere (18. stor.) na 1.NP, východné krídlo – vo vstupnom otvore z podluby m. č. 112 na schodisko – m. č. 111;
- c) cenný detail č. 203 – deliaca stena (19. stor.) na 2.NP, západné krídlo – z m. č. 202 do m. č. 203;
- d) drevený trám priečky (pod omietkou) v bývalej čiernej kuchyni na 2.NP, západné krídlo – m. č. 203;

- e) drevené trámové stropy na 2.NP, západné krídlo – m. č. 202 – chodba, východná časť; m. č. 2.07, m. č. 2.08, m. č. 2.09, m. č. 2.10 a m. č. 2.11;

ktorý bude zameraný:

- na rozsah a stav zachovania, druh materiálu špecifikáciu poškodení drevnej hmoty, stratigrafiu náterových vrstiev vrátane špecializovaných chemicko-technologických výskumov zameraných na analýzu podkladov, farebných vrstiev a stavebného materiálu a analýzy drevnej hmoty s návrhom vhodných prostriedkov na reštaurovanie;
- súčasťou výskumu bude aj dendrochronologický prieskum drevnej hmoty prvkov: dreveného trámu priečky na 2.NP, západné krídlo – m. č. 203 a drevených trámových stropov na 2.NP, západné krídlo – m. č. 202 – chodba, východná časť; m. č. 2.07, m. č. 2.08, m. č. 2.09, m. č. 2.10 a m. č. 2.11;

3. **historických omietkových a náterových vrstiev:**

- a) hlavnej uličnej západnej fasády NKP;
- b) bočnej uličnej južnej fasády a dvorových fasád NKP;
- c) v interiéri – na východnej stene m. č. 2.01. na 2.NP, dvorové severné krídlo – západná časť – v mieste plánovaného vstupného otvoru do dostavby SO-02;
- d) historických omietkových a náterových vrstiev v interiéri na klenbách: na 1. NP v m. č.: 1.02, 1.03 a 1.04; na 2.NP v m. č.: 2.01, 2.02 a 2.06;

ktorý bude zameraný:

- na hlavnej uličnej západnej fasáde NKP na zistenie rozsahu a stavu zachovania historických omietkových a náterových vrstiev; špecifikáciu poškodení historických omietkových náterových vrstiev a stratigrafiu náterových vrstiev vrátane špecializovaných chemicko-technologických výskumov zameraných na analýzu podkladov, farebných vrstiev a stavebného materiálu; stanovenie obsahu vodorozpustných solí; stanovenie vodivosti, vlhkosti, nasiakavosti s návrhom vhodných prostriedkov na reštaurovanie;
- v interiéri: na východnej stene m. č. 2.01. na 2.NP, dvorové severné krídlo – západná časť – v mieste plánovaného vstupného otvoru do dostavby SO-02 a na historických omietkových a náterových vrstiev v interiéri na klenbách: na 1. NP v m. č.: 1.02, 1.03 a 1.04; na 2.NP v m. č.: 2.01, 2.02 a 2.06 na zistenie rozsahu a stavu zachovania historických omietkových a náterových vrstiev; špecifikáciu poškodení historických omietkových náterových vrstiev a stratigrafiu náterových vrstiev vrátane špecializovaných chemicko-technologických výskumov zameraných na analýzu podkladov, farebných vrstiev;

2) Spôsob vykonávania reštaurátorských výskumov: obhliadkový a sondážny.

3) Podmienky vykonania reštaurátorského výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie; v prípade lokalizácie závažných nálezov ďalší postup zodpovedný reštaurátor vykonávajúci výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica.

4) Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu navrhnúť technológiu reštaurovania vychádzajúcu zo základného metodologického postupu reštaurovania – zásady zachovania originálu a reverzibilnosti sekundárnych zásahov (aplikovaných materiálov a technológií).

5) Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu:

- a) dreveného trámu priečky (pod omietkou) v bývalej čiernej kuchyni na 2.NP, západné krídlo – m. č. 203;
- b) drevených trámových stropov na 2.NP, západné krídlo – m. č. 202 – chodba, východná časť; m. č. 2.07, m. č. 2.08, m. č. 2.09, m. č. 2.10 a m. č. 2.11;
- c) bočnej (uličnej) južnej fasády a dvorových fasád NKP;
- d) v interiéri – východnej steny m. č. 2.01. na 2.NP, dvorové severné krídlo – západná časť – v mieste plánovaného vstupného otvoru do dostavby SO-02;
- e) historických omietkových a náterových vrstiev v interiéri na klenbách: na 1. NP v m. č.: 1.02, 1.03 a 1.04; na 2.NP v m. č.: 2.01, 2.02 a 2.06;

KPÚ Banská Bystrica určí ďalší postup – reštaurovania alebo umelecko-remeselnej obnovy uvedených prvkov.

- 6) Spracovať reštaurátorskú dokumentáciu:
 - a) v 1. stupni – správu z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie;
 - b) v 2. stupni – dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác;a predložiť KPÚ Banská Bystrica.
- 7) Reštaurátorskú dokumentáciu spracovať podľa § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov (vyhláška č. 231/2014), ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon (ďalej len „*vykonávacia vyhláška MK SR*“).
- 8) Reštaurovanie – reštaurátorský výskum a reštaurovanie môže vykonať:
 - a) člen Komory reštaurátorov
 - b) vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore reštaurátorstvo.
- 9) Reštaurovanie:
 - a) kamenných architektonických článkov v interiéri a exteriéri NKP podľa podmienky č. 1) ods. 1. tohto rozhodnutia môže vykonať fyzická osoba alebo autorský kolektív fyzických osôb s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry – S6 podľa § 5 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov (ďalej len „*zákon o Komore reštaurátorov*“);
 - b) drevených historických prvkov podľa podmienky č. 1) ods. 2. tohto rozhodnutia môže vykonať fyzická osoba alebo autorský kolektív fyzických osôb s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektur a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru – S1 podľa § 5 ods. 2 a 3 zákona o Komore reštaurátorov;
 - c) historických omietkových a náterových vrstiev podľa podmienky č. 1) ods. 3. tohto rozhodnutia môže vykonať fyzická osoba alebo autorský kolektív fyzických osôb s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry – M1 podľa § 5 ods. 2 a 3 o Komore reštaurátorov.
- 10) **Vlastník** o z n á m i písomne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica:
 - a) z a č i a t o k a predpokladaný koniec reštaurátorských výskumov;
 - b) mená zodpovedných reštaurátorov, ktorí budú vykonávať reštaurátorské výskumy;
 - c) v priebehu reštaurátorských výskumov bude pravidelne zvolávať kontrolné dni za účasti zodpovedných reštaurátorov a KPÚ Banská Bystrica;
 - d) terénnu časť reštaurátorských výskumov ukončiť záverečnou komisiou za prítomnosti KPÚ Banská Bystrica.
- 11) **Vlastník/investor** odovzdá bezplatne KPÚ Banská Bystrica:
 - a) najneskôr do 120 dní po ukončení terénnej časti reštaurátorského výskumu jedno vyhotovenie správy z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie;
 - b) do 60 dní po skončení reštaurovania jedno vyhotovenie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác;
 - c) ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote reštaurátorskú dokumentáciu odovzdať, písomne požiada o jej predĺženie.
- 12) KPÚ Banská Bystrica vydá osobitné rozhodnutie o každom stupni reštaurátorskej dokumentácie; rozhodnutie o správe z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie a odsúhlasená reštaurátorská dokumentácia budú podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie obnovy NKP.
- 13) Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

IV. K umelecko-remeselnej obnove NKP spracovať a predložiť/odsúhlasiť vopred na KPÚ Banská Bystrica „*technologický/ materiállový návrh obnovy*“ predmetných častí. Priebeh prác zdokumentovať, po ukončení prác dokumentáciu odovzdať KPÚ Banská Bystrica.

V. Statické zabezpečenie objektu:

- a) Na čelnej (západnej) fasáde – požadovaný doplnkový reštaurátorský výskum riešiť pred začatím realizovania statiky; (t.j. dosondovania, vyhodnotenia stavu omietok, rozsah zachovania, určenie prípadného fixovania/spevnenia.)
- b) Stučujúce statické zabezpečenie (veniec, tiahla, ... v exteriéri i v interiéri) realizovať so zabezpečením účasti výskumného pracovníka/reštaurátora, nakoľko vrty/otrasy môžu mať vplyv na historické omietky, ktoré v prípade negatívnych vplyvov budú najprv spevnené a fixované reštaurátorom a až následne pokračovať v realizácii statiky.
- c) Z o s ú l a d iť realizáciu obnovy statiky narušených častí stavby a reštaurátorského výskumu (pre prípadné fixovanie poškodených vrstiev omietok.
- d) „Každý zásah do povrchu fasád bude možný iba pod dohľadom reštaurátora“..(Podmienka je uvedená tiež v technickej správe PD.)
- e) Po vykonaní **statického zabezpečenia** - objekt naďalej **m o n i t o r o v ať** a vyhodnocovať. Akékoľvek zmeny oznámiť KPÚ Banská Bystrica.

VI. V zmysle rozhodnutia č. BB-10/342/1080/HQJ, MIŇ zo dňa 18.02.2010 realizovať archeologický výskum za podmienok:

- a) Druh výskumu: archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby;
- b) Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať v rozsahu plôch dotknutých plánovanými zásahmi do terénu v mieste súčasného dvorného traktu určeného na asanáciu a náhradu novým objektom, v rozsahu výkopov pre vedenie inžinierskych sietí, v suteréne (v prípade, že bude potrebné realizovať statické sondy alebo zníženie pochôdznej nivelety);
- c) Spôsob vykonávania výskumu: Výskum bude realizovaný formou zisťovacej sondáže, na ktorú bude v prípade potreby nasledovať plošný odkryv v rozsahu zistených nálezov na území dotknutom stavbou, v prípade negatívneho výsledku bude ďalší výskum pokračovať formou sledovania zemných prác, čo sa vzťahuje aj na výkopy pre vedenie inžinierskych sietí. Súčasťou výskumu bude vyhotovenie priebežnej dokumentácie vo forme grafickej a fotografickej. V prípade nehnuteľného nálezu je tento oprávnená osoba povinná bezodkladne ohlásiť KPÚ Banská Bystrica, ktorý stanoví ďalší postup.

VII. Na 1.podzemnom podlažie – pivnice (expozície):

- a) poškodené a staticky narušené klenby a stropy z primárneho kameňa, ale najmä v miestnosti číslo 004 (úpravy klenby) — oslabený (droliaci sa) kameň, kamenné vymurovanie a domurovanie vypadaného spojiva = obnovu overiť na vzorke;
- b) podlahy – pochôdzne plochy - rampy a vyrovnávacie stupne v kameni = vyhodnotiť na mieste a s návrhom s minimálnymi zásahmi do skaly; vyrovnávanie alebo dopĺňanie niveliet podláh možno riešiť suchou pokládkou tehly alebo špecificky zhutnenou hlinou;
- c) kamenné stupne schodiska obnoviť umelecko-remeselným spôsobom;
- d) elektrorozvody, svetelné prvky, či bezpečnostné označenie pivníc riešiť len v najnutnejšom rozsahu, s maximálnym zachovaním do rastlej skaly;
- e) vetracie okná a prieduchy sfunkčniť;
- f) nový prierez – prepojenie chodieb v juhovýchodnej časti možno zrealizovať;
- g) Body a) až f) = riešiť umelecko-remeselným spôsobom - odbornou osobou s praxou (s odbornou zručnosťou), za podmienok: zdokumentovania súčasného stavu pred a po vykonaní obnovy, pri použití pôvodného materiálu (skalu, murivo, spojivo); = technológiu a návrh materiálu vopred prerokovať/odsúhlasiť s KPÚ Banská Bystrica;
- h) Odstránenie novodobých priečok s mrežami prehodnotiť; (vlastník ich požaduje zachovať).

VIII. Na 2.nadzemnom podlaží – v miestnosti 2.01, nový dverný otvor vopred d o s o n d o v a ť a vyhodnotiť/odsúhlasiť KPÚ Banská Bystrica. Až následne vykonať statické zabezpečenie nového otvoru.

IX. Strecha – krytina: zachytávače snehu riešiť šachovnicovitým rozložením hákov medzi plechové šablóny.

X. Výplne, historické prvky NKP:

- a) výrobnú a dielenskú dokumentáciu pre nové prvky – detaily a ich povrchovú úpravu (farebnosť) prerokovať vopred s KPÚ Banská Bystrica.
- b) OKNO pod schodmi/WC pol. 216 – odborne demontovať a inštalovať v expozícii múzea.
- c) Liatinové zábradlie z odstráneného južného balkónu prezentovať v expozícii múzea.

XI. – Technická infraštruktúra:

- a) Vykurovanie: prehodnotiť „zarezávanie“ rozvodov do kamenného muriva stredovekých častí stavby.
- b) Energetické hodnotenie stavby – tepelno-technické posúdenie; opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy: – povalu nad stropom 2.NP - zateplenie; výmena častí vonkajších krídiel drevených okien a dverí s izolačným dvojsklom; - zateplenie podláh - doskou pre podlahové vykurovanie; - nový zdroj tepla na vykurovanie - kaskádou 3 tepelných čerpadiel vzduch – voda; - výmena svietidiel s úspornými LED žiarovkami
= podľa možností trasovať rozvody v existujúcich trasách; zabezpečiť odvetranie konštrukcií; umiestnením nových prvkov nenarušiť pamiatkové hodnoty a ich výraz.
- c) Vylúčiť použitia lesklých, leštených a farebne výrazných materiálov; napr. na odvetranie zdravotníckej „....“
- d) Vnútny požiarny vodovod – umiestnenie hadicového navijáka vylúčiť zasekaním do nosných častí stavby.

XII. V priebehu obnovy pravidelne zvolávať kontrolné dni – za prítomnosti zodpovedného projektanta a KPÚ Banská Bystrica;

XIII. V prípade odkrytia nepredpokladaného nález v priebehu obnovy, nález oznámiť KPÚ Banská Bystrica najneskôr na druhý pracovný deň po jeho odkrytí.

XIV. Podmienky pre prípravu a vykonávanie obnovy/URO môžu byť na základe aktuálnej úrovne poznania spresnené alebo doplnené KPÚ Banská Bystrica aj v štádiu prípravy, projektového spracovania alebo počas realizačných prác.

XV. Zmeny počas obnovy NKP zapracovať do kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy. Vlastník jedno vyhotovenie kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy odovzdá bezplatne najneskôr do 15 dní od skončenia prác KPÚ Banská Bystrica.

XVI. Každú ZMENU zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

XVII. Začiatok jednotlivých etáp obnovy/URO a predpokladaný ich koniec písomne o z n á m í ť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 24.10.2024 od vlastníka – Mesta Krupina, so sídlom Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01 KRUPINA - žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii – „REKONŠTRUKCIA MÚZEA ANDREJA SLÁDKOVIČA – aktualizácia 2024“ (ďalej len „PD“) vypracovanej - hlavným projektantom Ing. arch. Petrom Nižňanským, autormi projektu Ing. Adriana Zoranová a Ing. Zuzana Michnová, s obsahom dokumentácie SO-01 meštiansky dom A. Architektúra (18 zložiek a SO-02 dvorové krídlo A. Architektúra (21 zložiek).

Funkčn využitia objektu zostáva súčasné – t.j. múzeum s prezentovania pamiatkových hodnôt objektu a zbierkových predmetov múzea, pri obnove s

A/1 Národná kultúrna pamiatka „**DOM MEŠTIANSKY**“ (ďalej len „NKP“) **Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, Sládkovičova ulica č. 20, súpisné č. 51**, situovanej na par. C-KN č. 59/1, (59/12 dvor) k. ú. Krupina, je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 11097/; nehnuteľnosti sa nachádzajú na území Pamiatkovej zóny v Krupine.

A/2 **Meštiansky dom (SO-01)** - teraz **MÚZEUM Andreja Sládkoviča**; ktorý tvorí koncový objekt radovej zástavby východnej strany Sládkovičovej ulice, situovanej v okrajovej časti historického jadra mesta Krupina, v rámci pamiatkovej zóny mesta, objekt je NKP.

Dom meštiansky je trojtraktový, má dve nadzemné podlažia, čiastočne podpivničený – vysekaný v skale (viacúrovňový); uličná fasáda je osemosová, v strednom trakte s prejazdom do dvora, v osi fasády s arkierom. Dispozícia domu bola stavebne upravená postupnými prestavbami pôvodného gotického blokového domu so zásadnými neskoro renesančnými prestavbami; s dostavbou barokového schodiskového traktu a arkády (pod schodiskom je navrhnuté technické zázemie); interiérom bol rozsiahlo upravený v klasicistickej etape. Miestnosti sú zaklenuté krížovými a valenými klenbami s lunetami, českými plackami, na poschodí sú rovné drevené stropy pod omietkou. Krov nebol a ani nebude zbytný; na uličnom krídle je tvar strechy sedlový, na dvorovom krídle pultový so spádom do vnútorného nádvorja.

K dvorovému východnému krídlu (po asanácii súčasného prízemného objektu) je navrhnutá dvojpodlažná novostavba s využitím ako infocentrum, hygienické a technické zázemie

A/3 **Stavebné etapy vývoja objektu z architektonicko-historického výskumu - ETAPY VÝVOJA :**

- | | |
|---|---|
| 1. Etapa – gotická, | 2. Etapa – goticko-renesančná, 1. pol. 16. stor., |
| 3. Etapa – neskoro-renesančná, pol.17. stor.; | 4. Etapa – baroková 18. stor.; |
| 5. Etapa – klasicistická, 19. stor.; | 6. Etapa – 1. pol. 20. stor. |
| 7. Etapa – 2. pol. 20. stor. | |

A/4 **Architektonicko-historickému výskumu z roku 2010:**

„**KRUPINA – MEŠTIANSKY DOM na Ulici A.Sládkoviča č. 20, Architektonicko-historický výskum**“, ktorý vypracovali Mgr. Michal Šimkovic a Mgr. Ľubica Fillová, PhDr. Miroslav Lukáč, v termíne 2010 obsahuje: - 40 strán číslovaného textu = popis, sondy a nálezy, vyhodnotenie výskumu (archívny, analýza vývoja na základe výskumu, zhodnotenie významu NKP a špecifikácia pamiatkových hodnôt (str. 31); bod 2. NÁVRH OBNOVY (na str. 32 až 37), - výsledky výskumu, inventarizačný zoznam cenných architektonických výtvarných a remeselných detailov; zdôvodnenie navrhovaných úprav a požiadavky na obnovu NKP (požiadavky na zachovanie a požiadavky na odstránenie; bod 2.4 – Návrh konkrétnych opatrení na obnovu a prezentáciu NKP; súčasťou návrhu obnovy je špecifikácia požiadaviek na reštaurátorské, umelecko-remeselné a remeselné práce, ako aj zoznam cenných detailov, ktoré je potrebné chrániť počas stavebnej realizácie s návrhom na ich obnovu. (str. 32-33); - na 51 stranách TABUĽKY – kamenné prvky, drevené výplne otvorov s kovovým príslušenstvom, kov (liatina), keramické (kachle); str. 38-40 súpis FOTODOKUMENTÁCIE (počet 135) a VÝKRESOVÁ ČASŤ (spolu 18): výkr. č. 1 situácia; - slohová analýza : - pôdorysy v. č. 2 až 6, fasády v.č. 7 až 9, rezy v.č. 10 až 12; Návrh obnovy : v.č. 13 až 128. KPÚ Banská Bystrica nevydal k tejto prípravnej dokumentácii záväzné stanovisko.

B/1 **Obec Bzovík – stavebný úrad vydal:**

- **stavebné povolenie č. SK 9042/2011/20 zo dňa 15.12.2011;**
- o zmene nedokončenej stavby rozhodnutie č. SK 24/2015/20-49 zo dňa 05.01.2015;
- rozhodnutím č. SK 278/2023/20 zo dňa 23.01.2023 povolila **zmenu termínu ukončenia stavby – s termínom do 23.01.2025;**

B/2 **V rokoch 2015 až 2018 – vykonaná stavebná obnova častí:**

- nový oporný pilier, odstránení balkón (južná fasáda); sanácia vlhkosti z dvorovej fasád a následne i z uličnej strany; terénne úpravy s ulicou;

B/3 **Ministerstvo kultúra SR schválilo v roku 2021 dotáciu pre 3. etapu prác k obnove NKP v rozsahu:**

- revízia statiky stavby a súvisiacej PD statiky;
- sondáž pre potreby revízie statiky;

- veľmi presná nivelizácia - geodetická- 4x merania, 10 bodov;
- sondážny a architektonicko-historický výskum fasád (pre 2.etapu).

C/ KPÚ Banská Bystrica vydal:

C/1 - k zámeru obnovy NKP rozhodnutie č. BB-10/342/1080/HOJ, MIŇ zo dňa 18.02.2010, kde požadoval v bode:

- č. 5 „Architektonické riešenie fasád určí KPÚ B. Bystrica po predložení výsledkov pamiatkového výskumu realizovaného na fasádach objektu (farebnosť, detaily, architektonické členenie). Výsledky výskumu požadujeme zakresliť do projektovej dokumentácie.
- č. 6 V celom objekte žiadame pred vypracovaním projektovej dokumentácie realizovať architektonicko – historický výskum a statický posudok stavby, ktoré budú vypracované odborne spôsobilou osobou.
- Č. 7 – je nutné v závislosti s plánovanými prácami realizovať archeologický výskum.

C/2 - o projektovej dokumentácii záväzné stanovisko č. BB-2011/1139/4280/HOJ zo dňa 12.07.2012; ktoré bolo po vypracovaní novej dokumentácii aktualizované záväzným stanoviskom č. KPÚBB-2013/13720-2/53041/HOJ zo dňa 02.09.2013; - ku projektu stavby „Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine“,

- časť architektúra vypracovanej Ing. arch. P. Nižňanským z Banskej Štiavnice,
- statický posudok v roku 2013 vypracoval Ing. František Lukšík;

C/3 - k revízií statického posudku a k archeologickému výskumu kamenných pívnic rozhodnutie č. KPÚBB-2018/23997-2/101141/HOJ, MIŇ zo dňa 17.12.2018 s podmienkami:

1. Spracovať statický posudok (revíziu), zameraného na posúdenie všetkých porúch vodorovného a vertikálneho muriva, klenieb, schodiska, drevenej konštrukcie krovu NKP, s dôrazom určenia nevyhnutnosti realizácie stuženia objektu oceľovými tiahkami ako aj s návrhom spôsobu odstránenia všetkých zistených porúch.
2. Statický posudok v priebehu spracovania prerokovať s KPÚ Banská Bystrica a predložiť na posúdenie a k vydaniu osobitného záväzného stanoviska.
3. Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
4. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP písomne oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred.

Hodnotenie KPÚ Banská Bystrica: archeologický výskum nebol prípravnou dokumentáciou súvisiacou s realizáciou obnovy NKP, z tohto hľadiska bol predmetný pamiatkový výskum kvalifikovaný ako výskum na vedecké a dokumentačné účely podľa § 35 ods. 5 a 6 pamiatkového zákona. Predmetný zámer neobsahoval podklady potrebné pre vydanie rozhodnutia o prípustnosti archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely, t.j. návrh výskumu - metodiku výskumu, miesto, navrhovaný rozsah metód a techník výskumu, spôsobu zabezpečenia konzervácie nálezov, preto KPÚ Banská Bystrica v tejto veci nerozhodol (nevydal rozhodnutie o podmienkach archeologického výskumu). Podmienky č. 2. , č. 3. a čiastočne bodu č. 1 rozhodnutie č. KPÚBB-2018/23997-2/101141/ HOJ, MIŇ zo dňa 17.12.2018 neboli splnené.

C/4 - k realizácii zabezpečenia sanácie vlhkosti objektu v rozsahu:

- 1 - .sanácia vlhkosti severnej strany múzea (sanácia zahŕňala: zemné práce - hĺbenie výkopu a rýh, paženie, uloženie tesniacej vrstvy a kameniva, zasypanie výkopu a hutnenie, zakladanie – vyplnenie výkopu kamenivom, uloženie geotextílie, osadenie zvislé a kompletne konštrukcie – prí murovky z tehál, ostatné konštrukcie a práce- búranie, izolácie proti vode a vlhkosti – uloženie nopovej fólie, vnútorná kanalizácia , konštrukcie klampiarske); a
- 2. - sanácia vlhkosti v objekte – depozitár na prízemí múzea(sanácia zahŕňala: zemné práce – hĺbenie rýh, búracie práce, úpravy povrchov – omietky, odvetranie podlahy, izolácie proti vode a vlhkosti nopovým pásom, konštrukcie tesárske drážkovica, vzduchotechnika a elektroinštalácia)
- Správu o kontrole vykonaných prác listom č. KPUBB-2029/3710-2/3433/HOJ zo dňa 16.01.2019.

C/5 - osvedčenie listom č. KPUBB-2021/2027-2/5927/KLI zo dňa 25.01.2021 k žiadosti o dotáciu z MK SR k obnove NKP na rok 2021 (3.etapa) k vydaným rozhodnutiam (roku 2010 a 2018) a záväznému stanovisku (z roku 2013);

C/6 - ku geodetickému monitorovaniu historického objektu z roku 2023 a ku statickému posudku:

- „*Statický posudok s návrhom statických opatrení*“ pre stavbu: „*Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča*“, ktorý vypracovala spoločnosť CHRONOGRAM s.r.o. – Diagnostika a obnova architektonického dedičstva, so sídlom Vetvárska 26, 821 06 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Lukáš Kramarčík – autorizovaný stavebný inžinier, 6380*13, v odbore - Statika stavieb; v termíne 15.12.2023; v rozsahu 31 strán textu i s grafickými a fotografickými obr. č. 1 až 41;

záväzné stanovisko o prípravnej dokumentácii č. Z-PUSR-002098/2024/MAR zo dňa 17.01.2024.

- Z Návrhu sanácie posudku vyberáme: najdôležitejšia je sanácia krovu odľahčením, t.j. nahradenie súčasnej keramickej krytiny, ľahkou plechovou; ďalej doplniť chýbajúce väzby v JZ nároží krovu a vystužiť spodný rošt; poškodené prvky krovu drevokazným hmyzom opraviť protézovaním, alebo celkovou výmenou prvku; a následne aktualizovať realizačný projekt opravy strešnej konštrukcie. Steny miestností 2.10 a 2.12 sanovať umiestnením tiahei do úrovne stropov; detto schodiskový trakt a jeho štítové steny; sanáciu steny a klenby v miestnosti 2.01 ťahadlami a s doplnením oceľového nosníka v priestore krovu; vyklinovať všetky trhliny v oblúkoch a klenbách dubovými klinmi a preškárovať celú dĺžku trhlín.

C/7 - k prípravným dokumentáciám NKP = k architektonicko-historickému výskumu 2.etapa a dendrochronologickému prieskumu a datovaniu krovu NKP:

- I. - „*ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM, 2. ETAPA - FASÁDY*“, ktorý vypracovali Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Ľubica Fillová a PhDr. Miroslav Lukáč, v termíne 2023; v rozsahu 85 číslovaných strán; list vlastníctva č. 2261 čiastkový na par. 59/1 k. ú. Krupina, fotodokumentácia č. 1 až 21, výkresy formát A3 – č. 1 až 12 (v merítku 1:200 a 1:100);

Poznámka: Pamiatkový úrad SR - k architektonicko-historickému výskumu, 2.etapa = vydal stanovisko č. S-PUSR-003005/2024, Z-PUSR-010381/2024 zo dňa 06.02.2024, kde = požadoval pre ďalšie výskumy:

- *Počas realizácie stavebných prác je potrebné vykonať doplnkový sondážny prieskum.*
- *Statický posudok objektu.*
- *Posudok vlhkostných pomerov v objekte.*
= a pripomienky k dokumentácii výskumu:
- *Doplniť presnejšiu definíciu farebnosti fasád (okrem uličnej fasády). V kapitole 6.2.2 doplniť vetu: že „Presný zoznam položiek navrhovaných na odstránenie je súčasťou kapitoly 2.4 – vo výskumnej dokumentácii z roku 2010;*
- II. - „*Výskumná zpráva č. 015-24; Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků krovů Múzea Andreja Sládkoviča v Krupině (č.p. 51)*“, ktorú vypracoval DendroLab Brno, zodpovedný Ing. Tomáš Kyncl, so sídlom Závodní 2, 602 00 Brno; IČO: 757 58 041, v termíne únor 2024, v rozsahu: 4 strany textu a 2 str. tabuľky; = **záväzné stanovisko č. Z-PUSR-021645/2024/MAR zo dňa 10.04.2024 s podmienkami:**
- *1./3. D o p l n i ť do výskumnej správy kamenné stupne (2.rameno) do pivnice a ich spôsob obnovy.*
- *1./4. D o s o n d o v a ť /doplniť sondy s vyhodnotením –*
 - *otvory/niky (položky 106, na južnej a východnej fasáde; - k východnej prístavbe (požadovaný vlastníkom) nový dverný otvor na 2.NP z m. č. 2.01 – do dostavby SO-02;*
 - *omietky a farebnosť fasád (vo výskume je len západná fasáda);*
 - *drevený trám priečky (pod omietkou) býv. čiernej kuchyne č. 203 - doplniť i dendrochronologický prieskum;*
 - *drevené trámové stropy (časť 2.NP) - doplniť i dendrochronologický prieskum; riešiť i v časti statiky;*
- *2./3. Reštaurovanie alebo umelecko-remeselná obnova – po vyhodnutí súčasného stavu a stupňa zachovania jednotlivých prvkov, bude spresnený spôsob R alebo URO.*

Poznámka: Krov múzea bol vyhotovený z dubu vyťatého v rokoch 1828 – 1829; je predmetom zachovania s požiadavkou odborného ošetrovania, s doriešením o statických opatrení. Posudok tiež vyhodnotil statické poruchy objektu s jeho historickým vývojom.

C/8 – k zámeru na reštaurovanie NKP alebo jej častí rozhodnutie - spis č. S-PUSR-015898/2024/GRE; záznam č. Z-PUSR-077679/2024/GRE zo dňa 27.09.2024 (vybavuje Mgr. Gregová).

D/ Záver:

V priebehu vývoja objektu (vo výskume je vyhodnotených 7 vývojových etáp) už od 18.storočia (cca od 4.etapy - baroková) prebehli viaceré významné, ale i výrazné prestavby/dostavby/nadstavby, čím došlo k mnohým zásahom aj do nosných konštrukcií objektu. Najvýraznejší zásah do stability kamenných murív/klenieb a omietkových vrstiev zo starších etáp - goticko-renesančných je z 19.storočia (klasicistická -5. etapa), kde najmä na 2.NP, ale i na fasáde (doplnenie arkiera) boli zrealizované také konštrukcie, ktoré narušili statiku objektu.

Zmeny zo strany vlastníka – (týkajúce sa východného krídla objektu, jeho prestavby a nadstavby, nového prepojenia novým otvorom; ale i úpravy oporného a parcelačného múru) sú predmetom súčasných požiadaviek na dosondovanie a doriešenie zmeny stavby pred jej dokončením.

Stavebné povolenie z roku 2011 bolo predĺžované (r. 2015); realizácia stavby začala r. 2017 (časť prác bolo zrealizovaných); v súčasnosti vlastník/projektant rieši aktualizáciu PD/ zmenu stavby pred jej dokončením, s termínom dokončenia 23.01.2025.

V priebehu konca roku 2023 a v roku 2024 vlastník zabezpečoval plnenie - spracovanie v zmysle rozhodnutia z roku 2018 doplnenie prípravných dokumentácií a následne k nim KPÚ Banská Bystrica vydával záväzné stanoviská (viď body C/6 a C/7 z odôvodnenia).

V rokoch 2023 a 2024 boli doplnené v časti dokumenty - statický posudok, pamiatkový výskum s dendrochronologickým prieskumom a zámer reštaurovania častí NKP, ktoré sú odborným podkladom pre aktualizáciu a premietnutie pamiatkových hodnôt objektu NKP do projektovej dokumentácie.

Prípravné dokumentácie – uvedené dokumentácie z prieskumov a výskumov (z architektonicko-historických výskumov s veľkým rozsahom autentických cenných detailov) – odsúhlasené v záväznom stanovisku - sú podkladom pre určenie rozsahu reštaurovania častí NKP a k spracovaniu – aktualizácii projektovej dokumentácie obnovy predmetnej NKP. Niektoré požiadavky na reštaurovanie sú uvedené v časti AaH výskumu v „Návrhu obnovy“; v zmysle ustanovenia § 33 ods. 3 pamiatkového zákona bolo vydané rozhodnutie o zámere reštaurovania (predmetných) častí NKP. O rozsahu predmetu a spôsobu reštaurovania a umelecko-remeselnej obnovy rozhodol KPÚ Banská Bystrica.

V súčasnosti predložená a aktualizovaná projektová dokumentácia s návrhom primeraných opatrení na zastabilizovanie objektu, stavebnú obnovu, umelecko-remeselnú obnovu a iso stanovením špecifikácie predmetu reštaurovania častí NKP

Prerokovanie rozpracovaného návrhu aktualizovanej projektovej dokumentácie, i s upozornením na schválené nové druhy prípravnej dokumentácie = neboli k prerokovania zmien PD zo strany zodpovedného projektanta riešené. Prerokovanie s projektantmi bolo dohodnuté na 13.06.2024, ktoré sa ale nakoniec uskutočnilo len za účasti vlastníka – pracovníkov mestského úradu a múzea.

S projektantmi sa uskutočnilo prerokovanie dňa 17.07.2024 a je vedené v zápisnici č. Z-PUSR-058477/2024/MAR, za účasti i pracovníka KPÚ Banská Bystrica – Ing. arch. Švantnera. KPÚ Banská Bystrica poukázal na špecifikácie predmetov ochrany, ich kategorizáciu so stupňom obnovy, či umelecko-remeselnou obnovy alebo i reštaurovania, s ich vyznačením v stavebnej dokumentácii, t.j. i pre dodávateľa; s doplnením tiež najhodnotnejších častí i s návrhom ich ochrany počas stavby; tiež zosúladenia požadovaných doplňujúcich prípravných a výskumných dokumentov; stavebných prác so špecifickými činnosťami, riešenie zemnej vlhkosti; tiež statické zabezpečenie staticky poškodených stien s historickými omietkami a s previazaním/zachovaním/zabezpečením historických omietok a ich úpravu. Následne do projektovej dokumentácii boli cenné detaily doplnené číslaním a farbou a výpisom v technickej správe; na základe oznámenia začatia a predloženia výsledkov – Správy z reštaurátorského výskumu, KPÚ Banská Bystrica stav spresní.

Pri obnove a reštaurovaní NKP je potrebné zachovať, chrániť a regenerovať všetky historické (z jednotlivých etáp vývoja) pamiatkové hodnoty – architektonické, umelecké, umelecko-remeselné artefakty a prvky, primárne materiály, povrchové úpravy, stavebné techniky a technológie. V nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné zachovať autenticité objemy, prvky alebo materiál historických častí, dodržiavať zásadu kontinuity, t. j. zachovať nadväznosť na pôvodný/primárny materiál, technologický a remeselný postup.

Zemné práce – nové základy novostavby, výmena skladby podláh, výmena technických rozvodov alebo nové prípojky, navrhovaná vodomerná a revízna šachta, rozvody - navrhovaná elektroinštalácia a uzemnenie bleskozvodu; sú podmienené **vykonaním archeologického výskumu**.

Z odôvodnenia rozhodnutia č. BB-10/342/1080/HOJ, MIŇ zo dňa 18.02.2010 ešte citujeme:

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:

- a) Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum. Ak je splnená požiadavka verejného záujmu je možné postupovať podľa znenia § 38 ods. 2 pamiatkového zákona.
- b) Podľa § 36 odseku 2 pamiatkového zákona zabezpečiť oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu, a písomne o tom upovedomiť KPÚ Banská Bystrica.
- c) Stavebník do uzatvorenej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu s oprávnenou osobou podľa § 39 pamiatkového zákona zakotví podmienky vykonania archeologického výskumu vyplývajúce z tohto rozhodnutia, hlavne druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu, nakladanie s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu (podľa § 39 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona). Stavebník súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu tohto rozhodnutia.
- d) Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese WWW.pamiatky.sk.
- e) Stavebník najmenej s jednomesačným predstihom písomne oznámi začatie zemných prác KPÚ Banská Bystrica a realizátorovi výskumu, t.j. osobe oprávnenej na vykonávanie archeologického výskumu.
- f) Stavebník odovzdá bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 ods. 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 6/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu na KPÚ Banská Bystrica a archeologickému ústavu.
- g) Lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona učí KPÚ Banská Bystrica v samostatnom rozhodnutí po ukončení terénnej časti výskumu.

Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:

- a) Podľa § 39 ods. 5 oznámiť začatie a ukončenie archeologického výskumu do 5 dní v KPÚ Banskej Bystrici;
- b) Podľa § 39 ods. 4 postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami;
- c) Podľa § 39 ods. 7 vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezov z výskumu;
- d) Podľa § 39 ods. 7 nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov;
- e) Podľa § 39 ods. 2 dohliadať na záujem chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- f) Podľa § 39 ods. 7 vykonať opatrenia na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu;
- g) Archeologický výskum bude začatý aj ukončený komisiou za prítomnosti pracovníka KPÚ; výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v súlade s kritériami, ktorú určuje § 7 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2006 Z. z., vykonávajúcej zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov;
- h) Archeologický nález nájdený podľa § 35 až 37 je osoba podľa § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 povinná držať a chrániť až do odovzdania archeologického nálezu podľa § 40 ods. 8 alebo až do prevodu

vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9. Archeologický nález nemôže osoba podľa § 35 ods. 3 a ods. 36 ods. 2 previesť, ani inak scudziť alebo prenechať do užívania iným osobám.

- i) *Archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu.*

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona, posúdil predloženú – aktualizovanú projektovú dokumentáciu, nové skutočnosti stavby (- doplnenia statického posúdenia a doplnenia pamiatkového výskumu; špecifikáciu predmetu reštaurovania častí NKP) z hľadiska ochrany individuálnych hodnôt NKP, záujmov chránených pamiatkovým zákonom a určil tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto záväzného stanoviska.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 32 ods. 13 a podľa § 33 ods. 8 pamiatkového zákona bude vykonávať KPÚ Banská Bystrica.

Toto záväzné stanovisko podľa § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Záväzné stanovisko je možné podľa § 10 ods. 2 písm. f) pamiatkového zákona predložiť na preskúmanie Pamiatkovému úradu SR.

Ing. arch. Mária Flórová
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica

Doručuje sa (ÚPVS):

- 1/ Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01 KRUPINA
2/ Obec Bzovík – stavebný úrad, Bzovík č. 299, 962 41 BZOVÍK

Na vedomie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica, na založenie do spisu

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

Predmet

záväzné stanovisko

Text

Krupina, Sládkovičova ul.20, par.č. 59/1; Múzeum
A. Sládkoviča - žiad.o ZS k PD = ZÁVÄZNÉ
STANOVISKO k PD NKP

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	Odpoveď: Krupina, Sládkovičova ul.20, par.č. 59/1; Múzeum A. Sládkoviča - žiad.o ZS k PD = ZÁVäZNÉ STANOVISKO k PD NKP
Identifikátor:	24473/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Mária Flórová
Oprávnenie:	1065
Zastúpená osoba:	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	27.11.2024 15:43:26 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	27.11.2024 14:43:49 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	S-PUSR-006028/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 31755194
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	27.11.2024 15:45:30 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	27.11.2024 14:45:30 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	S-PUSR-006028/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Mária Flórová
Oprávnenie:	1065
Zastúpená osoba:	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	27.11.2024 15:44:17 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	27.11.2024 14:44:37 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	S-PUSR-006028/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Slavka Debnáriková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Mesto Krupina IČO: 00320056
Dátum vytvorenia doložky:	28.11.2024
Podpis a pečiatka:	