

# Zmluva o dielo

## „Rekreačná chata Santovka – prístavba sociálno-hygienického zázemia“

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
/ ďalej len ZoD /

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**1. OBJEDNÁVATEĽ:** **Mesto Krupina**  
**Svätotrojičné námestie č.4/4**  
**963 01 Krupina**  
zastúpený: **Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta**

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- a) zmluvných: Ing. Norbert Kemp
- b) technických: Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp
- c) vykonávať technický dozor investora: Ing. Martin Križan, Ing. Norbert Kemp
- d) kontrolovať zhotovenie diela  
v priebehu realizácie: podľa bodu a, b, c
- e) prevziať dielo: podľa bodu b, c
- f) rozhodovať o zmenách a prácach navyč,  
ktoré majú za následok zvýšenie  
dohodnutej ceny: podľa bodu a + b

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Krupina  
číslo účtu: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412  
IČO: 00320056  
DIČ: 2021152540

**2. ZHOTOVITEĽ:** **DEGOM s.r.o.**

**sídlo:** **Sudince 38, Sudince 962 71**  
**IČO:** 52 493 091  
zastúpený: **Ľubica Pulišová, konateľ**  
zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 36868/S

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- a) technických: Ivan Laurinc

číslo účtu: SK4609000000005159931926  
DIČ: 2121044354

IČ DPH: SK2121044354

## **Článok II. PREDMET ZMLUVY**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať a objednávateľovi dodať dielo v rozsahu nižšie uvedeného predmetu zákazky, ktorý je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, v súťažných podkladoch a v predloženej cenovej ponuke zo dňa 12.5.2026, ktorej rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, predloženej v rámci prieskumu trhu na obstaranie tzv. zákazky malého rozsahu, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. táto zákazka nespadá do pôsobnosti zákona. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2026.
- 2.2. Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa prístavby sociálno-hygienického zázemia rekreačnej chaty súp. č. 478 nachádzajúcej sa v katastri obce Santovka. Sociálno-hygienické zázemie zahŕňa miestnosť toalety a miestnosť sprchy. Súčasťou prác je aj pripojenie prístavby na rozvod vody a výstavba novej kanalizačnej prípojky zo žumpou a novej elektrickej prípojky.
- 2.3. Zhotoviteľ riadne zabezpečí miesto, kde budú prebiehať stavebné práce, aby nedošlo k zraneniu iných osôb pohybujúcich sa v priestoroch staveniska.
- 2.4. Zhotoviteľ v prípade potreby prejazdu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému a Polície SR bezodkladne všetky potrebné časti stavbou dotknutých plôch sprejzdni.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch – vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 09.09.2025, PD a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na záujmových častiach pozemkov v k. ú. Krupina, ktoré by mohli byť stavbou, resp. dielom dotknuté. Zhotoviteľ následne na vlastné náklady pred začatím prác na diele zabezpečí ich vytýčenie, v opačnom prípade zodpovedá tretím osobám za spôsobené škody.
- 2.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.9. Zhotoviteľ dielo vykoná sám, bez subdodávateľov.

## **Článok III. KVALITA PREDMETU DIELA**

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi :
  - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy elektroinštalácie a elektrickej NN prípojky, predpísanú skúšku nepriepustnosti žumpy po jej zabudovaní, certifikáty, doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov, kópie stavebného denníka, zápis o odovzdaní a prevzatí diela, príp. iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela.
- 3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú obsahom diela budú nové, prvej akosti a vyhovujú technickým normám a predpisom a zároveň

- požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii stavby.
- 3.5 Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami a všetkými právnymi predpismi SR vzťahujúcimi sa na realizáciu diela.
- 3.6 Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru Ing. Norberta Kempa, vedúceho oddelenia výstavby, ŽP a RM , č. tel.: 0908929104 a Ing. Martina Križana, odborného referenta oddelenia výstavby, ŽP a RM , č. tel.: 0910513754.
- 3.7 Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať osoba uvedená pri označení zmluvnej strany ako stavbyvedúci.

#### **Článok IV. CENA DIELA**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 880 Eur</b>
<b>23 % DPH</b>	<b>6 182,40 Eur</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>33 062,40 Eur</b>

Cena s DPH slovom: tridsaťtritisícšesťdesiatdva, štyridsať eurocentov

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie práce súvisiace s realizáciou a odovzdaním diela.
- 4.4 Cena dohodnutá v čl. IV. bod. 4.1 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
  - b) podmienok realizácie diela:
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
    - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
    - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
    - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.
- 4.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov materiálov alebo ceny prác.
- 4.6 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 09.09.2025 vrátane príloh.
- 4.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zámenu zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1. písm. b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.
- 4.8 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe potrieb stavby a požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný

odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť navyše práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej položky a jej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1. písm. b). Zmluvné strany potvrdia cenu navyše prác písomným dodatkom.

- 4.9 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1. písm. c), zaznamenať ich v stavebnom denníku, vopred odsúhlasiť s objednávateľom uvedeným v čl. I, bod 1. písm. b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok navyše prác, ku ktorému sa vyjadří technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác navyše je potrebné vykonať podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

## **ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Zhotoviteľ má nárok na dojednanú cenu diela po riadnom zhotovení diela, jeho odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom bez zjavných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacenенých položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1 k ZoD, prípadne dohodnutých cien podľa čl. IV., bod 4.8. a bod 4.9. tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác sa vyjadří do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
- 5.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi 10 % z celkovej ceny diela z vystavenej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, a to až do doby 60 dní odo dňa prevzatia diela na preukázanie splnenia kvalitatívnych parametrov diela. Zhotoviteľ po odstránení zistených väd, nedostatkov alebo nedorobkov v dohodnutej lehote písomne požiada objednávateľa o vyplatenie zádržného. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady, nedostatky alebo nedorobky diela, objednávateľ nie je povinný zádržné vrátiť až do ich skutočného odstránenia (resp. je oprávnený tieto odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy).
- 5.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúram zhotoviteľa zmluvné pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.

## **ČI. VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch

- začiatok: dňom odovzdania staveniska, pričom odovzdanie a prevzatie staveniska sa musí uskutočniť do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- ukončenie: do 7 týždňov odo dňa odovzdania staveniska,
- vypratanie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia diela.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v čase podľa čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela podľa bodu 6.1.
- 6.4 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov na jeho strane nad 5 kalendárnych dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 6.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5 Dodržanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1. písm. b).
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy.

## **ČI. VII.**

### **PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA**

#### **7.1 Odovzdanie staveniska**

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4 Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

#### **7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2 Objednávateľ zastúpený osobou v čl. I., bod 1 písm. a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

### **7.3 Povinnosti zhotoviteľa**

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra na stavbe stále a viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov.
- 7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4 Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle aktuálne platnej legislatívy, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Občianskeho zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.
- 7.3.6 Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.7 Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a príľahlých komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
- 7.3.10 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.14 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.13. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby stavby, resp. na pokyn objednávateľa zvolať kontrolný

- deň v rámci realizácie stavby.
- 7.3.17 Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 7.3.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 7.3.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých predmetom je zhotoviteľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 7.3.20 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky.
- 7.3.21 Zhotoviteľ na vlastné náklady pred začatím prác na diele zabezpečí vytyčenie inžinierskych sietí, ktoré sú v zmysle objednávateľom predložených vyjadrení stavbou priamo dotknuté, v opačnom prípade zodpovedá tretím osobám za spôsobené škody.

## ČI. VIII.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi **najmenej 2 dni vopred**.
- 8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- kópie zo stavebného denníka,
  - potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade, ak boli zistené),
  - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, skúšku vodotesnosti žumpy, certifikáty, príp. iné dokumenty preukazujúce riadne vyhotovenie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.
- 8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

## ČI. IX.

### SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
  - b) 500,00 eur bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania s vypratáním staveniska, ak nevypratá stavenisko v lehote dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na zákonný úrok z omeškania.
- 9.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo výške 10 % ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená

do 60 dní po prevzatí diela, v opačnom prípade po uplynutí tejto lehoty do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole, resp. zistených do 60 dní po prevzatí diela.

## **ČI. X.**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Dielo má vady ak:
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods. 2, písm. c).
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom alebo listovou zásielkou.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bezodkladne (najneskôr však do 3 pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

## **ČI. XI.**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **ČI. XII.**

### **VYŠŠIA MOC**

- 12.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti

- spôsobenej vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 12.2 Pre účely tejto zmluvy sa za Vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, revolúcia, požiar veľkého rozsahu, záplavy, povodne, iné živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky, mobilizácia, rozhodnutia štátnych orgánov, obmedzenia súvisiace s pandémiami a pod.
  - 12.3 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.
  - 12.4 Bez ohľadu na iné ustanovenia zmluvy zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu na diele spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyvov zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu.
  - 12.5 O čas trvania udalostí spadajúcich pod Vyššiu moc sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve.

### **ČI. XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 13.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.2 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 12.1.
- 13.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 13.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody.
- 13.5 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
  - a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy viac ako 14 dní,
  - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
  - d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy.

### **ČI. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 14.2 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 14.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :  
Príloha č. 1 Ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer.

V Krupine, dňa ..... 2026

V Krupine , dňa ..... 2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Ing. Radoslav Vazan**  
primátor mesta Krupina

**DEGOM s.r.o.** ②  
Sudince 27                      Sudince  
IČ                                      4354

---

**Ľubica Pulišová**  
konateľ DEGOM s.r.o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 196  
Stavba: Chata Santovka

JKSO:  
Miesto: Santovka

Objednávateľ:  
Mesto Krupina

Zhotoviteľ:  
DEGOM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:  
Lalka

Poznámka:

ČS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 52 493 091  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH 26 880,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	26 880,00	6 182,40

Cena s DPH v EUR 33 062,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12.5.2026

DEGOM s.r.o. ②  
Sudince 5 1 Sudince  
IČO:  
IČ DPH: 354

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 196

Stavba: Chata Santovka

Miesto: Santovka

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Krupina

Projektant:

Zhotoviteľ: DEGOM s.r.o.

Spracovateľ:

Lalka

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>26 880,00</b>	<b>33 062,40</b>
196-1	časť 1 - prístavba sprchy a WC	16 516,20	20 314,93
196-2	časť 2 - vonkajší vodovod, kanalizácia a žumpa	6 218,52	7 648,78
196-3	časť 3 - elektroinštalácia	4 145,28	5 098,69

**DEGOM s.r.o.** ②  
Sudince  
IČ DPH 44354

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chata Santovka

Objekt:

196-1 - časť 1 - prístavba sprchy a WC

JKSO:

Miesto: Santovka

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Krupina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DEGOM s.r.o.

IČO:

52493091

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Lalka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 516,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	16 516,20	23,00%	3 798,73

**Cena s DPH**

**v EUR**

**20 314,93**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**DEGOM s.r.o.** ②  
Sudince 38, Sudince  
IČO: 511044354  
IČ DPH: SK 1044354

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Chata Santovka

Objekt:

196-1 - časť 1 - prístavba sprchy a WC

Miesto:

Santovka

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Krupina

Projektant:

Zhotoviteľ:

DEGOM s.r.o.

Spracovateľ: Lalka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 516,199</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 629,985
D	1		Zemné práce				777,778
19	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	8,000	85,193	681,544
20	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	1,233	20,118	24,805
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,700	5,020	18,574
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,700	13,431	49,695
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,700	0,854	3,160
D	2		Zakladanie				678,730
21	K	271541111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy, frakcie 0 - 32 mm	m3	0,812	73,975	60,068
24	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,812	127,345	103,404
25	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	9,020	4,893	44,135
23	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,940	145,000	426,300
22	K	279100001.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 250 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	44,823	44,823
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 792,860
26	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	4,620	350,000	1 617,000
38	K	317160192.S	Keramický preklad nenosný šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	26,890	53,780
27	K	342141021.S	Priečky z pórobetónových panelov s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	3,500	34,880	122,080
D	4		Vodorovné konštrukcie				274,898
28	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,605	156,277	94,548
29	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,800	21,116	122,473
30	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,800	5,545	32,161
31	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,013	1 978,142	25,716
D	5		Komunikácie				226,333
122	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	6,200	20,424	126,629
123	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	6,324	15,766	99,704
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 266,088
133	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	7,400	2,009	14,867
134	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,400	10,676	79,002
36	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	31,400	10,027	314,848

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	622461031.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1 mm	m2	23,700	15,000	355,500
41	K	622467496	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby, ozn. 2612	m2	23,700	3,227	76,480
40	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	23,700	14,000	331,800
33	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,210	189,170	39,726
34	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,200	4,885	20,517
35	K	632458621	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela POLYMER, ozn. 5520, triedy CT-C20-F6, hr. 2 mm	m2	4,200	7,940	33,348

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 93,282

124	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,600	8,665	31,194
125	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	3,636	2,971	10,803
127	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	8,120	6,000	48,720
135	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,150	17,099	2,565

D 99 Presun hmôt HSV 520,016

126	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	18,572	28,000	520,016
-----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 886,214

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 181,227

43	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	8,120	0,806	6,545
44	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 642,999	5,286
45	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,120	6,177	50,157
46	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	9,338	4,664	43,552
116	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	1,100	2,861	3,147
117	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	1,210	5,468	6,616
118	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	0,440	1,703	0,749
119	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	6,400	3,122	19,981
120	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	7,040	5,468	38,495
121	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2,560	1,703	4,360
128	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	43,315	2,339

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 179,543

47	K	721170109.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 110	ks	1,000	12,220	12,220
48	M	286520036900.S	Odbočka odpadová PVC D 110/110 mm	ks	1,000	7,950	7,950
49	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	3,000	32,000	96,000
50	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	1,500	11,088	16,632
51	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	1,000	36,661	36,661
52	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	8,000	1,230	9,840
53	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	34,315	0,240

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 446,903

10	K	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	2,000	11,400	22,800
54	K	722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	12,000	11,557	138,684
55	K	722181111.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	12,000	2,200	26,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	9,000	13,000	117,000
11	K	722211000.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 15	ks	2,000	8,167	16,334
12	M	551110021500.S	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 1/4", dl. 40 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE	ks	2,000	25,573	51,146
57	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	12,000	6,183	74,196
13	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	31,157	0,343

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 982,490

16	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1,000	11,626	11,626
14	K	725110812r.S	Demontáž záchoda suchého s vyčistením -0,01500t	súb.	1,000	150,000	150,000
15	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	39,975	39,975
17	M	642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	1,000	150,000	150,000
58	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	51,433	102,866
59	M	642110000100	Umývadlo keramicke CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	90,000	90,000
60	M	642110003600	Umývadlo keramicke REKORD, rozmer 400x330x160 mm s prepacom, s otvorom pre batériu, pre materské školy, GEBERIT	ks	1,000	40,000	40,000
65	K	725245182.S	Montáž sprchových dverí s čelným vstupom na vaničku, posuvné, štvordielne, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm čelná	ks	1,000	119,340	119,340
66	M	552260001625.S	Sprchové dvere posuvné trojdielne rozmer 970-1100x1880 mm, 3 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	486,000	486,000
61	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	5,000	5,000
62	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	35,000	35,000
63	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho prietokového	ks	1,000	30,000	30,000
64	M	54131000087	Elektrický prietokový ohrievač HAKL MK2 9 kW ohrievač vody	ks	1,000	185,600	185,600
67	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	6,000	6,422	38,532
68	M	551110006100	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1/4" FM, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80004 M, IVAR	ks	6,000	8,017	48,102
69	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	25,000	50,000
70	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	66,105	132,210
71	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,815	4,815
72	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	66,147	66,147
73	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	20,000	20,000
74	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	2,000	25,000	50,000
75	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	ks	2,000	46,622	93,244
76	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	10,555	10,555
77	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	20,525	20,525
18	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	35,575	2,953

D 762 Konštrukcie tesárske 666,864

89	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	13,100	7,212	94,477
88	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm <sup>2</sup>	m	8,940	13,000	116,220
90	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m <sup>3</sup>	0,309	320,000	98,880
91	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m <sup>2</sup>	10,300	6,264	64,519
95	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m <sup>2</sup>	10,815	16,676	180,351
93	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	40,000	1,130	45,200
94	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I	m <sup>3</sup>	0,069	355,850	24,554
97	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m <sup>3</sup>	0,350	36,909	12,918

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	10,300	0,797	8,209
98	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,329	65,460	21,536
D 763			Konštrukcie - drevostavby				188,218
32	K	763138202.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	5,700	32,129	183,135
129	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,070	72,613	5,083
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 254,504
99	K	764313221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabuľ 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	10,300	52,024	535,847
113	K	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	12,000	29,587	355,044
102	K	764352423.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	3,000	38,749	116,247
103	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	35,539	35,539
100	K	764410410.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	1,200	10,011	12,013
104	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	2,700	33,289	89,880
114	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	11,330	8,386	95,013
105	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,159	93,843	14,921
D 766			Konštrukcie stolárske				3 585,557
78	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,600	18,038	173,165
79	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	10,080	1,810	18,245
80	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	10,080	1,810	18,245
81	M	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m	9,600	46,472	446,131
82	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,000	21,361	256,332
83	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	12,600	1,810	22,806
84	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	12,600	1,810	22,806
85	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové jednokridlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	12,000	216,010	2 592,120
86	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,200	9,244	11,093
87	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná,	m	1,200	9,780	11,736
115	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,295	43,655	12,878
D 771			Podlahy z dlaždíc				369,742
106	K	771541110.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	5,800	37,480	217,384
107	M	597740002600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 200x200x7 mm,	m2	4,368	25,700	112,258
108	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	1,600	22,904	36,646
109	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,110	31,402	3,454
D 781			Obklady				1 367,485
110	K	781445122.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x400 mm	m2	20,000	45,000	900,000
111	M	597640001510.S	Obkladačky keramické lxxvhr 398x198x7 mm	m2	20,800	21,971	456,997
112	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,334	31,402	10,488

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Nátery				630,000
130	K	783782488	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m3	0,350	1 800,000	630,000
D 784			Maľby				33,681
131	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	13,100	0,536	7,022
132	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	13,100	2,035	26,659

**DFCOM s.r.o.**  
 Sudi. \_\_\_\_\_ sudince ②  
 IČO: 44354  
 IČ DPH: SK 44354

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chata Santovka

Objekt:

196-2 - časť 2 - vonkajší vodovod, kanalizácia a žumpa

JKSO:

Miesto: Santovka

Objednávateľ:

Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

DEGOM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Lalka

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52493091

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**6 218,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	6 218,52	23,00%	1 430,26

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 648,78**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DEGOM s.r.o. ②  
Sudinné  
IČ DPH: 52493091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Chata Santovka

Objekt:

196-2 - časť 2 - vonkajší vodovod, kanalizácia a žumpa

Miesto:

Santovka

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Krupina

Projektant:

Zhotoviteľ:

DEGOM s.r.o.

Spracovateľ:

Lalka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 218,518**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**6 218,518**

D 1

Zemné práce

**2 090,781**

1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	24,300	23,260	565,218
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	8,100	2,447	19,821
3	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	10,170	87,000	884,790
4	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,390	20,118	68,200
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,447	3,959	13,647
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,447	0,854	2,944
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,205	15,000	93,075
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,153	4,916	44,996
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,017	40,000	120,680
9	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,800	22,147	39,865
11	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	3,631	17,437	63,314
52	K	180402112.S	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	40,000	1,711	68,440
53	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,236	7,173	8,866
54	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,536	13,400
55	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	25,000	3,341	83,525

D 4

Vodorovné konštrukcie

**85,081**

12	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,240	137,248	32,940
20	K	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,032	1 629,401	52,141

D 8

Rúrové vedenie

**2 571,349**

44	K	230180008.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 25x4.2 mm	m	15,190	2,124	32,264
45	M	286130003200.S	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 25x3,5 mm, 100 m kotúč	m	15,190	4,926	74,826
42	K	230203181.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 25 mm	ks	1,000	6,079	6,079
43	M	286530186800.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 25 mm	ks	1,000	11,506	11,506
40	K	230203201.S	Montáž kusa T- kusu s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 25 mm	ks	1,000	6,504	6,504
41	M	286530073900.S	Elektrotvarovka T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MPE 100 SDR 11 D 25/25 mm	ks	1,000	16,013	16,013
39	K	230203361.S	Montáž a dodávka guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 25 mm	ks	1,000	6,250	6,250
37	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	7,650	1,201	9,188
38	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	2,000	84,248	168,496
18	K	877264000	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	3,000	6,100	18,300
19	M	286540068900	Koleno KG 2000 PP, DN 160x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	3,850	11,550
47	K	894431111.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	100,000	100,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	46,580	46,580
49	M	286610026900.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	36,086	36,086
50	M	286610028600.S	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	67,573	67,573
51	M	286620000800.S	Plastový PP poklop pachotesný 425 mm s madlom na šachtovú rúru	ks	1,000	35,134	35,134
21	K	894811007	Osadenie plastovej žumpy objem 9000 l	ks	1,000	125,000	125,000
22	M	286610048602	Žumpy plastové objem 9000 l - dvojkomorové	ks	1,000	1 800,000	1 800,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 150,000
23	K	966001r33	Premiestnenie prístrešku so strechou - drevenej konštrukcie 4 polia s bočnými stenami, -1,15500 t	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
24	K	7661241r12	Demontáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	ks	1,000	150,000	150,000
D 99 Presun hmôt HSV							321,307
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,314	50,888	321,307

DEG...  
Sudir  
IČ DPH: SK... 44354  
Sudince ②

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chata Santovka

Objekt:

196-3 - časť 3 - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

DEGOM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

J.Dado

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52493091

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**4 145,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 145,28	23,00%	953,41

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 098,69**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DF M S D. ②  
Sudince 091  
IČO 1044354

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Chata Santovka

Objekt:

196-3 - časť 3 - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Krupina

Projektant:

Zhotoviteľ:

DEGOM s.r.o.

Spracovateľ: J.Dado

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 145,280</b>
D	D1	Položka					4 145,280
1	M	Pol1	Kábel AYKY-J 4 x 16	m	30,000	2,550	76,500
2	M	Pol2	Kábel CYKY-J 5 x 4	m	60,000	2,200	132,000
3	M	Pol3	Rozvádzač elektromerový RE P pilierový so zemným dielom 1 tarif	ks	1,000	774,000	774,000
4	M	Pol4	Istič B 25A/3	ks	1,000	24,650	24,650
5	M	Pol5	Istič B 20A/3	ks	2,000	18,960	37,920
6	M	Pol6	Chránička FXKVR 40mm	m	30,000	1,550	46,500
7	M	Pol7	Výkop/zásyp ryhy 800x400	m	30,000	9,500	285,000
8	M	Pol8	Výstražná fólia červená	m	40,000	1,050	42,000
9	M	Pol9	Doska uzemňovacia ZD 02 FeZn s príloškami	ks	1,000	67,100	67,100
10	M	Pol10	Vodič FeZn 10mm	kg	5,000	2,970	14,850
11	M	Pol11	Lišta PVC 20x30	m	10,000	1,980	19,800
12	M	Pol12	Vypínač radenie 5 IP44	ks	1,000	17,500	17,500
13	M	Pol13	Vypínač radenie 1 IP20	ks	1,000	7,660	7,660
14	M	Pol14	Zásuvka 230V/16A IP20	ks	1,000	7,850	7,850
15	M	Pol15	Inštalácia krabica KU68	ks	5,000	1,240	6,200
16	M	Pol16	Kábel CYKY-J 3 x 1,5	m	30,000	1,870	56,100
17	M	Pol17	Kábel CYKY-0 3 x 1,5	m	4,000	2,010	8,040
18	M	Pol18	Kábel CYKY-0 2 x 1,5	m	4,000	1,960	7,840
19	M	Pol19	Kábel CYKY-J 3 x 2,5	m	20,000	1,820	36,400
20	M	Pol20	Biele prisadené LED svetidlo okrúhle 350mm 36W IP44	ks	3,000	32,200	96,600
21	M	Pol21	Hmoždinky, skrutky, ostatný drobný inštalčný materiál	súb	1,000	64,000	64,000
22	M	Pol22	Vodič CYA 6 mm žz	m	50,000	1,450	72,500
23	M	Pol23	Svorka uzemňovacia ZS4 očko na bateriu	ks	7,000	4,210	29,470
24	M	Pol24	Rozvodnica 36 (3x12) modul podomietková priehľadné dvierka IP44	ks	1,000	58,900	58,900
25	M	Pol25	Vypínač 32A/3F	ks	1,000	27,630	27,630
26	M	Pol26	Prepáľová ochrana PO I 3+1m 280V/12,5kA, Typ 1+2+3, 3P+N - 81.027	ks	1,000	101,550	101,550
27	M	Pol27	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou DX - 10A/1P+N/B/30mA, 6kA, Typ A	ks	1,000	42,180	42,180
28	M	Pol28	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou DX - 16A/1P+N/B/30mA, 6kA, Typ A	ks	1,000	39,940	39,940
29	M	Pol29	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou DX - 16A/4/B/30mA, 6kA, Typ A	ks	1,000	105,600	105,600
30	M	Pol30	Kusová skúška rozvádzača, prehlásenie o zhode, výrobný štítok	súbor	1,000	80,000	80,000
31	K	Pol31	Montáž	h	48,000	28,000	1 344,000
32	K	Pol32	Východisková revízná správa	ks	1,000	415,000	415,000

DEGOM s.r.o. ②  
Sudin Sudince  
91  
044354