

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Mesto Krupina
Sídlo: Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
IČ DPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: VÚB a. s., Krupina
Číslo účtu: 2720321557/0200
Telefón: 045/5550320
Fax: 045/5550325
E – mail: manager@krupina.sk
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Bellák
- 1.2 Zhotoviteľ**
Obchodné meno: L.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica
Sídlo: Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva
Ing. Mária Figuliová, členka predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Karol Lenk, vedúci oddelenia prípravy
vo veciach technických: Ing. Karol Lenk, vedúci oddelenia prípravy
Bankové spojenie: Ľudová Banka, č.ú. 4280055003/3100
IČO: 36018741
DIČ: 2020085683
IČO DPH: SK2020085683
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica odd: SA, VL: 408/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – užšiu súťaž – podlimitná zákazka.

ČL. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby**
„Energetická optimalizácia a stavebné úpravy Základnej školy a pavilónu so školskou jedálňou, Štefánikova 3, Krupina “

zhotoviteľom pre objednávateľa.

Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávania zákazky, časť B.1 Opis zákazky.

12 05 2010

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo
 - b) projektovej dokumentácie stavby
 - c) súťažných podkladov vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa
 - d) stavebného povolenia
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže technológií potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality
 - 3.3.2. Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
 - Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **do 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy**
- Termín ukončenia: **do 11 mesiacov odo dňa začatia (maximálne 12 mesiacov)**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy



5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.

Cena diela je:

Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena vrátane DPH
641 491,08 €	121 883,31 €	763 374,39 €
Celková cena diela je <u>763 374,39 €</u>		

Slovom: sedemstošesťdesiattritisícristosedemdesiatštyri EUR tridsaťdeväť CENTOV

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod..

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými i faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 20% z celkovej ceny diela, t. j. min. 20% hodnoty diela musí byť prestavané.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 90 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 90 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov (min. 60 mesiacov) a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne,

inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatel'om a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatel'ovi a uspokojí nároky tretích osôb.

- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD a STN.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 po dobu viac ako 30 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

- 10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 10.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia


- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zmluva nadobúda účinnosť po kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.
- 11.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.4 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

V Krupine, dňa 21.01.2011

Za objednávateľa:


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta



V Banskej Bystrici, dňa 21.01.2011

Za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Fekiač
predseda predstavenstva



Ing. Mária Figuliová
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Štefánikova 3, KRUPINA
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, Krupina		
Projektant	Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen		
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.	36018741	SK2020085683
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		21.09.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	483,09	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	223 923,76	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	141 692,29	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	155 490,13	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky	266,50			17	Ostatné	
6		Montáž	119 635,31			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		641 491,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant							D Celkové náklady	
							23 Súčet 7, 12, 19-22	641 491,08
Dátum a podpis				Pečiatka			24 DPH 19,00 % z 641 491,08	121 883,31
Objednávateľ							25 Cena s DPH (r. 23-24)	763 374,39
							E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				Pečiatka			26 Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ							27 Kľúčová doložka	
							28 Zvýhodnenie	



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Dátum: 21.10.2010

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotojičné námestie 4/4, Krupina

Projektant: Ateliér ELPRO, Mysarykova 12, Zvolen

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO-01	SO-01 Základná škola	463 808,14	88 123,55	551 931,69
SO-02	SO-02 Pavilón ZŠ - jedáleň	168 335,17	31 983,68	200 318,85
SO-03	SO-03 Prekládka STL plynovodu	9 347,77	1 776,08	11 123,85

Celkom

641 491,08

121 883,31

763 374,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Základná škola	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, Krupina		
Projektant	Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen		
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		21.09.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska
2	Montáž 162 644,76	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky 117 845,02	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy
4	Montáž 104 729,79	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky 110,52			17	Ostatné
6	Montáž 78 478,05			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 463 808,14	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 463 808,14	
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 463 808,14 88 123,55	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 551 931,69	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	



ROZPOČET

Stavba: Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-01 Základná škola

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Spracoval:

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

Dátum: 21.9.2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY HSV						162 644,76
1 - ZEMNE PRÁCE						352,96
1	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo	m2	51,918	1,63	84,63
2	13320-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys.	m3	6,000	33,45	200,70
3	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	0,600	4,37	2,62
4	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,600	7,55	4,53
5	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,600	1,09	0,65
6	17410-1102	Zásyp zhuťnený v uzatvorených priestoroch	m3	5,400	11,08	59,83
5 - KOMUNIKÁCIE						197,29
7	56483-1111	Podklad zo štrkdrťe hr. 10 cm	m2	51,918	3,80	197,29
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						132 794,08
8	61142-1331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	m2	1 150,486	7,21	8 295,00
9	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	2,500	11,70	29,25
10	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	680,040	2,07	1 407,68
11	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m2	2 156,188	5,54	11 945,28
12	61242-5931	Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	m2	374,022	19,12	7 151,30
13	62242-2111	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 10 %	m2	1 130,531	3,21	3 629,00
14	62247-2510	Tenkovrstvá omietka vonk. stien akrylátová	m2	56,980	13,02	741,88
15	62247-6117	Náter vonk. muriva penetračný	m2	56,980	1,37	78,06
16	62248-4020	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	56,980	7,42	422,79
17	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	m2	1 130,531	0,42	474,82
18	62599-1201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén EPS-F hr. 30 mm	m2	94,860	31,50	2 988,09
19	62599-1205	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén EPS-F hr. 80 mm	m2	928,851	38,50	35 760,76
20	62599-1211	Zatepl. vonk. ostiení omietka such. zmesí a polystyrén 30	m	680,040	31,50	21 421,26
21	62599-1225	Zatepl. vonk. stien om. such. zmesí a polyst. PERIMETER hr. 60 mm	m2	49,840	43,96	2 190,97
22	62999-1270	STOMIX -rohová lišta	m	50,000	1,82	91,00
23	62999-1280	STOMIX-zakladacia lišta	m	117,230	4,30	504,09
24	63131-3711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	5,192	199,04	1 033,42
25	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	5,192	22,72	117,96
26	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	470,320	12,67	5 958,95
27	63247-7010	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 8mm	m2	1 070,150	21,15	22 633,67
28	63290-2211	Príprava zatvrditého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	m2	1 540,470	1,08	1 663,71
29	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou	kus	19,000	13,38	254,22
30	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou	kus	39,000	21,42	835,38
31	64199-1831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	64,000	30,38	1 944,32

32	64299-2830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	5,000	31,64	158,20
33	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20	m	216,500	4,91	1 063,02

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

29 300,43

34	94194-1032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1 454,520	1,83	2 661,77
35	94194-1192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	2 909,040	1,43	4 159,93
36	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1 454,520	1,11	1 614,52
37	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	1 150,486	3,85	4 429,37
38	95290-1111	Vyčistenie budov byt alebo občan.výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 150,486	3,56	4 095,73
39	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	470,320	1,79	841,87
40	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1	m2	54,125	3,15	170,49
41	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	19,000	0,44	8,36
42	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	103,000	0,75	77,25
43	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	5,000	1,14	5,70
44	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	m2	10,973	14,99	164,49
45	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	m2	15,225	9,01	137,18
46	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2	m2	67,443	6,49	437,71
47	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. nad 4	m2	308,320	5,33	1 643,35
48	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	30,346	6,66	202,10
49	97403-2133	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 5 cm š. 10 cm	m	25,000	2,69	67,25
50	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	42,197	8,02	338,42
51	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	42,197	5,62	237,15
52	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,197	12,60	531,68
53	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	210,985	0,46	97,05
54	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,197	8,09	341,37
55	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	42,197	40,11	1 692,52
56	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	169,688	31,50	5 345,17

PRÁCE A DODÁVKY PSV

222 574,81

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

6 675,97

57	71310-0001	Tepelná izolácia D+M Climatizér Plus komplet	m2	644,399	10,36	6 675,97
----	------------	--	----	---------	-------	----------

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútna kanalizácia

20 102,50

58	721 -	Vnútna kanalizácia	EUR	1,000	20 002,00	20 002,00
59	72124-2196	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125 - montáž	kus	6,000	11,69	70,14
60	72124-2804	Demontáž lapačov strešných splavenín DN 125	kus	6,000	5,06	30,36

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

733 - Rozvod potrubia

476,28

61	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	162,000	2,94	476,28
----	------------	--	-----	---------	------	--------

734 - Armatúry

4 833,62

62	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	81,000	2,50	202,50
----	------------	---	-----	--------	------	--------

63	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	81,000	2,47	200,07
64	551 274020	Skrutkovanie radiátor. pripojov. M-F DN 15priame	kus	81,000	5,46	442,26
65	73421-2113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN	kus	81,000	9,44	764,64
66	73422-2635	Ventil regul. závit. s hlavickou termost. ovlád. Ve4262 G 1/2	kus	81,000	19,75	1 599,75
67	551 2B0102	Hlavica termostatická	kus	81,000	20,02	1 621,62
68	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,089	31,23	2,78

735 - Vykurovacie telesá

17 393,29

69	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	855,360	0,96	821,15
70	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	81,000	6,15	498,15
71	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové 2-ité bez odvzd.KORAD-21KHdo600/Ldo2000	kus	81,000	23,06	1 867,86
72	484 521111	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt.typ 21K s krytmi H600 L1500 Korad	kus	81,000	139,17	11 272,77
73	484 536010	Teleso doskové - konzola	kus	81,000	2,86	231,66
74	73519-1910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	m2	855,360	0,36	307,93
75	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a	m2	855,360	0,61	521,77
76	73589-0802	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do12m	t	19,673	42,15	829,22
77	73599-9905	Vykurovacie telesá, HZS T5	hod	72,000	12,35	889,20
78	99873-5102	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 12	t	4,426	34,70	153,58

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

7 913,27

79	76417-1438	AL-P parapetov rš 260 D+M	m	219,450	17,04	3 739,43
80	76431-7200	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	m2	93,000	31,61	2 939,73
81	76431-7800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	93,000	0,98	91,14
82	76435-2218	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkr-roh lisovaný Z 33 dl 2 až 6m	m	125,840	3,96	498,33
83	76435-2811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	m	125,840	0,74	93,12
84	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	219,450	0,98	215,06
85	76445-4213	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	m	69,000	3,06	211,14
86	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	69,000	0,74	51,06
87	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1,437	51,68	74,26

766 - Konštrukcie stolárske

3 079,78

88	76666-1512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	4,000	6,86	27,44
89	76666-1522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	15,000	7,05	105,75
90	611 618060	Dvere vnútorné dyha 80x197 s kovaním	kus	4,000	138,09	552,36
91	611 618070	Dvere vnútorné dyha 90x197 s kovaním	kus	15,000	145,60	2 184,00
92	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	19,000	3,39	64,41
93	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	kus	4,000	6,66	26,64
94	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	kus	15,000	7,01	105,15
95	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12	t	0,428	32,79	14,03

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

74 284,45

96	76713-1121	Montáž kabín WE ELMAPLAN S 32	m2	2,563	41,72	106,93
97	553 241150	WC oddeľovacie steny ELMAPLAN S 32 Štandard	m	1,250	210,00	262,50
98	553 241160	WC dvere 600 mm	kus	1,000	162,26	162,26
99	76763-1104	Montáž okien plastových jednokrídlových 550 x 1050 mm	kus	19,000	10,99	208,81
100	76763-1136	Montáž okien plastových jednokrídlových 1050 x 1450 mm	kus	10,000	28,77	287,70
101	76763-1305	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1050 x 2050 mm	kus	25,000	40,70	1 017,50

102	76763-1334	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2350 x 1450 mm	kus	4,000	64,36	257,44
103	76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2350 x 2050 mm	kus	64,000	91,24	5 839,36
104	611 430110	Okno plastové 1 kr 55x105	kus	19,000	114,16	2 169,04
105	611 430510	Okno plastové 1 kr 105x145	kus	10,000	194,96	1 949,60
106	611 430760	Okno plastové 2 kr 105x205	kus	25,000	287,78	7 194,50
107	611 430940	Okno plastové 2 kr 235x145	kus	4,000	385,70	1 542,80
108	611 431110	Okno plastové 2 kr 235x205	kus	64,000	600,46	38 429,44
109	611 432050	Žaluzia k plastovému oknu D+M	kus	92,000	36,96	3 400,32
110	611 9A0104	Parapeta vnútorná šír. 260 mm	m	216,500	12,18	2 636,97
111	76764-1231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 2350 x 2950 mm	kus	2,000	131,17	262,34
112	76764-1232	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 2350 x 2180 mm	kus	3,000	104,10	312,30
113	611 434600	Dvere vstupné plastové 235x295 celosklené	kus	2,000	1 684,90	3 369,80
114	611 434700	Dvere vstupné plastové 252x218 celosklené	kus	2,000	1 444,73	2 889,46
115	611 434720	Dvere vnútorné plastové 252x218 celosklené	kus	1,000	1 444,73	1 444,73
116	76799-1310	Montáž a dodávka doplnkov - rohož ACO VARIO 1000x500	kus	4,000	89,60	358,40
117	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	4,080	44,67	182,25

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

19 844,53

118	77127-3113	Montáž obkl. stupňov hlad. keram. do lep. do 30cm	m	189,500	5,88	1 114,26
119	77127-3232	Montáž obkl. podstup. hlad. keram. do lep. do 20cm	m	189,500	3,54	670,83
120	77141-1034	Montáž sokl. sch. stup. obkl. ker. 200x100 v. 100 do tmelu	m	63,960	3,77	241,13
121	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do	m	224,980	3,00	674,94
122	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do	m2	470,320	15,94	7 496,90
123	597 631800	Dlažba keramická výber protišmyková 200x200x8 l	m2	575,812	15,54	8 948,12
124	597 632900	Dlažba keramická mrazuvzdorná 200x200x8	m2	26,573	16,20	430,48
125	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	15,484	17,30	267,87

776 - Podlahy povlakové

44 031,67

126	77620-0810	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených bez podlož	m	127,790	4,05	517,55
127	77620-0830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov	m	127,790	2,70	345,03
128	77629-0105	Úprava podkladu na schodiškových stupňoch, vyrovnanie stupnic tmelom	m2	51,165	13,45	688,17
129	77629-0125	Úprava podkladu pod podlahy brúsenie, čistenie	m2	1 070,150	2,03	2 172,40
130	77629-0135	Úprava podkladu pod podlahy 2xpenetrácia	m2	1 070,150	3,59	3 841,84
131	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	m	742,491	0,38	282,15
132	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých	m	742,491	0,95	705,37
133	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	1 070,150	2,70	2 889,41
134	77654-1100	Lepenie povlakových podláh z plastových pásov a zváranie	m2	1 070,150	7,16	7 662,27
135	284 1A1202	Krytina podlahová homogénna Marmoleum	m2	1 102,255	21,33	23 511,10
136	284 1A9009	Soklová lišta	m	764,766	0,89	680,64
137	77699-6115	Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh Marmoleum	m2	1 070,150	0,68	727,70
138	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0,507	15,86	8,04

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4 815,30

139	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	m2	134,335	17,75	2 384,45
140	597 813500	Obkl. pórovinné 1 far. 150x150 l	m2	138,365	17,25	2 386,80

141	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	2,182	20,19	44,05
783 - Nátery						11 218,12
142	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.	m2	540,936	0,95	513,89
143	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	m2	38,940	4,62	179,90
144	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	540,936	5,02	2 715,50
145	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	540,936	2,51	1 357,75
146	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	161,516	4,68	755,89
147	78362-2940	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +1x lak +2x plné tmel.	m2	69,840	18,77	1 310,90
148	78389-5020	Nátery vnút. omiet. FEIDAL Super Star dvojnásobné umývateľné	m2	1 113,737	3,65	4 065,14
149	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	540,936	0,59	319,15
784 - Maľby						7 906,03
150	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do	m2	2 432,624	0,41	997,38
151	78445-2911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	m2	2 432,624	1,76	4 281,42
152	78449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do	m2	2 432,624	1,08	2 627,23
PRÁCE A DODÁVKY M						78 588,57
M21 - 155 Elektromontáže						36 723,29
153	21001-01	M21 - Elektroinštalácie	EUR	1,000	36 146,31	36 146,31
154	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovací hranatá bez zapojenia	kus	4,000	2,98	11,92
155	345 611K02	Škatuľa KO odbočovací hranatá KO 125 E, 134x134x72,5	kus	4,000	3,36	13,44
156	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	46,000	2,31	106,26
157	354 900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	m	46,000	0,98	45,08
158	21022-0009	Demontáž vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	46,000	1,82	83,72
159	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiiek (SS,SP1,SR 03)	kus	16,000	3,25	52,00
160	354 901Z03	- podpera vedenia do muriva PV 03	kus	24,000	1,06	25,44
161	354 903O072	Nosníková svorka 100 mm obj.č.5327105	kus	4,000	1,82	7,28
162	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	8,000	0,59	4,72
163	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	8,000	1,82	14,56
164	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	4,000	2,32	9,28
165	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	4,000	11,62	46,48
166	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	19,60	156,80
M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari						41 865,28
167	33003-0304	Zvislá plošina pre ZTP ZP 250/7270	kus	1,000	34 018,28	34 018,28
168	33003-0305	Šikmá plošina pre ZTP SPZ 225	kus	1,000	7 847,00	7 847,00
Celkom						463 808,14

ROZPOČET

Stavba: Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-01 ZTI- oprava kanalizácie

Časť

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 21.9.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY HSV						20 002,02
1 - ZEMNE PRÁCE						7 662,99
1	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	42,650	1,50	63,98
2	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	85,450	3,53	301,64
3	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	42,800	20,27	867,56
4	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	42,800	5,72	244,82
5	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	158,083	13,31	2 104,08
6	13220-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	m3	158,083	0,77	121,72
7	13320-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,000	31,96	319,60
8	13320-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3	m3	10,000	4,51	45,10
9	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	316,165	3,42	1 081,28
10	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	316,165	1,82	575,42
11	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	52,860	4,40	232,58
12	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	115,223	3,14	361,80
13	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	40,042	12,59	504,13
14	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	40,042	7,45	298,31
15	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	40,042	13,51	540,97
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						504,52
16	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	12,818	39,36	504,52
5 - KOMUNIKÁCIE						2 489,50
17	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	25,635	27,82	713,17
18	56690-4111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom	t	10,614	76,45	811,44
19	56690-5111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	m3	6,420	118,34	759,74
20	59681-1221	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z kameniva do 0,25 m2	m2	42,650	4,81	205,15
8 - RÚROVÉ VEDENIA						1 197,14
21	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	85,450	0,71	60,67
22	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	14,000	67,68	947,52
23	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,000	10,37	10,37
24	286 507130	Odbočka kanalizačná PVC d 200/200mm	kus	1,000	22,20	22,20
25	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	4,000	6,01	24,04
26	286 506680	Koleno kanalizačné PVC d 200/87°	kus	4,000	10,44	41,76
27	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	85,450	1,06	90,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						8 147,87
28	91973-5112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	85,600	8,22	703,63
29	96902-1121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	85,450	5,17	441,78
30	97908-2213	Vodor. doprava suty po suchu do 1 km	t	48,154	2,02	97,27
31	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km suty	t	240,770	0,41	98,72
32	97908-7212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	t	48,154	5,17	248,96
33	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	48,154	35,40	1 704,65
34	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	164,252	28,80	4 730,46
35	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - prepojenie kanalizácie	hod	12,000	10,20	122,40
Celkom						20 002,02

ROZPOČET

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-01 Elektroinštalácia

Časť:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 21.9.2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				3 102,28
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 102,28
	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	45,000	2,28	102,60
	971042151	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm -0,001 t	ks	8,000	4,21	33,68
	973031616	Vysekanie kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	520,000	1,31	681,20
	974031132	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	720,000	3,01	2 167,20
	974031149	Priplatek za prácu v priestore priľahlom k stropnej	m	120,000	0,98	117,60
M		Práce a dodávky M				33 044,03
21-M		Elektromontáže				32 156,99
	210010032	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	450,000	1,02	459,00
	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	420,000	0,62	260,40
	3450710500	Rúrka FXP 50	ks	30,000	1,97	59,10
	210010106	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	80,000	3,46	276,80
	3451308900	Káblový kanál DLP 150	m	84,000	20,33	1 707,72
	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	275,000	2,31	635,25
	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	275,000	0,79	217,25
	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	3,000	2,81	8,43
	3450913000	Krabica KO-125	ks	3,000	2,53	7,59
	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	254,000	4,74	1 203,96
	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	254,000	1,80	457,20
	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	45,000	4,87	219,15
	3450911000	Krabica KR-97	ks	45,000	2,05	92,25
	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	32,000	8,20	262,40
	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	32,000	4,09	130,88
	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	112,000	3,74	418,88
	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5x16 mm ²	ks	4,000	6,02	24,08
	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	5,000	4,74	23,70
	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	5,000	19,40	97,00

210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	67,000	1,56	104,52
3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	67,000	3,96	265,32
3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	67,000	1,58	105,86
3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	67,000	0,96	64,32
210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	12,000	1,77	21,24
3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	12,000	7,15	85,80
3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	12,000	1,03	12,36
3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	12,000	0,96	11,52
210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	18,000	1,77	31,86
3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	18,000	6,28	113,04
210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	3,48	3,48
3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	7,96	7,96
210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	2,000	4,87	9,74
3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	15,87	31,74
210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	72,000	3,35	241,20
3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	72,000	5,54	398,88
210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	19,000	3,96	75,24
3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	19,000	6,32	120,08
210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	100,000	4,47	447,00
3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	100,000	6,07	607,00
210111052	Počítačová zásuvka	ks	48,000	6,60	316,80
3450300600	Zásuvka 2xRJ45	ks	48,000	18,35	880,80
210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	5,00	5,00
3450347200	Zásuvka IZG 1653	ks	1,000	12,46	12,46
210190001	Montáž ekvipotenciál. svorkovnice	ks	2,000	6,14	12,28
3570101500	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	13,07	26,14
3570108600	Rozvádzač RH	ks	1,000	891,00	891,00
3570109000	Rozvádzač PR1, PR2	ks	2,000	857,22	1 714,44
3570110000	Rozvádzač RS	ks	1,000	652,40	652,40
3570110100	Rozvádzač RP4.1	ks	1,000	750,57	750,57
3570110200	Rozvádzač RP6.1	ks	1,000	620,65	620,65
3570110300	Rozvádzače PR3, PR4, PR6	ks	3,000	410,68	1 232,04
210190023	Montáž rozvádzačov	ks	8,000	62,20	497,60
210190124	Montáž systému EPS	ks	1,000	330,00	330,00
210190127	Montáž systému EZS	ks	1,000	330,00	330,00
3570117400	Systém EPS, vrátane ústredne	ks	1,000	1 053,36	1 053,36
3570117700	Systém EZS	ks	1,000	2 577,96	2 577,96
210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	8,000	3,06	24,48
3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	3,200	1,06	3,39
210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	8,000	3,21	25,68
3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	8,000	1,45	11,60
210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne ulož., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	48,000	0,70	33,60

3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	20,830	0,48	10,00
3410415200	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	m	27,170	1,57	42,66
210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	450,000	0,55	247,50
3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	472,500	0,92	434,70
210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	400,000	1,11	444,00
3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	400,000	0,40	160,00
210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 600,000	1,11	1 776,00
3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	320,000	0,57	182,40
3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	1 280,000	0,57	729,60
210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	850,000	1,11	943,50
3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	850,000	0,92	782,00
210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	380,000	1,11	421,80
3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	380,000	0,94	357,20
210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	50,000	1,11	55,50
3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	50,000	1,52	76,00
210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	260,000	1,15	299,00
3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	110,000	3,50	385,00
3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	150,000	2,39	358,50
210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	30,000	0,82	24,60
3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Bx25	m	31,500	13,33	419,90
211010011	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 10	ks	450,000	0,73	328,50
2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	450,000	0,01	4,50
MV	Murárske výpomoci	%	2,112	80,41	169,82
PM	Podružný materiál	%	3,960	117,81	466,54
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,920	216,71	1 716,32
95-M	Revízie				887,04
HZS-001	Revízie	hod	48,000	18,48	887,04

Celkom

36 146,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Pavilón ZŠ - jedáleň	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina		
Projektant	Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen		
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		21.09.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	55 244,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	23 213,73	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy
4		Montáž	49 440,75	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné
6		Montáž	40 436,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	168 335,17	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	168 335,17
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 19,00 % z 168 335,17	31 983,68
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	200 318,85
						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ						27	Kľúčová doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	



ROZPOČET

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-02 Pavilón ZŠ - jedáleň

Časť:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 21.9.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY HSV						55 244,69
1 - ZEMNE PRÁCE						67,94
1	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo	m2	45,290	1,50	67,94
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						586,23
2	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,690	217,93	586,23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						1 507,03
3	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	4,673	144,59	675,67
4	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	26,700	7,63	203,72
5	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	26,700	2,63	70,22
6	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,474	1 176,00	557,42
5 - KOMUNIKÁCIE						172,10
7	56483-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 10 cm	m2	45,290	3,80	172,10
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						43 948,57
8	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	2,500	11,70	29,25
9	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	417,120	2,07	863,44
10	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	6,720	9,79	65,79
11	61242-5931	Omietka vnút. ostenia okien, dver. váp. štukovou	m2	87,861	19,12	1 679,90
12	62242-2111	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 10 %	m2	501,046	3,21	1 608,36
13	62247-2510	Tenkovrstvá omietka vonk. stien akrylátová	m2	14,200	13,02	184,88
14	62247-6117	Náter vonk. muriva penetračný	m2	14,200	1,37	19,45
15	62248-4020	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	14,200	7,42	105,36
16	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. úpravou WAP	m2	501,046	0,42	210,44
17	62599-1201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén EPS-F hr. 30 mm	m2	101,112	31,50	3 185,03
18	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén EPS-F hr. 50 mm	m2	113,616	35,70	4 056,09
19	62599-1205	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén EPS-F hr. 80 mm	m2	319,934	38,50	12 317,46
20	62599-1211	Zatepl. vonk. ostiení omietka such. zmesi a polystyrén 30	m	136,170	31,50	4 289,36
21	62599-1225	Zatepl. vonk. stien om. such. zmesi a polyst. PERIMETER hr. 60 mm	m2	53,296	43,96	2 342,89
22	62599-1308	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 80 mm	m2	316,750	31,29	9 911,11
23	62999-1270	STOMIX -rohová lišta	m	16,000	1,82	29,12
24	62999-1280	STOMIX-zakladacia lišta	m	84,720	4,30	364,30
25	63131-3711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	4,529	199,04	901,45
26	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	4,529	22,72	102,90
27	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou	kus	6,000	13,38	80,28
28	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou	kus	46,000	21,42	985,32

29	64299-2830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	2,000	31,64	63,28
30	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20	m	112,650	4,91	553,11

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 962,82

31	94194-1032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	731,940	1,69	1 236,98
32	94194-1192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	1 463,880	1,32	1 932,32
33	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	731,940	1,02	746,58
34	96208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	m2	11,040	4,16	45,93
35	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	11,000	0,41	4,51
36	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	41,000	0,70	28,70
37	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	4,000	1,06	4,24
38	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	m2	3,780	13,84	52,32
39	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	6,030	8,32	50,17
40	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	m2	2,160	5,99	12,94
41	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4	m2	172,800	4,92	850,18
42	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	10,720	6,14	65,82
43	97103-3451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murívo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	5,000	15,31	76,55
44	97403-2133	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 5 cm š. 10 cm	m	25,000	2,48	62,00
45	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	53,296	3,60	191,87
46	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	23,548	7,40	174,26
47	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,548	11,63	273,86
48	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	117,740	0,42	49,45
49	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,548	7,46	175,67
50	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	23,548	37,02	871,75
51	98101-1313	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozbieraním s podielom 20%	m3	3,213	8,22	26,41
52	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	69,818	29,08	2 030,31

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 654,48

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

23,61

53	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1,125	1,02	1,15
54	631 412330	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 15 cm	m2	1,148	19,14	21,97
55	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,015	32,87	0,49

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnúťorná kanalizácia

4 091,00

56	721 -	Vnúťorná kanalizácia	EUR	1,000	4 091,00	4 091,00
----	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

4 318,99

57	76233-2110	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	153,600	5,85	898,56
58	605 125660	Doska SM omietaná 2 32 60-160	m3	0,774	273,00	211,30
59	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	1,125	3,28	3,69
60	76234-1630	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek tvrdých	m2	101,112	9,23	933,26

61	607 2B0103	Doska drevoštiepková OSB 3, hr.12 mm	m2	104,282	6,57	685,13
62	76234-2215	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 360 do 400 mm	m2	522,409	1,13	590,32
63	605 150020	Hranoľček SM 1 S25-75 L400-650	m3	2,743	273,00	748,84
64	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,517	40,30	141,74
65	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12	t	2,048	51,83	106,15

763 - Konštrukcie - drevostavby

15 573,60

66	76378-2221	Drevostavby, strešná konštrukcia (Kontrakting)	súbo r	1,000	11 420,64	11 420,64
67	76378-2222	Drevostavby, kotviace prvky(Kontrakting)	súbo r	1,000	556,20	556,20
68	76378-2223	Drevostavby, montáž nosnej konštrukcia (Kontrakting)	súbo r	1,000	3 263,04	3 263,04
69	76378-2224	Drevostavby, dopravné náklady(Kontrakting)	súbo r	1,000	333,72	333,72

764 - Konštrukcie klampiarske

16 968,15

70	76417-1438	AL-P parapetov rš 260 D+M	m	112,650	17,04	1 919,56
71	76417-1528	Strešná krytina ISOLA POWERTEK	m2	522,409	17,76	9 277,98
72	76417-1529	Strešná krytina ISOLA - montáž	m2	522,409	6,67	3 484,47
73	76431-1821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	m2	26,120	4,20	109,70
74	76431-7200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	m2	1,400	31,61	44,25
75	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	1,400	0,98	1,37
76	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	95,300	9,23	879,62
77	76435-5201	Klamp. PZ pl. žľaby nadstreš. oblé rš 500	m	0,800	12,20	9,76
78	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	112,650	0,98	110,40
79	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	88,000	0,98	86,24
80	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	33,500	11,15	373,53
81	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	12,989	51,68	671,27

765 - Krytiny tvrdé

1 428,52

82	76590-1124	Zakr šíkm striech podstr hydroiz fólia Jutafoł D 110	m2	522,409	2,73	1 426,18
83	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	t	0,068	34,44	2,34

766 - Konštrukcie stolárske

341,71

84	76667-0104	Okná strešné VELUX montáž	kus	1,000	50,12	50,12
85	611 406010	Výlez kominársky VELUX GVT 20-65ST	kus	1,000	291,20	291,20
86	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12	t	0,011	35,31	0,39

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

28 792,91

87	76763-1101	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	kus	2,000	6,06	12,12
88	76763-1106	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 900 mm	kus	2,000	13,62	27,24
89	76763-1122	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm	kus	2,000	12,69	25,38
90	76763-1176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1800 mm	kus	1,000	43,12	43,12
91	76763-1301	Montáž okien plastových dvojkřídlových 1750 x 600 mm	kus	3,000	17,66	52,98
92	76763-1303	Montáž okien plastových dvojkřídlových 2400 x 600 mm	kus	2,000	24,26	48,52
93	76763-1334	Montáž okien plastových dvojkřídlových 2400 x 1800 mm	kus	40,000	72,66	2 906,40
94	611 430110	Okno plastové 1 kr 60x60	kus	2,000	70,91	141,82
95	611 430510	Okno plastové 1 kr 90x90	kus	2,000	110,17	220,34
96	611 430560	Okno plastové 1 kr 120x60	kus	2,000	120,72	241,44
97	611 430710	Okno plastové 1 kr 120x180	kus	1,000	210,17	210,17
98	611 430760	Okno plastové 2 kr 175x60	kus	3,000	181,33	543,99
99	611 430940	Okno plastové 2 kr 240x60	kus	2,000	221,69	443,38

100 611 431110	Okno plastové 2 kr 240x180	kus	40,000	392,01	15 680,40
101 611 9A0104	Parapeta vnútorná šír.260 mm	m	112,650	10,82	1 218,87
102 76764-1231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 2400 x 2750 mm	kus	1,000	111,00	111,00
103 76764-1232	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1600 x 2560 mm	kus	1,000	68,98	68,98
104 611 434700	Dvere vstupné plastové 240x275 celosklené	kus	1,000	1 471,98	1 471,98
105 611 434720	Dvere vstupné plastové 160x256 celosklené	kus	1,000	1 082,90	1 082,90
106 76799-1390	Prístrešok LEXAN 3050x3400 vstupu	kus	1,000	3 980,80	3 980,80
107 76799-9904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS	hod	16,000	10,70	171,20
108 99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2,264	39,70	89,88

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

484,80

109 78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	45,872	4,16	190,83
110 78378-2303	Nátery tesárskych konštr. Wolmanitom CB	m2	119,017	2,47	293,97

784 - Maľby

631,19

111 78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	404,611	1,56	631,19
----------------	--	----	---------	------	--------

PRÁCE A DODÁVKY M

40 436,00

M21 - 155 Elektromontáže

30 247,30

112 21 -	M21 - 155 Elektromontáže-ELI kuchyne a bleskozvod	súb	1,000	3 814,30	3 814,30
113 21001-01	M21 - Elektroinštalácie	EUR	1,000	26 019,00	26 019,00
114 21020-1099	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x36W - demontáž	kus	46,000	9,00	414,00

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

10 188,70

115 24 -	M24 - 158 Vzduchotechnické zariadenia-Vetranie kuchyne	súb	1,000	10 188,70	10 188,70
----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

168 335,17

ROZPOČET

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-02 ZTI- Napojenie dažď. zvodov

Časť:

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 5.10.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				3 354,48
1		Zemné práce				1 402,70
1	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400-500 mm 0,720 t	M2	4,000	24,70	98,80
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	4,000	20,27	81,08
3	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živých, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	M2	4,000	9,54	38,16
4	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	35,600	13,31	473,84
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,600	0,77	27,41
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	71,200	3,42	243,50
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	71,200	1,82	129,58
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11,600	1,39	16,12
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,600	1,01	11,72
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	3,25	78,00
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,600	12,59	108,27
12	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,600	7,45	86,42
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,000	0,49	9,80
4		Vodorovné konštrukcie				477,20
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	39,36	118,08
15	5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	m3	11,600	15,61	181,08
16	584861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	M2	4,000	6,92	27,68
17	584871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	M2	4,000	8,48	33,92
18	585171211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 100	M2	4,000	15,77	63,08
19	587115113	Podklad z prostého betónu tr. B 10 (zn.I) hr. 100 mm	M2	4,000	13,34	53,36
8		Rúrové vedenie				540,19
20	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125, DN 150, DN 200	m	20,000	0,80	16,00
21	2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000	ks	20,200	10,69	215,94
22	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	4,040	6,40	25,86
23	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000	1,97	3,94
24	2863100800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/30°	ks	2,020	2,03	4,10
25	817314111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 125	ks	4,000	18,68	74,72
26	2864201600	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 125	ks	2,000	4,55	9,10
27	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	0,750	118,68	89,01
28	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	6,000	11,60	69,60
29	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	24,000	1,33	31,92
99		Presun hmôt HSV				934,39
30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,444	28,80	934,39
PSV		Práce a dodávky PSV				736,60

721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					736,60
31	721173109	Potrubie PVC odpadové hrdlové D 110x3,2	m	4,000	15,80	63,20
32	721273140	Ventilačná hlavica- montáž	ks	4,000	17,40	69,60
33	5623123300	Súprava pre ventilačné potrubie - plast D 110 mm	ks	4,000	31,68	126,72
34	721242106	Lapač strešných splavenín - montáž	ks	4,000	12,14	48,56
35	5623123500	Lapač strešných splavenín HL 600 DN 110mm	ks	4,000	106,80	427,20
36	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,260	1,05	1,32
Celkom						4 091,08

ROZPOČET

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-02 Elektroinštalácia

Časť

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.10.2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				2 022,99
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 022,99
971042131		Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	23,000	2,28	52,44
971042151		Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm -0,001 t	ks	6,000	4,21	25,26
973031616		Vysekanie kapsy pre klátky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	235,000	1,31	307,85
974031132		Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	516,000	3,01	1 553,16
974031149		Príplatek za prácu v priestore príslušenstiev k stropnej konštrukcii	m	86,000	0,98	84,28
	M	Práce a dodávky M				23 995,65
21-M		Elektromontáže				23 367,33
210010032		Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	320,000	1,02	326,40
3450710300		Rúrka FXP 25	ks	300,000	0,62	186,00
3450710500		Rúrka FXP 50	ks	21,333	1,97	42,03
210010106		Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	20,000	3,46	69,20
3451308900		Káblový kanál DLP 150	m	21,000	20,33	426,93
210010311		Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	128,000	2,31	295,68
3450907010		Krabica KU 68-1902	ks	128,000	0,79	101,12
210010313		Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	3,000	2,53	7,59
3450913000		Krabica KO-125	ks	3,000	2,53	7,59
210010321		Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	112,000	4,74	530,88
3450907510		Krabica KU 68-1903	ks	112,000	1,80	201,60
210010322		Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	26,000	4,87	126,62
3450911000		Krabica KR-97	ks	26,000	2,05	53,30
210010351		Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	32,000	8,20	262,40
3450927500		Krabica 6455-12 acid	ks	32,000	4,09	130,88
210100251		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10	ks	86,000	3,74	321,64
210100252		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5x16 mm ²	ks	6,000	6,02	36,12
210110021		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	4,74	28,44
3450201330		Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	6,000	19,40	116,40
210110041		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	31,000	1,56	48,36
3450202870		Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	31,000	3,96	122,76
3450203660		Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	31,000	1,58	48,98
3450204890		Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	31,000	0,96	29,76
210110043		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	14,000	1,77	24,78
3450202940		Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	14,000	7,15	100,10
3450204730		Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	14,000	1,03	14,42
3450204890		Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	14,000	0,96	13,44
210110045		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	14,000	1,77	24,78
3450201520		Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	14,000	6,28	87,92
210110046		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	2,06	2,06
3450201620		Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	7,98	7,98

210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nulu montáž vč. tieľky	ks	12,000	4,87	58,44
3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	12,000	15,87	190,44
210110513	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02,	ks	1,000	9,20	9,20
3580279000	Spínač S 63 VL 01	ks	1,000	57,95	57,95
210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	48,000	3,35	160,80
3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	48,000	5,54	265,92
210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	18,000	3,96	71,28
3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	18,000	6,32	113,76
210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	30,000	4,47	134,10
3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	30,000	6,07	182,10
210111052	Počítačová zásuvka	ks	12,000	6,60	79,20
3450300600	Zásuvka 2xRJ45	ks	12,000	18,35	220,20
210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia. typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	5,00	5,00
3450347200	Zásuvka IZG 1653	ks	1,000	12,46	12,46
210190001	Montáž ekvipotenciál. svorkovnice	ks	3,000	6,14	18,42
3570101500	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	3,000	13,07	39,21
3570108600	Rozvádzač RH	ks	1,000	2 406,36	2 406,36
3570109000	Rozvádzač RS1	ks	1,000	289,08	289,08
3570110000	Rozvádzač RS2	ks	1,000	547,80	547,80
3570110100	Rozvádzač RP2.1	ks	1,000	580,80	580,80
210190023	Montáž rozvádzačov	ks	8,000	53,75	430,00
210190124	Montáž systému EPS	ks	1,000	330,00	330,00
210190127	Montáž systému EZS	ks	1,000	330,00	330,00
3570117400	Systém EPS, vrátane ústredne	ks	1,000	1 041,48	1 041,48
3570117700	Systém EZS	ks	1,000	1 742,40	1 742,40
210201039	Svietidlo žiarivkové - typ 231 58 43 - 2 x 40 W, stropné, stavebnic.	ks	4,000	10,43	41,72
3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	8,000	2,38	19,04
3480131100	Svietidlo žiarivkové 2x36W, predajne	ks	4,000	28,62	114,48
210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	8,000	3,06	24,48
3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	3,200	1,06	3,39
210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	18,000	3,25	58,50
3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	18,000	1,45	26,10
210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	132,000	0,70	92,40
3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	64,000	0,48	30,72
3410415200	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	m	68,000	1,57	106,76
210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	215,000	0,55	118,25
3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	225,750	0,92	207,69
210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	180,000	1,11	199,80
3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	180,000	0,40	72,00
210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 100,000	1,11	1 221,00
3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	320,000	0,57	182,40
3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	780,000	0,57	444,60
210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	254,000	1,11	281,94
3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	254,000	0,92	233,68
210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	25,000	1,27	31,75
3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	25,000	8,51	212,75
210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	216,000	1,11	239,76
3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	216,000	0,94	203,04
210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	265,000	1,11	294,15
3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	265,000	1,52	402,80
210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	546,000	1,15	627,90
3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	185,000	3,50	647,50
3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	360,000	2,39	860,40

3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Bx25	m	31,500	13,33	419,90
210810092	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	25,000	1,80	45,00
3410106100	Kábel silový medený CYKY 3Bx70+50	m	26,250	28,87	757,84
211010011	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 10	ks	340,000	0,73	248,20
2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	340,000	0,01	3,40
MV	Murárske výpomoci	%	2,112	67,35	142,24
PM	Podružný materiál	%	3,960	108,54	429,83
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,920	152,70	1 209,38
95-M	Revízie				628,32
HZS-001	Revízie	hod	34,000	18,48	628,32
Celkom					26 018,64

ROZPOČET

Stavba: Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-02 Elektroinštalácia - odvetranie kuchyne

Časť

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.10.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				211,02
	21-M	Elektromontáže				211,02
1		pevné uloženie vodiča do 3x6 mm ²	m	10,000	1,11	11,10
2		pevné uloženie vodiča do 5x6 mm ²	m	10,000	1,15	11,50
3		montáž zap. spínača nástenného 3f	m	1,000	6,75	6,75
4		montáž zap. ističa 3f	ks	1,000	6,07	6,07
5		východisková revízia EZ	ks	1,000	79,20	79,20
6		kábel CYKY 4B x 2,5	m	10,000	1,21	12,10
7		kábel CYKY 3C x 1,5	m	10,000	0,57	5,70
8		vodič CY4zž	m	2,000	0,48	0,96
9		istič 3f 10A/B	ks	1,000	23,50	23,50
10		inštalčná lišta LH40/20	m	10,000	0,90	9,00
11		spínač vačkový S16J	ks	1,000	31,28	31,28
12		montážny, upevňovací materiál	súb	1,000	13,86	13,86
		Celkom				211,02

ROZPOČET

Stavba: Energetická optimalizácia a stav.úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-02 Elektroinštalácia - Bleskozvod

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.10.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		montáž vedenia do 10mm s podperami	m	300,000	4,57	1 371,00
3		montáž svoriek 2skrutky (SS)	ks	12,000	2,32	27,84
2		montáž svoriek 3 a viac skrutiek (SJ,SZ,SO,SJ)	ks	30,000	3,23	96,90
4		montáž zách.tyče do 3m	ks	4,000	8,73	34,92
5		montáž zemniacej tyče ZT 1,5	ks	36,000	13,37	481,32
6		PPV 6%		1,000	187,90	187,90
7		Podružný materiál	sub	1,000	33,90	33,90
8		východisková revízia EZ	sub	1,000	250,00	250,00
9		vodič FeZn8	m	80,000	1,20	96,00
10		vodič FeZn10	m	60,000	1,20	72,00
11		svorka SO	ks	12,000	1,16	13,92
12		svorka SK,SS	ks	20,000	0,70	14,00
13		svorka SZ	ks	10,000	1,30	13,00
14		zemniaca tyč ZT 1,5	ks	36,000	13,40	482,40
15		záchytná tyč JP 20	ks	4,000	9,90	39,60
16		ochr.strieška OS1	ks	4,000	1,40	5,60
17		ochr.strieška OS4	ks	4,000	1,60	6,40
18		svorka SJ	ks	18,000	1,20	21,60
19		škatuľa KT(KO)100	ks	10,000	2,20	22,00
20		držiak DJ	ks	10,000	3,00	30,00
21		ozn.štitok	ks	10,000	0,45	4,50
22		trubka HFT(FXP)35	m	100,000	1,06	106,00
23		podpera PV21	ks	70,000	2,25	157,50
24		drobný mont. a upevňovací materiál	sub	1,000	35,00	35,00
Celkom						3 603,30

ROZPOČET

Stavba: Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-02 Odvetranie kuchyne

Časť

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.10.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.				10 188,65
		Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne				10 188,65
1		Ventilátor RP 70-40/35-4D	ks	1,000	1 850,35	1 850,35
		Ochranné relé STD	ks	1,000	321,85	321,85
		Timiaca vložka DV 70-40	ks	2,000	164,91	329,82
1		Timič hluku TKUM 70-40	ks	2,000	138,46	276,92
1		Odsávač pár IMOS-OP A-2000 x 3600 TPI 13-93	ks	1,000	5 973,45	5 973,45
		- do obvodu: 500 x 315 - rovné	bm	15,000	36,86	552,90
		700 x 400 - rovné	bm	1,000	63,08	63,08
		oblúk 500 x 315/90	ks	2,000	120,40	240,80
		oblúk 315 x 500/90	ks	1,000	50,52	50,52
		prechod 500 x 315-700 x 400 - 900	ks	2,000	137,87	275,74
		odskok 315 x 500 - 900/ u=150	ks	1,000	44,95	44,95
		oblúk výfukový 315 x 500/45 so skosením	ks	1,000	68,75	68,75
		Vypúšťací kohút DN 15 - na odvod kondenzátu	ks	1,000	10,42	10,42
		Spojovací a tesniaci materiál	kg	70,000	0,54	37,80
		Montážny materiál	kg	110,000	0,83	91,30
		Celkom				10 188,65



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou	JKSO
Názov objektu	SO-03 Prekládka STL plynovodu	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO
		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, Krupina	
Projektant	Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen	
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		20.01.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 483,09	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska
2	Montáž 6 034,31	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky 633,54	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy
4	Montáž 1 319,59	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky 155,98			17	Ostatné
6	Montáž 721,26			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 9 347,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 9 347,77
Dátum a podpis Objednávateľ				24	DPH 19,00 % z 9 347,77 1 776,08
Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24) 11 123,85
				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
				27	Klzávä doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -
					
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou

Objekt: SO-03 Prekládka STL plynovodu

Časť

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, Krupina

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 20.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY HSV						6 517,40
1 - ZEMNE PRÁCE						2 795,20
1	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	15,000	9,36	140,40
2	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	15,000	18,24	273,60
3	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	6,000	5,53	33,18
4	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	82,075	7,80	640,19
5	13220-1209	Príplatok za lepiť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	82,075	0,92	75,51
6	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	32,670	4,14	135,25
7	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	32,670	0,84	27,44
8	17120-1209	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	32,670	12,72	415,56
9	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	49,405	3,31	163,53
10	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,332	12,60	256,18
11	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	20,332	7,44	151,27
12	583 311330	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	m3	20,332	23,76	483,09
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						624,39
13	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	12,338	40,20	495,99
14	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	1,000	128,40	128,40
5 - KOMUNIKÁCIE						437,37
15	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	15,000	5,47	82,05
16	56712-5115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 15 cm	m2	15,000	18,12	271,80
17	57715-1113	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 6 cm	m2	6,000	13,92	83,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						2 660,44
18	91973-5112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	12,000	8,28	99,36
19	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	7,986	1,49	11,90
20	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	15,972	0,29	4,63
21	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	7,986	4,06	32,42
22	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek	t	7,986	23,88	190,71
23	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skliam. v otv. výk.	t	70,346	33,00	2 321,42
PRÁCE A DODÁVKY PSV						1 953,13
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
723 - Vnútny plynovod						1 953,13
24	72313-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujúť. závit 11353 DN 32 (PE)	m	4,000	3,60	14,40
25	72313-0207	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujúť. závit 11353 DN 50 (PE)	m	109,000	6,95	757,55
26	72315-0303	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 25/2,6	m	2,000	14,76	29,52
27	72315-0305	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 38/2,6	m	2,000	17,28	34,56
28	72315-0323	Potrubie plyn. z ocel. rúrok s bralen izol. D 25/2,6	m	2,500	21,96	54,90
29	72315-0324	Potrubie plyn. z ocel. rúrok s bralen izol. D40/2,6	m	6,000	25,20	151,20
30	319 413425	Elektrotvarovka prip. navrt. DAA 50/32 SDR 11	kus	1,000	48,08	48,08
31	319 413426	Elektrotvarovka koleno W 45 d50 SDR 11	kus	1,000	24,38	24,38
32	319 413427	Elektrotvarovka prechodka PE/ocel. USTR 32/25 SDR 11	kus	1,000	56,02	56,02
33	319 413428	Elektrotvarovka prechodka PE/ocel. USTR 50/40 SDR 11	kus	2,000	73,28	146,56
34	999 723000	Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	EU R	298,750	1,20	358,50
35	72399-9904	Vnútny plynovod HZS T4 -demontáže	hod	24,000	10,98	263,52

36	99872-3102	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,726	19,20	13,94
PRÁCE A DODÁVKY M						877,24
272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody						877,24
37	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	117,500	1,01	118,68
38	341 016M419	Vodič CYY 4 mm ² zel/žltý	m	117,500	0,83	97,53
39	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	3,000	4,30	12,90
40	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	117,500	0,56	65,80
41	283 230027	Výstražná PVC-P fólia hr. 0,25mm, š. 30cm bez potlača žltá-plyn potrubie	m	117,500	0,14	16,45
42	80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	4,000	4,93	19,72
43	80323-2000	Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry	kus	2,000	3,53	7,06
44	80323-3010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	2,000	11,40	22,80
45	553 4D0101	Poklop ventilový STN13 6582.10, Y 4510 - 84 45 00	kus	2,000	21,00	42,00
			úse			
46	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	k	1,000	166,80	166,80
47	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	125,000	1,84	230,00
48	80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	m	125,000	0,62	77,50
Celkom						9 347,77

Zhotoviteľ¹ : I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Stavba : Energetická optimalizácia a stavebné úpravy Základnej školy a pavilónu so školskou jedálňou, Štefánikova 3, Krupina

Doba výstavby : 11 mesiacov

[illegible]

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Krupina
Sídlo: Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
IČ DPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: VÚB a. s., Krupina
Číslo účtu: 2720321557/0200
Telefón: 045/5550320
Fax: 045/5550325
E – mail: manager@krupina.sk
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Bellák

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica
Sídlo: Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica
Statutárny zástupca: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva
Ing. Mária Figuliová, členka predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Karol Lenk, vedúci oddelenia prípravy
vo veciach technických: Ing. Karol Lenk, vedúci oddelenia prípravy
Bankové spojenie: Ľudová Banka, č.ú. 4280055003/3100
IČO: 36018741
DIČ: 2020085683
IČO DPH: SK2020085683
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica odd: SA, VI.: 408/S

ČL. 2

Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.01.2011 predmetom ktorej je zhotovenie diela - stavby

„Energetická optimalizácia a stavebné úpravy Základnej školy a pavilónu so školskou jedálňou, Štefánikova 3, Krupina “

je zmena čl.5 bod 5.2. citovanej zmluvy, ktoré ustanovenie zmluvy sa mení vzhľadom na zmenu sadzby DPH, o ktorú zmenu sa upravuje cena diela. Doterajší bod 5.2. sa nahrádza novým textom a znie:

„5.2. Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. Cena diela je:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
641 491,08 €	128.298,22 €	769 789,30 €

Celková cena diela je 769789,30 €,


slovom: sedemstošesťdesiatdeväťtisíc sedemstoosemdesiatdeväť Eur, tridsať Eurocentov.“

ČL. 2

1. V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.01.2011 nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č. 1, ako aj zmluva o dielo nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu ho podpisujú.

V Krupine, dňa 21.01.2011

za objednávateľa:



Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

V Banskej Bystrici dňa 21.01.2011

za zhotoviteľa:



Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva

I.K.M. REALITY - STAVING
Banská Bystrica, a. s.
Nad Plážou 59
974 01 Banská Bystrica
IČO: 38018741
DIČ: 2020035683

Ing. Mária Figuliová
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Štefánikova 3, KRUPINA
Objednávateľ	Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina	IČO	
Projektant	Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen		
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.	36018741	SK2020085683
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		20.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	483,09	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	223 923,76	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	141 692,29	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	155 490,13	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky	266,50			17	Ostatné	
6		Montáž	119 635,31			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		641 491,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	641 491,08
Dátum a podpis			24	DPH 20,00 % z 641 491,08	128 298,22
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	769 789,30
			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ			27	Kľzává doložka	
			28	Zvýhodnenie	
Dátum a podpis					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou Dátum: 20.1.2011
Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, Krupina Projektant: Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen
Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO-01	SO-01 Základná škola	463 808,14	92 761,63	556 569,77
SO-02	SO-02 Pavilón ZŠ - jedáleň	168 335,17	33 667,03	202 002,20
SO-03	SO-03 Prekládka STL, plynovodu	9 347,77	1 869,55	11 217,32

Celkom 641 491,08 128 298,22 769 789,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou
 Názov objektu SO-01 Základná škola
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Projektant Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen

Zhotoviteľ I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

36018741

SK2020085683

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

20.01.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	162 644,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	117 845,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	104 729,79	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	110,52				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	78 478,05				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		463 808,14	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	463 808,14
24	20 %	463 808,14 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	556 569,77

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Energetická optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou
 Názov objektu SO-02 Pavilón ZŠ - jedáleň
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Projektant Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen

Zhotoviteľ I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

36018741

SK2020085683

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

20.01.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00												
2		Montáž	55 244,69	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	23 213,73	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00												
4		Montáž	49 440,75	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00													
6		Montáž	40 436,00				18	VRN z rozpočtu		0,00													
7	ZRN (r. 1-6)		168 335,17	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00												

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	168 335,17
24	20 %	168 335,17 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	202 002,20

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Energet. optimalizácia a stav. úpravy Základnej školy a pavilónu s jedálňou
 Názov objektu SO-03 Prekládka STL plynovodu
 Názov častí

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina

Projektant Ateliér ELPRO, Masarykova 12, Zvolen

Zhotoviteľ I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

36018741

SK2020085683

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

20.01.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	483,09	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	6 034,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	633,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	1 319,59	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	155,98				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	721,26				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		9 347,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 347,77
24	20 % 9 347,77 DPH	1 869,55
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	11 217,32

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00