

**ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina 963 01

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

00 320 056

202 115 25 40

VÚB a.s., Zvolen, pobočka Krupina

IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412

SWIFT: SUBASKBX

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

VERÓNY OaS s.r.o.

Osloboditeľov 933, Krupina 963 01

JUDr. Tomáš Veróny

JUDr. Tomáš Veróny

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodný register:

Mgr. Ján Szelle

47 210 621

202 381 0382

SK2023810382

Okresný súd Banská Bystrica

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 24536/S

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Krupina

Číslo účtu: 3165929153/0200

IBAN: SK57 0200 0000 0031 6592 9153

SWIFT: SUBASKBX

Preambula

1. Objednávateľ je verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku č. 66/2017 dňa 03.04.2017 výzvou na predkladanie ponúk č. 04172 - WYP.
3. Táto zmluva je v súlade s rozpočtom Mesta Krupina na rok 2017 v zmysle uznesení MsZ č. 316/2016-MsZ zo dňa 07.12.2016, v zmysle uznesenia č. 164/2017-MsZ zo dňa 28.6.2017 a v zmysle uznesenia č. 176/2017-MsZ zo dňa 28.6.2017.

1. Predmet plnenia

1. Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávok stavby „Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy“.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a objednávatelovi odovzdať dielo „Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy“ za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
5. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávatelom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, technického riešenia a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

3. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) prevziať staveniskodo 10 dní od účinnosti tejto zmluvy,
- b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
- c) realizovať stavebné práce do 6 mesiacov od začiatku stavebných prác
- d) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- 2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- 2.2. v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
- 2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
- 2.4. oneskoreného odovzdania staveniska
- 2.5. prekážok na strane objednávateľa.

3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

4. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

4. Zmluvná cena

1. Zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela, okrem prípadov uvedených v ods. 2.

Zmluvná cena bez DPH	217 940,77 €
20 % DPH	43 588,15 €
Zmluvná cena vrátane DPH	261 528,92 €

2. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.

3. Cena za dielo je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energiu, vodu, telefón a odstraňovanie alebo prepravu odpadov) zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela s výnimkou možností podľa bodu 7. tohto článku, sú vylúčené.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa okrem iného aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

5. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

6. Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú zhotoviteľa a platia počas trvania tejto zmluvy.

7. K zmene ceny môže dôjsť:

7.1. pri zmene zákonnej sadzby DPH,

5. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
2. Úhrada nákladov za práce a dodávky sa vykoná jednou faktúrou vystavenou na konci po schválení všetkých čiastkových čerpaní a po prebratí kompletného diela bez závad a nedorobkov zadávateľom
3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia čistopisu faktúry objednávateľovi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude mesačne vyhotovovaný a stavebným dozom odsúhlasený súpis vykonaných prác a zisťovací protokol v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným opisom práce podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
5. Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, predloží na odsúhlasenie stavebnému dozoru súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
6. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla objednávateľa uvedenú v tejto zmluve a tiež v digitálnej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti:

Faktúra musí obsahovať najmä:

- 1.1. číslo stavby, názov stavby,
- 1.2. číslo a názov objektu (prevádzkového súboru) – predmet úhrady,
- 1.3. IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
- 1.4. číslo zmluvy (dodatku k zmluve),
- 1.5. čiastku k úhrade,
- 1.6. DPH,
- 1.7. splatnosť faktúry.

penalizačná faktúra

Penalizačná faktúra musí obsahovať najmä:

predmet penalizácie (stavba, dodávka zariadenia a pod.),

číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eurách.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo nebude zaslaná aj v digitálnej podobe, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry v digitálnej podobe. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“ a doručením faktúry v digitálnej podobe.

6. Vykonanie diela

1. Odovzdanie staveniska:
 - 1.1. objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru ING. PAVEL HUČAK - HKP PROJEKT, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Jána Zaťku.
 - 1.2. objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie na účely vykonania diela,
 - 1.3. zápis – protokol o odovzdaní staveniska spisuje objednávateľ,
 - 1.4. objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb v zmysle tejto zmluvy,
 - 1.5. zameranie inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ,
 - 1.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady,

- 1.7. likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov,
 - 1.8. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny,
 - 1.9. všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách,
 - 1.10. zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom,
 - 1.11. objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí,
2. Realizácia:
- 2.1. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
 - 2.2. pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v zmluve,
 - 2.3. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
 - 2.4. zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť a to na vlastné náklady,
 - 2.5. pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
 - 2.6. po termíne odovzdania a prevzatia diela musí zhotoviteľ v lehote do 7 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady, pokiaľ nie je zmluvou dohodnutý iný termín uvoľnenia staveniska,
 - 2.7. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonávaním diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy platné v SR. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - 2.8. objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
 - 2.9. stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s objednávateľom nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
 - a. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - b. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí,
 - c. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - d. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - e. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou.
 - 2.10. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru,
 - 2.11. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené naviac náklady, tieto potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
 - 2.12. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných,

- 2.13. *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k použitiu alebo spoločnému používaniu:*
- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,*
 - vybudované príjazdové komunikácie,*
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.*

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

- 2.14. *materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,*
- 2.15. *zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela,*
- 2.16. *zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od dokumentácie,*
- 2.17. *žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,*
- 2.18. *stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku,*
- 2.19. *skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie zmluvy,*

3. *Stavebný denník:*

- 3.1. *zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty, alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,*
- 3.2. *záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.*
- 3.3. *denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.*
- 3.4. *stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela podľa zmluvy zhotoviteľovi v montážnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác,*
- 3.5. *pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávok, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,*
- 3.6. *ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,*
- 3.7. *ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.*

4. *Odobzdzanie diela:*

- 4.1. *dielo sa považuje za skončené ak je riadne a včas zhotovené a bez väd a nedorobkov odovzdané objednávateľovi zhotoviteľom na základe písomne vyhotoveného protokolu alebo zápisu,*
- 4.2. *prevzatím kompletného diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,*
- 4.3. *Dielo sa bude preberať súčasne s čiastkovým schvaľovaním čerpania, a to v mesačných intervaloch.*
- 4.4. *prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,*
- 4.5. *zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,*
- 4.6. *zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,*
- 4.7. *zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:*
 - 4.7.1. *zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,*
 - 4.7.2. *zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,*
 - 4.7.3. *zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,*
 - 4.7.4. *zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,*
 - 4.7.5. *vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,*
 - 4.7.6. *stavebný denník,*
 - 4.7.7. *doklad o naložení s odpadmi.*

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- 4.8. *objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD,*
 - 4.9. *objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dohody mala byť už dokončená,*
 - 4.10. *zápis – protokol o prevzatí diela spisuje dodávateľ,*
 - 4.11. *ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému zápisu,*
 - 4.12. *zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.*
5. *Osobitné technické podmienky:*
- 5.1. *zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou,*
 - 5.2. *nie je prístupné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.*
 - 5.3. *je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinou neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.*

6. *Osobitné požiadavky na kvalitu:*

- 6.1. *zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností v súlade s § 13 zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. v platnom znení. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom,*
- 6.2. *objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami – preukázané a kontrolné skúšky v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.*

7. Zodpovednosť za spôsobené škody

1. *Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo ich častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.*

2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

8. Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným v SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov /záručná doba/ na stavebnú časť od protokolárneho odovzdania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
3. V prípade zistených vád alebo nedorobkov diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností diela alebo niektorej jeho častí) je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi nárok zo záruky za akosť diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti uznannej vady alebo nedorobku.
4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni uznané vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyznamenať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni uznané vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia uznaných vád a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú uznanú vadu alebo nedorobok a deň omeškania. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť uznanú vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
7. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

9. Zmluvné pokuty, sankcie

1. Pri nedodržaní termínu odovzdania diela zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.
2. Ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela nedodrží projekt (použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy), je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každé takéto porušenie zmluvy, čím nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody tým objednávateľovi vzniklú.
3. Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 30,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť, pričom objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktoré by mal realizovať práce pre Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť (schváliť subdodávateľa alebo ho odmietnuť) najneskôr do 2 dvoch pracovných dní po dni obdržania písomnej žiadosti zhotoviteľa, inak sa má



za to, že subdodávateľa schválil. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur za každý prípad.

5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením faktúry má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na zákonný úrok z omeškania z neuhradenej faktúrovanej sumy bez DPH.
6. Zaplacením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa zhotoviteľ nezbaňuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je v omeškaní a ani svojej povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v rozsahu presahujúcom uplatnenú zmluvnú sankciu.

10. Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - 1.1. zmluva,
 - 1.2. súťažný návrh (vrátane návrhu ceny),
 - 1.3. technické špecifikácie prác,
 - 1.4. všeobecné technické podmienky
2. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

11. Ostatné práva a povinnosti

1. Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre pracovníkov, ktorí priamo riadia dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca Ing. Marián Bjalončík, ktorý je zodpovedný na vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti Ing. Marián Bjalončík.
3. Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny svojho subdodávateľa, túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam subdodávateľov (ak ich bude zhotoviteľ používať) je prílohou tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v prípade zámeru prenechania výkonu časti diela subdodávateľom, bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa, pričom musí špecifikovať, ktorá časť Diela bude vykonávaná subdodávateľmi, ako aj špecifikovať subdodávateľov a predmet subdodávky. Okrem uvedeného sa zaviazá, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa príslušného ustanovenia platného Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa je dodávateľ povinný túto zmenu písomne oznámiť objednávateľovi, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.
4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu tejto zmluvy tretím osobám.
6. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
7. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dňa vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
8. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy.

12. Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť diela.
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - 4.1. ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie.
 - 4.2. ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastočného termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
6. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
7. Ak zhotoviteľ po podpise zmluvy a pred začatím realizácie diela odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % celkovej ceny za dielo bez DPH. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu;
8. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve, alebo zaplatením odstúpeného Objednávateľom Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
9. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán.

13. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania druhou zmluvnou stranou. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela Zhotoviteľa, minimálne však 100.000,- EUR a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy preukázať sa tiež záväzným úverovým príslubom peňažného ústavu alebo hotovosťou vinkulovanou, uloženou na účte zhotoviteľa, preukazujúcou finančnú spôsobilosť na plnenie tejto zmluvy vo výške 300 000 €.
5. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.
7. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1 je výkaz výmer naceraný v ponuke zhotoviteľom, ako Príloha č. 2 zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy, ich identifikáciu, kontaktné údaje, zastupujúce osoby subdodávateľov, špecifikáciu ich účasti na plnení predmetu zmluvy a ako Príloha č.3 Harmonogram prác.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Krupine, dňa 18.07.2017

Za objednávateľa:

V Krupine dňa 08.07.2017

Za zhotoviteľa:


Ing. Radovan Váň
N


JUDr. Tomáš Vepo
r. o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

JKSO

Názov objektu

SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Krupina

Projektant

Zhotoviteľ

VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 526,09	8	Práca nadčas	13	GZS	
2		Montáž	73 680,60	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	88 690,73	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	43 617,75	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž	6 723,60			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		217 238,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		702,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	217 940,77
24	DPH 20,00 % z 217 940,77	43 588,15
25	Cena s DPH (r. 23-24)	261 528,92

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce

1 045,83

1	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	104,480	3,20	334,34
---	-----------	--	----	---------	------	--------

Súčet

5,6*0,4*3+4,85*0,4*4

14,480

5,0*18,0

90,000

Súčet

104,480

2	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	104,480	1,18	123,29
---	-----------	---	----	---------	------	--------

Súčet

5,6*0,4*3+4,85*0,4*4

14,480

5,0*18,0

90,000

Súčet

104,480

3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	19,516	22,72	443,40
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5,6*0,4*1,1*3+4,85*0,4*(1,1*3+1,3)+8,0*0,4*1,0

19,516

Súčet

19,516

4	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	19,516	7,42	144,81
---	-----------	--	----	--------	------	--------

2 Zakladanie

1 060,09

5	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,448	27,65	40,04
---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5,6*0,4*3*0,1+4,85*0,4*4*0,1

1,448

Súčet

1,448

6	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	14,477	70,46	1 020,05
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

8 900,44

7	312273120	Murivo výplňové z tvármic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P4-500	m3	97,189	78,14	7 594,35
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"3.np" ; Súčet

"1.np" 5,6*0,4*3,30*2-1,4*1,5*0,4*3-0,9*2,0*0,4

11,544

3,25*3,3*0,4-1,4*1,20*0,4

3,618

1,0*(0,4+0,25)*2,7+3,25*0,4*1,3

3,445

3,2*0,15*3,3+1,50*3,3*0,15+1,50*1,5*0,4*2+1,5*0,4*3,3

6,107

"2.np" 5,6*0,4*3,25*2-1,4*1,5*0,4*4

11,200

3,25*0,4*1,6+1,85*0,4*1,6+5,0*0,4*1,6*2-1,4*1,2*0,4*4

6,976

(1,20+0,8+0,2)*0,4*2,10*5

9,240

(0,45+0,8+0,95)*0,4*2,1

1,848

(1,2+0,8+0,2)*0,4*2,1*4

7,392

(0,1+1,5+0,475+1,5+0,475+1,5*0,475+1,5+0,475+1,5+0,1)*0,4*2,6

8,671

-1,5*2,1*0,4*5+0,6*1,6*0,4

-5,916

"nadsvetlík výkladov" 5,0*0,4*0,25+5,0*0,4*0,55

1,600

(1,20+0,8+0,2)*0,4*2,10*9+(0,45+0,8+0,95)*0,4*2,1

18,480

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		5,6*0,4*1,6*2-1,4*1,5*0,4*4		3,808		
		1,85*0,4*1,7+3,25*0,4*1,7+5,0*0,4*1,7*2-1,4*1,2*0,4*3		8,252		
		5,6*0,4*2,1 -1,5*2,1*0,4*3		0,924		
		Súčet		97,189		

8	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	8,000	42,42	339,36
9	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500	m2	52,171	18,53	966,73

Súčet

"M.č.1.02" 3,6*3,30+1,23*2,25*2-0,6*2,0*2

15,015

"M.č.1.04" 1,7*3,0

5,100

"M.č.1.05" 1,7*2,25-0,6*2,0

2,625

"M.č.2.02" 2,75*3,30+1,2*2,25+0,6*2,25+0,9*2,25-0,6*2,0*2

12,750

"M.č.3.01+chodba" 1,23*3,4+0,445*3,4+1,45*3,4-0,9*2,0+1,6*3,4-0,9*2,0

12,465

"kancelárie" 0,62*3,4*2

4,216

Súčet

52,171

5

Komunikácie

5 821,05

10	596911112	Kladenie dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	148,280	13,01	1 929,12
		"P4,P5,P6" 54,44+69,44+24,4		148,280		
		Súčet		148,280		

11	5922901490	SEMMELOCK NATURO maloformátová dlažba 6 cm, stredne sivá	m2	96,655	18,86	1 822,91
12	5922901495	SEMMELOCK LALINIA maloformátová dlažba 6 cm,granit stredne sivá	m2	56,073	31,02	1 739,38

54,44 * 1,03

13	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m2	59,884	1,65	98,81
14	596911194	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, do kruhu nad 20 m2	m2	54,440	4,24	230,83

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41 528,72

15	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	18,998	10,50	199,48
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Súčet

1,45*3,4 +1,45*3,6 +2,55*1,7 + (3,4+3,6+1,7)*2*0,25

18,835

0,65*0,25

0,163

Súčet

18,998

16	612465135	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	388,683	5,42	2 106,66
----	-----------	--	----	---------	------	----------

"3.np" ; ; *Súčet*

"1.np" 5,60 *3,30*2-1,4*1,5 *3-0,9*2,0

35,070

+(1,5*2+1,4)*3*0,35+(2,1*2+1,1)*0,3

3,25*3,3 -1,4*1,20 +(1,2*2+1,4)*0,35

10,375

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplňok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,0*2*2*2,7+2,7*(0,15+0,2)		11,745		
		"M.č.1.02" 3,53*3,30*2+1,23*2,25*2*2-0,6*2,0*2*2		29,568		
		"odpočet obkladu" -3,53*2,0*2-0,63*2,0*4		-19,160		
		"M.č.1.04" 1,7*3,0*2 -1,7*2,0*2		3,400		
		"M.č.1.05" 1,7*2,25*2-0,6*2,0*2 -1,15*2,0*2		0,650		
		"2.np" 5,6 *3,25*2-1,4*1,5 *4+(1,5*2+1,4)*4*0,35		34,160		
		3,25* 1,6+1,85 *1,6+5,0 *1,6*2- 1,4*1,2*4+(1,2*2+1,4)*0,35*4		22,760		
		(1,20+0,8+0,2)*0,4*2,10*5+(2,1*2+1,4)*0,35*10		28,840		
		(0,45+0,8+0,95)*2,1+(2,1*2+1,4)*0,35		6,580		
		(1,2+0,8+0,2)*2,1*4+(2,1*2+1,4)*0,35*8		34,160		
		(0,1+1,5+0,475+1,5+0,475+1,5*0,475+1,5+0,475+1,5+0,1) *2,6		21,678		
		-1,5*2,1 *5+0,6*1,6 +(2,1*2+1,5)*0,35*5		-4,815		
		"M.č.2.02"				
		(2,75+1,2)*3,30*2+1,2*2,25*2+0,6*2,25*2+0,9*2,25- 0,6*2,0*4		31,395		
		"odpočet obkladu" -(1,2*4+0,9*2+2,75+2,5)*2,0		-23,700		
		(1,20+0,8+0,2)* 2,10*9+(0,45+0,8+0,95)* 2,1+(2,1*2+1,4)*0,35*20		85,400		
		5,6* 1,6*2-1,4*1,5 *4 +(1,5*2+1,4)*0,35*4		15,680		
		1,85* 1,7+3,25* 1,7+5,0* 1,7*2-1,4*1,2 *3+(1,2*2+1,4)*0,35*4		25,950		
		5,6* 2,1-1,5*2,1* 3+(2,1*2+1,5)*0,35*5		12,285		
		"M.č.3.01+chodba" (1,23*3,4+0,445*3,4+1,45*3,4- 0,9*2,0+1,6*3,4-0,9*2,0)*2		24,930		
		"odpočet obkladu" -(1,23*2,0*2+0,445*2,0*2)		-6,700		
		"kancelárie" 0,62*3,4*2*2		8,432		
		Súčet		388,683		

17	612465141	Vnútroštná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vyrovnávacia stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. 3 mm	m2	388,683	3,37	1 309,86
18	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	388,683	0,78	303,17
19	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	388,683	4,70	1 826,81
20	622464232	Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 016,847	7,24	7 361,97

"odpočet otvorov" ; **Súčet**

(19,2+33,4+33,55)*(8,92)

768,458

(5,6+10,2)*2*10,44

329,904

"prízemie" 18,6*3,07

57,102

"odpočet výkladov" -1,25*2,7*2+2,7*0,35*2*2+1,25*2*0,35-
5,0*1,8

-11,095

"prípočet nad výkladmi " 28,06*(0,9+1,2)+6,06*2,7-2,0*2,7

69,888

"ozn.02" -1,4*1,5*15

-31,500

"ozn.03" -0,9*1,75*6

-9,450

"ozn.04" -1,4*2,1*40

-117,600



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"ozn.05" -1,0*1,6		-1,600		
		"ozn.06" -1,2*1,6*3		-5,760		
		"ozn.07" -1,5*2,1*10		-31,500		
		Súčet		1 016,847		
21	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1 016,847	1,90	1 932,01
22	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	123,500	28,50	3 519,75
		Súčet				
		22,5*0,5*2+18,0*0,5		31,500		
		18,4*5,0		92,000		
		Súčet		123,500		
23	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	15,580	32,30	503,23
		3,5*3,5*2-1,0*2,23*4		15,580		
		Súčet		15,580		
24	625251100	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	m2	1 016,847	18,91	19 228,58
25	631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,444	106,35	578,97
		"P1,P3" (21,17+15,12)*0,15		5,444		
		Súčet		5,444		
27	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,157	1281,53	201,20
		"P1,P3" (21,17+15,12)*0,00434		0,157		
		Súčet		0,157		
28	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	52,070	8,09	421,25
		"P7,P8,P9," 21,17+30,9+ 18,51		52,070		
		Súčet		52,070		
29	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	36,290	9,23	334,96
		"P1,P3" 21,17+15,12		36,290		
		Súčet		36,290		
30	632477411	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, Polymércementová stierka 20 MPa, ozn. 220, hr. 1 mm	m2	121,620	7,36	895,12
		"P1,P2,P3,P7,P8" 21,17+33,26+15,12+21,17+30,9		121,620		
		Súčet		121,620		
31	632481112	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	88,360	2,29	202,34
		Súčet				
		"P1,P3" 36,29		36,290		
		"P7,P8,P9" 21,17+30,9+ 18,51		52,070		
		Súčet		88,360		
32	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	15,000	10,07	151,05
33	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	4,000	29,50	118,00
34	5533194100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	9,000	29,50	265,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	2,000	34,40	68,80

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 737,58

36	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	73,600	5,67	417,31
		5,6*3*2+5,0*4*2		73,600		
		Súčet		73,600		

37	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	73,600	23,14	1 703,10
38	941942002	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m	m2	1 369,984	0,64	876,79
		Súčet				
		(33,06+0,75)*(11,92+11,47)+(19,2+1,5)*11,84		1 035,904		
		(5,6+10,4)*2*10,44		334,080		
		Súčet		1 369,984		

39	941942902	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	4 109,952	0,10	411,00
		Súčet				

40	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 369,984	0,42	575,39
41	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	117,750	3,21	377,98
		Súčet				
		19,2+33,4+33,55		86,150		
		(5,6+10,2)*2		31,600		
		Súčet		117,750		

42	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný BAUMIT 03-4370+03-4520	m	389,070	1,90	739,23
		Súčet				
		1,25+2,7*2+5,0+1,8*2		15,250		
		"ozn.01" 1,4+1,2*2*5		13,400		
		"ozn.02" 1,4+1,5*2*15		46,400		
		"ozn.03" 0,9+1,75*2*7		25,400		
		"ozn.04" 1,4+2,1*2*40		169,400		
		"ozn.05" 1,0+1,6*2		4,200		
		"ozn.06" 1,2+1,6*2*3		10,800		
		"ozn.07" 1,5+2,1*2*10		43,500		
		"ozn.08" 0,96+1,25*2*8		20,960		
		"ozn.09" 0,86+1,25*2*12		30,860		
		"ozn.D1" 0,9+2,0*2*2		8,900		
		Súčet		389,070		

43	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	167,734	1,12	187,86
		Súčet				
		"Np1 + Np2" ; Súčet				
		(2,0*2,30+3,15+1,4+2,0+0,95)*2*3,25		78,650		
		"Np1" (1,8+2,6)*3,25		14,300		
		"Np2" (1,45+4,25)*3,25		18,525		
		"Np3" (2,25+3,65+0,4+0,3+5,25)*3,29		56,259		
		Súčet		167,734		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	10,988	10,54	115,81
		Súčet				
		0,25*0,25*1,5*5		0,469		
		0,25*0,25*2,1*30+0,25*0,25*1,5*12		5,063		
		0,25*0,25*2,1*33+0,25*0,25*1,5*12		5,456		
		Súčet		10,988		
45	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,316	35,18	327,74
		Súčet				
		30,95*3*0,07		6,500		
		0,4* 0,15*8,0		0,480		
		0,4*0,20*29,2		2,336		
		Súčet		9,316		
46	966079851	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2	ks	145,000	0,39	56,55
47	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	22,000	4,92	108,24
48	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	243,000	0,10	24,30
		7*2+5*2+30*3+3*2+1*3+2+36*3+3*2+2+2		243,000		
		Súčet		243,000		
49	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	27,000	0,51	13,77
50	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	247,500	1,00	247,50
		Súčet				
		1,2*1,5*7+1,5*1,2*5+1,5*2,1*36+0,9*1,2*3+1,5*1,6+0,75*1,6+1,2*1,2*3		146,160		
		1,5*2,1*30+0,9*1,2*3+1,5*1,6+0,75*1,6		101,340		
		Súčet		247,500		
51	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	41,200	4,63	190,76
		Súčet				
		0,6*2,0*6+0,8*2,0+1,4*2,0+0,6*2,0*5+0,8*2,0*4+1,4*2,0*2		29,600		
		0,6*2,0*6+0,8*2,0+1,4*2,0		11,600		
		Súčet		41,200		
52	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	4,001	6,34	25,37
		1,455*2,75		4,001		
		Súčet		4,001		
53	971024561	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -2,30000t	m3	1,476	79,44	117,25
		0,9*0,55*0,4*6		1,188		
		0,45*1,6*0,4		0,288		
		Súčet		1,476		
54	971024651	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -2,30000t	m3	1,848	61,92	114,43

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		3,3*1,4*0,4		1,848		
		Súčet		1,848		
55	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	75,000	2,00	150,00
56	974032850	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dirovaných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00100t	m	110,000	1,00	110,00
57	974049310	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00096t	m	95,000	1,00	95,00
58	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	9,900	5,32	52,67
		9,90		9,900		
		Súčet		9,900		
59	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	335,468	2,00	670,94
		167,734*2		335,468		
		Súčet		335,468		
60	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	158,580	2,00	317,16
		Súčet				
		(2,3*2+1,2*2-0,6+1,8*2-0,6+2,3*2+3,55*2+4,1*2-0,6)*2*1,8		103,320		
		(2,25*6+2,3*2+1,05*2+1,95*2-0,6*4)*1,8		39,060		
		(1,45*2+3,65*2-0,6*2)*1,8		16,200		
		Súčet		158,580		
61	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	25,400	3,77	95,76
62	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	209,179	2,50	522,95
63	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	627,537	1,50	941,31
64	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	11,600	25,69	298,00
65	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	11,600	6,81	79,00
66	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	209,179	7,51	1 570,93
67	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 464,253	0,37	541,77
68	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	209,179	4,75	993,60
69	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	627,537	0,84	527,13
70	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	209,179	19,00	3 974,40
71	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	245,596	4,75	1 166,58

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

245,58

72	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	36,290	3,25	117,94
		"P1,P3" 36,29		36,290		
		Súčet		36,290		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 36,29 * 1,15	m2	41,734	2,93	122,28
74	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,197	27,19	5,36

712

Izolácie striech

15 513,72

75	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	664,310	2,22	1 474,77
Súčet						
"S1"						
17,05*18,8+17,05*2*0,3+18,8*0,3+19,4*0,2+17,05*0,2*2				347,110		
9,4*6,85*2+9,4*0,3*2+9,4*0,2*2				141,340		
6,3*18,0+6,3*0,3*2+6,3*0,2*2				119,700		
"S3a" 10,4*5,4				56,160		
Súčet				664,310		
76	6283229000	Pás ťažký asfaltový Elastobit GG40	m2	763,957	6,44	4 919,88
664,31 * 1,15						
77	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	664,310	6,29	4 178,51
78	6283228900	Pás ťažký asfaltový Elastobit PV TOP 42	m2	763,957	5,67	4 331,64
664,31 * 1,15						
79	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	56,160	2,16	121,31
"S3a" 10,4*5,4				56,160		
Súčet				56,160		
80	6735241800	Fólia BRAMAC Top (parozábrana)	m2	66,976	3,47	232,41
Súčet						
81	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,761	29,13	255,21

713

Izolácie tepelné

14 934,26

82	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1 237,760	1,01	1 250,14
Súčet						
"S1" 17,05*18,8 *2				641,080		
9,4*6,85*2 *2				257,560		
6,3*18,0 *2				226,800		
"S3a" 10,4*5,4*2				112,320		
Súčet				1 237,760		
83	6314151420	Nobasil-Knauf Insulation SPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	112,320	9,41	1 056,93
"S3a" 10,4*5,4*2				112,320		
Súčet				112,320		
84	6314151560	Nobasil-Knauf Insulation SPU hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	562,720	7,98	4 490,51
"S1" 17,05*18,8				320,540		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		9,4*6,85*2		128,780		
		6,3*18,0		113,400		
		Súčet		562,720		
85	6314151880	Nobasil-Knauf Insulation atikový klin 100/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	146,800	1,79	262,77
		(38,8+18,8)*2		115,200		
		(5,4+10,4)*2		31,600		
		Súčet		146,800		
86	6314151440	Nobasil-Knauf Insulation SPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	562,720	11,88	6 685,11
		"S1" 17,05*18,8		320,540		
		9,4*6,85*2		128,780		
		6,3*18,0		113,400		
		Súčet		562,720		
87	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	36,290	0,69	25,04
		"P1,P3,P4" 36,29+54,44*2—		36,290		
		Súčet		36,290		
88	2836315145900	STYROFOAM—polystyrén ROOFMATE—SL tepelná izolácia na strechy-zelené, parkové, pochádzne-1250x600mm-hrúbky-140mm—	m2	108,880		
		"P4" 54,44*2—		108,880		
		Súčet—		108,880		
89	2837650050	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	37,016	15,07	557,83
90	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	21,120	28,69	605,93

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

8 789,83

91	721110000	ZDRAVOTECHNIKA	súbor	1,000	8789,83	Hodnota z podčasti
----	-----------	----------------	-------	-------	---------	--------------------

762 Konštrukcie tesárske

794,36

92	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	58,240	2,82	164,24
93	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	60,570	8,85	536,04
		58,24 * 1,04				
94	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,302	40,87	94,08

764 Konštrukcie klampiarske

8 656,82

95	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl' 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	53,200	0,87	46,28
		"ozn.č.9" 53,2		53,200		
		Súčet		53,200		
96	764321222	Oplechovanie z polastovaného plechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 350 mm	m	30,400	10,46	317,98

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"K13+K14" 15,20+15,20		30,400		
		Súčet		30,400		
97	764321223	Oplechovanie z polastovaného plechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 1150 mm	m	49,000	18,62	912,38
		"K16" 49,0		49,000		
		Súčet		49,000		
98	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, - 0,00420t	m	32,600	0,62	20,21
99	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	27,050	0,74	20,02
100	764331232	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov r.š. 400 mm	m	49,600	15,17	752,43
		"K15,k11" 18,4+31,2		49,600		
		Súčet		49,600		
101	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	18,600	0,62	11,53
102	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,170	1,66	3,60
103	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	6,000	0,85	5,10
104	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	25,000	0,49	12,25
105	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	28,000	0,53	14,84
106	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	27,050	0,72	19,48
107	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	2,07	8,28
108	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	270,600	0,96	259,78
		1,5*60+1,2*12+0,9*91,5*2+0,75*2		270,600		
		Súčet		270,600		
109	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	85,800	0,96	82,37
		75,6+10,2		85,800		
		Súčet		85,800		
110	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	42,000	0,61	25,62
		10,5*4		42,000		
		Súčet		42,000		
111	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000	0,96	5,76
112	764721115	Oplechovanie ríms rš 350 mm	m	30,000	13,96	418,80
		"K-10" 30,0		30,000		
		Súčet		30,000		
113	764731114	Oplechovanie múrov rš 350 mm	m	31,200	16,30	508,56
		"K-11" 31,2		31,200		
		Súčet		31,200		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	764751114	Odpadné rúry kruhové rovné D 150 mm	m	37,600	33,88	1 273,89
		"K9" 37,6		37,600		
		Súčet		37,600		
115	764751134	Odpadné rúry koleno D 150 mm	ks	16,000	18,03	288,48
		"k8" 16		16,000		
		Súčet		16,000		
116	764761154	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákami veľkosť 240 mm poplast.	m	30,000	13,84	415,20
		"ozn.k6" 30,0		30,000		
		Súčet		30,000		
117	764761223	Žľaby suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 190mm	ks	20,000	4,61	92,20
		20		20,000		
		Súčet		20,000		
118	764761233	Žľaby kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 190 mm	ks	4,000	24,42	97,68
119	764841190	Demontáž časti strechy na MsÚ s novou úpravou ozn.č.31	kpl	1,000	3000,00	3 000,00
		"ozn.č.31 prepokladaná cena demontáže a novej krytiny cca 3000 €" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
120	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,929	47,47	44,10

766

Konštrukcie stolárske

6 322,64

121	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	15,000	8,17	122,55
122	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	13,000	47,25	614,25
123	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	2,000	53,76	107,52
124	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	6,000	10,67	64,02
125	6116400900	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 3080x197 cm prírodná dýha	ks	5,000	267,67	1 338,35
126	6116401100	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 3090x197 cm iná farba	ks	1,000	338,84	338,84
127	6117102300	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokridlové- obkladané-80x197-cm-	ks	5,000		
128	6117102400	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokridlové- obkladané-90x197-cm-	ks	7,000		
129	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiar. jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	4,000	13,92	55,68
130	6116410600	Drevené presklené požiarne dvere bez zárubne,pevné steny EI30 čire sklo	m2	4,000	620,00	2 480,00
131	766671008	Montáž strešného okna do plochej strechy,veľkosť 100x 100 cm GVT 103	ks	4,000	73,51	294,04
132	6113901550	Okno do plochej strechy VELUX CVP S01C	ks	4,000	199,20	796,80

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
133	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	10,000	3,24	32,40
134	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	5,000	4,90	24,50
135	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm	ks	5,000	5,08	25,40
136	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,933	30,32	28,29

767

Konštrukcie doplnkové kovové

63 814,22

137	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	31,57	63,14
138	6114174200	Sklápacie oceľové schody DACHMAT 70x 90 cm	ks	2,000	230,00	460,00
139	767311823	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, pri prechode svetla nad 1 do 1,5 m2 -0,0353t	m	11,200	6,80	76,16

5,6*2

11,200

Súčet

11,200

140	767585112	Montáž doplnkov podhládov, vzduchotechnická mriežka	ks	2,000	4,36	8,72
141	4297100733	Kruhová plastová mriežka so sieťkou C-UM-Z-O-190	ks	2,000	3,20	6,40
142	7676161PC2	Montáž stien a výkladov z AL-profilov Ponuka	m2	194,607	26,60	5 176,55

Súčet

2,6*2,2+5,0*1,8*4+2,2*2,1*5+2,45*1,8*5+1,25*2,1*2+2,0*2,7+5,135*2,97*2

128,022

3,725*2,7*2+5,6*2,7+2,0*2,75+9,4*2,75

66,585

Súčet

194,607

143	55342058PC2	Hliníkové výplne otvorov ponuka	m2	194,607	175,98	34 246,94
144	767631800	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia, -0,06500t	m2	8,100	4,42	35,80

3,0*2,7

8,100

Súčet

8,100

145	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	27,000	9,97	269,19
146	7676413PC	Montáž plastových, okien, dverí so zasklením atyp rozmer	m2	208,660	26,60	5 550,36

Súčet

1,4*1,5*20+0,9*1,40*6+1,4*2,1*40+1,0*1,6+1,2*1,6*3

174,520

1,5*2,1*10+1,1*2,4

34,140

Súčet

208,660

147	61141044PC	Plastové okná, dvere atyp rozmeru	m2	208,660	72,20	15 065,25
148	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	12,000	50,23	602,76
149	767712812	Demontáž výkladných skriň zapustených zváraných, - 0,01800t	m2	161,620	9,83	1 588,72

106,9+9,6*3,1+9,6*2,6

161,620

Súčet

161,620

150	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	90,028	3,92	352,91
-----	-----------	--	----	--------	------	--------

"ozn.19" 1,455*2,75*22,5

90,028

Súčet

90,028

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
151	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,380	37,15	311,32

771 Podlahy z dlaždíc

3 218,18

152	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	105,520	12,36	1 304,23
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"P1,P2,P3,P8,P9" 21,17+33,26+15,12+30,9+18,54+14,93-9,86

105,520

Súčet

124,030

153	5976457110	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x9 3 Ila	m2	47,401	14,89	705,80
154	5976498290	Dlaždice keramické Taunus - gres Mont Everest 300x300	m2	78,010	14,90	1 162,35
155	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,712	16,89	45,81

776 Podlahy povlakové

363,45

156	776551010	Lepenie povlakových podláh z korku, z pásov	m2	21,570	3,68	79,38
-----	-----------	---	----	--------	------	-------

"P7" 21,57

21,570

Súčet

21,570

157	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	22,217	12,73	282,82
-----	------------	---	----	--------	-------	--------

21,57 * 1,03

158	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,088	14,26	1,25
-----	-----------	---	---	-------	-------	------

781 Dokončovacie práce a obklady

4 986,20

159	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x300 mm	m2	197,520	12,35	2 439,37
160	5976580000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x150	m2	207,396	11,88	2 463,86

Súčet

161	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,912	16,89	82,96
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

1 921,21

162	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	14,730	44,21	651,21
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

Súčet

(2,8+8,4+5,3+1,3)*0,25

4,450

2,0*0,65+7,2*0,6+5,2*0,45+5,8*0,4

10,280

Súčet

14,730

163	5838716400	Obklad parapetu ostenia leštený hrúbky 3cm l/1	m2	15,467	80,00	1 237,36
-----	------------	--	----	--------	-------	----------

14,73 * 1,05

164	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,692	19,29	32,64
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby

1 427,13

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO - 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č. 1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
165	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	735,635	0,89	654,72
166	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	735,635	1,05	772,42

"3.np" ; "M.č.3.01+chodba" (1,23*3,4+0,445*3,4+1,45*3,4 +1,6*3,4
; "4.np" ; ; Súčet

"1.np" 5,60 *3,30*2 +(1,5*2+1,4)*3*0,35+(2,1*2+1,1)*0,3 43,170

3,25*3,3 +(1,2*2+1,4)*0,35 12,055

1,0*2*2*2,7+2,7*(0,15+0,2) 11,745

"M.č.1.02" 3,53*3,30*2+1,23*2,25*2*2 34,368

"odpočet obkladu" -3,53*2,0*2-0,63*2,0*4 -19,160

"M.č.1.04" 1,7*3,0*2 10,200

"M.č.1.05" 1,7*2,25*2 7,650

"2.np" 5,6 *3,25*2 +(1,5*2+1,4)*4*0,35 42,560

3,25* 1,6+1,85 *1,6+5,0 *1,6*2-

1,4*1,2*4+(1,2*2+1,4)*0,35*4 22,760

(1,20+0,8+0,2)*0,4*2,10*5+(2,1*2+1,4)*0,35*10 28,840

(0,45+0,8+0,95)*2,1+(2,1*2+1,4)*0,35 6,580

(1,2+0,8+0,2)*2,1*4+(2,1*2+1,4)*0,35*8 34,160

(0,1+1,5+0,475+1,5+0,475+1,5*0,475+1,5+0,475+1,5+0,1)
*2,6 21,678

0,6*1,6 +(2,1*2+1,5)*0,35*5 10,935

"M.č.2.02"

(2,75+1,2)*3,30*2+1,2*2,25*2+0,6*2,25*2+0,9*2,25 36,195

"odpočet obkladu" -(1,2*4+0,9*2+2,75+2,5)*2,0 -23,700

(1,20+0,8+0,2)* 2,10*9+(0,45+0,8+0,95)*

2,1+(2,1*2+1,4)*0,35*20 85,400

5,6* 1,6*2 +(1,5*2+1,4)*0,35*4 24,080

1,85* 1,7+3,25* 1,7+5,0* 1,7*2 +(1,2*2+1,4)*0,35*4 30,990

5,6* 2,1 +(2,1*2+1,5)*0,35*5 21,735

"odpočet obkladu" -(1,23*2,0*2+0,445*2,0*2) -6,700

"kancelárie" 0,62*3,4*2*2 8,432

18,4 *0,85+32,26*1,1*2 86,612

(18,4+14,0)*0,5* 3,2 +4,0*4,0 *0,5*2 "štít 67,840

(5,68*2+5,60)* 3,267 +(1,25*2+0,96)*0,35*2 57,830

"M.č.4.01+4,02" 5,25*2*3,24*2+1,75*3,24*2 79,380

Súčet 735,635

21-M

Elektromontáže

7 425,60

167	210000000	ELEKTROINŠTALÁCIA	súbor	1,000	7425,60	Hodnota z podčasti
-----	-----------	-------------------	-------	-------	---------	--------------------

Celkom

215 506,92

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Zmena č.1

Objekt: SO- 01 Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - **doplnok č.1**

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 948,40

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 948,40

1	642945111	Osadenie ocel'. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	10,000	55,04	550,40
		" k položke 124" 6		6,000		
		"položke 129" 4		4,000		
		Súčet		10,000		
2	5533300400	Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	5,000	39,80	199,00
3	5533300300	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	5,000	39,80	199,00

PSV Práce a dodávky PSV 1485,45

764 Konštrukcie klampiarske 1485,45

4	764731118r	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaného plechu rš. 660 mm s podkladovou OSB doskou 20 mm	m	88,640	16,32	1446,60
5	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,193	32,56	38,84

Celkom 2 433,85

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia strechy Krupina

Objekt: Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia.....

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	14,68	149,90	164,58	4,801	0,000
1	Zemné práce	0,00	76,06	76,06	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	14,68	7,69	22,37	4,801	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	66,16	66,16	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4493,57	4131,68	8625,25	2,739	0,790
713	Izolácie tepelné	55,47	180,94	236,41	0,054	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	294,70	1728,46	2023,16	2,060	0,249
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	98,30	1405,49	1503,79	0,174	0,079
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	4045,10	816,79	4861,89	0,451	0,462
Celkom		4508,25	4281,58	8789,83	7,540	0,790

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia strechy Krupina

Objekt: Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia strechy

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 164,58

1 Zemné práce 76,06

1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,340	15,60	36,50	
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,340	4,42	10,34	
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,872	0,85	1,59	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,872	0,53	0,99	
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,468	2,17	1,02	
6	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásepů	m3	0,468	7,43	3,48	
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,440	14,67	21,12	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,600	0,28	1,01	

4 Vodorovné konštrukcie 22,37

9	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,432	17,80	7,69	
10	5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	t	2,434	6,03	14,68	

99 Presun hmôt HSV 66,16

11	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované včítane drobných objektov v otvorenom výkope	t	4,801	13,78	66,16	
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV 8625,25

713 Izolácie tepelné 236,41

12	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 13-20 mm, vnút. priemer do 40	m	102,000	1,74	177,48	
13	2837741529	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	m	45,000	0,72	32,40	
14	2837741534	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX	m	11,000	0,27	2,97	
15	2837741528	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	27,000	0,41	11,07	
16	2837741543	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 22/20-DG-A (72) ARC-0200 Armacell AZ FLEX	m	11,000	0,45	4,95	
17	2837741553	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX	m	8,000	0,51	4,08	
18	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,173	1,09	3,46	

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2023,16

19	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	13,92	13,92	
20	721110917	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	5,000	15,37	76,85	



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	15,000	3,05	45,75	
22	721140917	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	2,000	17,21	34,42	
23	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	12,000	0,23	2,76	
24	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	12,51	25,02	
25	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	14,55	14,55	
26	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	2,000	1,93	3,86	
27	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	3,34	6,68	
28	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,249	35,85	8,93	
29	721171111	Potrubie z plastových rúr PVC D 125/3,2	m	10,000	13,59	135,90	
30	721171109	Potrubie z plastových rúr PP-HT D 110x2,7	m	80,000	9,60	768,00	
31	721171112	Potrubie z plastových rúr PP-HT D 160x3, 9	m	15,000	14,78	221,70	
32	721173207	Potrubie z plastových rúr pripájacie D 75x1, 8	m	1,500	6,87	10,31	
33	721173204	Potrubie z plastových rúr pripájacie D 40x1,8	m	6,500	4,77	31,01	
34	721173205	Potrubie z plastových rúr pripájacie D 50x1,8	m	11,000	4,89	53,79	
35	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	9,000	1,47	13,23	
36	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	4,000	1,63	6,52	
37	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	2,41	28,92	
38	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	ks	4,000	14,65	58,60	
39	721233115	Strešný vtok novodurový do DN 100	ks	2,000	47,23	94,46	
40	56231111000	Vtok strešný pre ploché strechy HUL 62.1 H DN 75, 110, 125 s el. ohrevom	ks	2,000	147,35	294,70	
41	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	111,000	0,46	51,06	
42	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	28,871	0,77	22,23	

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1503,79

43	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	37,000	1,28	47,36	
44	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	5,000	5,96	29,80	
45	722132911	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia do DN 20	súb	1,000	23,64	23,64	
46	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	7,69	7,69	
47	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	7,000	1,54	10,78	
48	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,079	41,84	3,31	
49	722171112	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 18x2 mm v kotúčoch	m	83,000	10,43	865,69	
50	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	11,000	10,68	117,48	
51	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	8,000	15,15	121,20	
52	722221452	Montáž posúvača závitového G 1/2	ks	16,000	0,70	11,20	
53	5511871450	Posúvač 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08016012 IVAR	ks	16,000	5,10	81,60	
54	722221453	Montáž posúvača závitového G 3/4	ks	1,000	2,21	2,21	
55	5511871460	Posúvač 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08016034 IVAR	ks	1,000	7,00	7,00	
56	722221454	Montáž posúvača závitového G 1	ks	1,000	2,45	2,45	
57	5511871470	Posúvač 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08016100 IVAR	ks	1,000	9,70	9,70	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	102,000	0,88	89,76	
59	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	102,000	0,60	61,20	
60	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22,121	0,53	11,72	

725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

4861,89

61	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	9,000	4,04	36,36	
62	725130811	Demontáž pískového státi 1 dielných, -0,03968t	súb	2,000	5,48	10,96	
63	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	sub	9,000	2,67	24,03	
64	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	0,85	1,70	
65	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	9,000	1,95	17,55	
66	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	11,000	0,70	7,70	
67	725590812	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadenia predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,453	32,85	14,88	
68	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	9,000	19,31	173,79	
69	6420141750	Klozet stojací OLYMP NEW, 360x540x400 mm, VARIO odpad, keramika, biela	ks	9,000	121,50	1093,50	
70	2861121963	Koleno pre napojenie WC 110	ks	9,000	20,20	181,80	
71	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	9,000	3,39	30,51	
72	5514105000	Ventil roh T67 1/2	ks	9,000	1,70	15,30	
73	725129210	Montáž pískového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	4,000	19,99	79,96	
74	6420134170	Sanitárna keramika JIKA GOLEM 4306.0.482 pískár so senzorom AUP 5 /bez zdroja	ks	4,000	280,00	1120,00	
75	721221131	Zápachová uzávierka pre pískár DN 30 HUL 130/30	ks	4,000	10,63	42,52	
76	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu	sub	9,000	17,29	155,61	
77	6420139250	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.1 55cm biele	ks	9,000	34,30	308,70	
78	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	9,000	1,64	14,76	
79	5514670020	KLUDI Flašková zápachová uzáverka G 1 1/4" x 32 mm Chróm 1010505-00	ks	9,000	8,60	77,40	
80	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	9,000	6,02	54,18	
81	5514673900	KLUDI TERCIO Umývadlová batéria s odpadovou súpravou Chróm 381810575	ks	9,000	57,00	513,00	
82	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	18,000	3,99	71,82	
83	5518300011	Sanitárne armatúry Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8"	ks	18,000	3,10	55,80	
84	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	3,000	10,92	32,76	
85	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	3,000	145,40	436,20	
86	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	3,000	4,74	14,22	
87	5514646720	Výtokové armatúry Kludi LOGO -MIX-nastenná drezová-umývadlová	ks	3,000	74,20	222,60	
88	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	8,000	0,26	2,08	
89	6420134740	Dvierka plastové 150x150 biele	ks	5,000	3,50	17,50	
90	6420134670	Dvierka plastové 150x300 biele	ks	3,000	6,20	18,60	
91	998725203	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	64,396	0,25	16,10	

Celkom

8 789,83

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S	2013-82	Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia strechy		7 425,60	1 485,12		8 910,72
2.	O	U_EI	Elektroinštalácia - Zmena - Uprava 2017		7 425,60	1 485,12		8 910,72
			CELKOM					

Stavba: Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia strechy
Objekt: SO 01 - Dom služieb
Časť: Elektrónštalácia - doplnok č. 1
Spracova

Typ		Zariadenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH		Poznámka	
								20%		20%			
D	M		21-M	Elektromontáže									
K	M	921	210010032	Rúrka elektróništ, ohýbná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416	m	20 000		0,40	8,00		1,60		
M	M	MAT	3410106049	I-Trubka FXP 20-READY GR	m	20 000		0,28	5,60		1,12		
K	M	921	210010311	Krabička odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	30 000		0,88	26,40		5,28		
M	M	MAT	3450907010	Krabička KU 68-1902	ks	30 000		0,08	2,40		0,48		
K	M	921	210010321	Krabička odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	48 000		2,80	134,40		26,88		
M	M	MAT	3450907510	Krabička KU 68-1903	ks	48 000		1,20	57,60		11,52		
K	M	921	210010322	Krabička odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	8 000		2,80	22,40		4,48		
M	M	MAT	3450911000	Krabička KR-97	ks	8 000		1,44	11,52		2,30		
K	M	921	210010323	Krabička odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	1 000		3,12	3,12		0,62		
M	M	MAT	3450913500	Krabička KR-125	ks	1 000		2,00	2,00		0,40		
K	M	921	210010351	Skatulová rozvodka z lisov, izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	4 000		3,12	12,48		2,50		
M	M	MAT	3450927000	Krabička 6455-11 acid	ks	4 000		2,00	8,00		1,60		
K	M	921	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie skrutkí-viečko na závit	ks	4 000		0,40	1,60		0,32		
K	M	921	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, Hmnozduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	160 000		0,40	64,00		12,80		
M	M	MAT	2830403500	Hmnozdučka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	160 000		0,08	12,80		2,56		
K	M	921	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	140 000		4,40	616,00		123,20		
K	M	921	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	20 000		4,40	88,00		17,60		
K	M	921	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor cez stenu	ks	4 000		3,60	14,40		2,88		
K	M	921	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	48 000		1,20	57,60		11,52		
M	M	MAT	3452105600	G-Káblové oko CU 10x12 KU-L	ks	48 000		0,64	30,72		6,14		
K	M	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť: záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10 000		2,00	20,00		4,00		
M	M	MAT	2830115500	Bužírka zmšťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	6 000		0,40	2,40		0,48		
M	M	MAT	2830116000	Bužírka zmšťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	3 000		0,40	1,20		0,24		
M	M	MAT	2830126500	Bužírka zmšťovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	3 000		0,40	1,20		0,24		
K	M	921	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15 000		2,80	42,00		8,40		
M	M	MAT	3450201280	Spínač 1 ABB, výber interier	ks	15 000		3,12	46,80		9,36		
K	M	921	210110045	Spínač poloapustený a zapustený vrátane zapojenia stried,prep. - radenie 6	ks	8 000		2,80	22,40		4,48		
M	M	MAT	3450201520	Prepínač 6 ABB - výber interier	ks	8 000		3,36	26,88		5,38		
K	M	921	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, stmievateľný spínač	ks	1 000		4,40	4,40		0,88		
M	M	MAT	3850000870	Spínač otočný stmieváč ABB 6514-0-0111	ks	1 000		36,00	36,00		7,20		
K	M	921	210170031	Jednofázový transform,prevod.nm vrátane zap., v kryte, všetky prevody 1 prímar - 1 sekundár do 200 VA	ks	2 000		4,40	8,80		1,76		
M	M	MAT	3570101000	Transformátor 230/12V ZAS50 k senzorom	ks	2 000		36,00	72,00		14,40		
K	M	921	210191035	Montáž vykurovacích káblov do dokvapov	ks	4 000		28,00	112,00		22,40		
K	M	921	210191563	Doplnenie rozvádzačov	ks	2 000		68,00	136,00		27,20		
M	M	MAT	3570177600	Regulátor ohrevu žlabov DEVIREG	ks	1 000		208,00	208,00		41,60		
M	M	MAT	3570176400	Ohrev kábel DTIP 18 - 335W	ks	2 000		112,00	224,00		44,80		
M	M	MAT	3570176500	Ohrievací kábel DTIP 18, 680W	ks	2 000		144,00	288,00		57,60		
K	M	921	210200009	Svietidlo žiarovkové - interierové	ks	42 000		6,80	285,60		57,12		
M	M	MAT	3480308200	Svietidlo s kompak. žiarivkou stropné 2x18W, IP20	ks	31 000		28,00	868,00		173,60		
M	M	MAT	3480308300	Svietidlo nástenné s kompaktnou žiarivkou stmievateľné	ks	8 000		60,00	480,00		96,00		
M	M	MAT	3480308400	Svietidlo nástenné s kompak. žiarivkou 18W, IP20	ks	3 000		25,60	76,80		15,36		
K	M	921	210200014	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvoľúčnicové	ks	2 000		6,80	13,60		2,72		
M	M	MAT	3480110200	Svietidlo žiarivkové 2x36W IP20	ks	2 000		30,40	60,80		12,16		
M	M	MAT	3480728180	Žiarivka /35W/840/	ks	4 000		1,68	6,72		1,34		

K	M	921	2102000044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	12,000		6,80	81,60	16,32		
M	M	MAT	3480125500	Núdzové svietidlo s piktoqramom, 1 hod. IP20	ks	12,000		38,40	460,80	92,16		
K	M	921	2108100005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY- CYKym 750 V 3x1,5	m	640,000		0,88	563,20	112,64		
M	M	MAT	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	180,000		0,28	50,40	10,08		
M	M	MAT	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	460,000		0,28	128,80	25,76		
K	M	921	2108100006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY- CYKym 750 V 3x2,5	m	310,000		0,88	272,80	54,56		
M	M	MAT	3410104400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	310,000		0,44	136,40	27,28		
K	M	921	2108100015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY- CYKym 750 V 5x1,5	m	68,000		0,88	59,84	11,97		
M	M	MAT	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	68,000		0,44	29,92	5,98		
K	HZS	HZS	HZS0000112	Drobné nepredvídané práce	hod	36,000		7,00	252,00	50,40		
K	HZS	HZS	HZS0000113	Demonitáž blezkozvodů	hod	18,000		7,00	126,00	25,20		
K	HZS	HZS	HZS0000114	Výpracovanie revíznjej správy	hod	36,000		9,00	324,00	64,80		
K	M	R	IMV	Murárske výpomoci	%	158,944		1,60	254,31	50,86		
K	M	R	PM	Podružný materiál	%	130,359		1,60	208,57	41,71		
K	M	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	158,944		1,60	254,31	50,86		

Celkom bez DPH

7 425,60

DPH nízke

20%

1 485,12

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

8 910,72


Príloha č. 2 k zmluve o dielo „Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy“

Zoznam subdodávateľov

Por.č	Obchodné meno	Kontaktné údaje	Zastupujúca osoba	Účasť na plnení predmetu zmluvy
1	TECHNOIZOL HM, s.r.o.	Švermova 1821/23 97404 Banská Bystrica IČO : 45 294 097 Zápis v OR: OR OS BB, oddiel Sro, Vložka č. 17345/S	Miroslav Holinec konateľ	Izolácie plochej strechy 17%
2	BALOBYT s.r.o.	Pod Kaplnkou 169/45 99128 Vinica IČO : 45 702 641 Zápis v OR: OR OS BB, oddiel Sro, Vložka č. 18835/S	Gabriel Varga Konateľ	Zateplovanie 22%

Objednávateľ:

V Krupine, dňa 18.07.2017



Zhotoviteľ:

V Krupine, dňa 7.7.2017

VERONY OAS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina



Príloha č. 3 k zmluve o dielo "Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy"

HARMONOGRAM

Stavba : "Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy"

Objednávateľ: Mesto Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, 96301 Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNÝ Oas s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Krupina

Začatie stavby : Do 7 dní od prevzatia staveniska


Ukončenie stavby: 6 mesiacov od začatia stavby

č.p.	Názov ucelených častí plnenia, podľa stavebných objektov	Rok																									
		Mesiac		1				2				3				4				5				6			
		Týždeň	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Zemné práce																										
2	Zakladanie																										
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																										
4	Vodorovné konštrukcie																										
5	Komunikácie																										
6	Úpravy povrchov, podlahy,osadenie																										
9	Ostatné konštrukcie a práce																										
711	Izolácie proti vode																										
712	Izolácie striech																										
713	Izolácie tepelné																										
721	Zdravotechnika- vnút.kanalizácia																										
762	Konštrukcie tesárske																										
764	Konštrukcie klampiarske																										
766	Konštrukcie stolárske																										
767	Konštrukcie doplnkové kovové																										
771	Podlahy z dlaždíc																										
776	Podlahy povlakové																										
781	Dokončovacie práce a obklady																										
782	Dokončovacie práce a obklady kam.																										
784	Dokončovacie práce maľby																										
21-M	Elektromontáže																										

Objednávateľ: V Krupine, dňa 18.07.2017

Zhotoviteľ:

V Krupine, dňa 07.07.2017



JUDr.

933
pina
0 621