

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

OBJEDNÁVATEĽ

Názov : Mesto Krupina
Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO : 00320056
DIČ : 2021152540
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Krupina
SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

ZHOTOVITEĽ

Názov : KOŠÚT Plus, s.r.o.
Sídlo : Školská 2000, 962 06 Hriňová
IČO : 36641057
DIČ : 2022084317
IČ DPH : SK 2022084317
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK 36 0900 0000 0058 4836 9205

za podmienok uvedených v tejto zmluve.

ČLÁNOK 1. PREDMET, CENA, TERMÍN

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„ Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy “

na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 21.07.2017, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Ide o rekonštrukciu chodníka, ktorý sa nachádza pri vstupe do OD COOP Jednota a spája ul. ČSA s ulicou Kuzmányho a výstavbu spevnených plôch pri tenisových kurtoch.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienok vymedzených a dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
4. Cena diela:

CENA BEZ DPH: 11 651,99 €
DPH 20 %: 2 330,40 €

CENA S DPH: 13 982,39 €

5. Doba realizácie diela sa dojednáva nasledovne:
 - zahájenie prác do 5 dní od prevzatia staveniska,
 - ukončenie prác do 60 pracovných dní od začatia prác.
6. Cena za prípadné naviac práce /mimo rozsahu tejto zmluvy/ bude dohodnutá samostatne, pri dodržaní jednotkových cien v cenovej ponuke zhotoviteľa.
7. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bude financované ako združená investícia spolu s COOP JEDNOTA SD Krupina. Z uvedeného dôvodu v tejto zmluve je uvedená cena diela prislúchajúca na úhradu objednávateľa Mesto Krupina, ktorá predstavuje 50% z ceny diela.

ČLÁNOK 2.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ v dohodnutom termíne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k plneniu predmetu zmluvy v stavebnej pripravenosti, ktorá umožňuje realizáciu predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 3.

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť práce a dielo včas, kvalitne a bez závad.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi príslušné certifikáty vzťahujúce sa na použitý materiál, najneskôr pri odovzdaní diela.
3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy o dielo (ZoD) je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia a všetky stavebné postupy, zákony a technické normy vzťahujúce sa na zhotovenie diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
5. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
6. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
7. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa.
8. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverený pracovník oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu v Krupine.

9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady iba vtedy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závad na predmete zmluvy do 10 prac. dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, tak aby odvrátil nebezpečenstvo vzniku škôd spôsobených vadami diela. Toto ho však nezaväzuje zodpovednosti za vzniknutú škodu, ktorú je povinný nahradiť v plnom rozsahu po potvrdení rozsahu oboma zmluvnými stranami.

ČLÁNOK 4. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky podmienky realizácie stavby sú zahrnuté v cene stavby a že ich bude rešpektovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa nebudú podieľať podzhotovitelia, stavba bude realizovaná vlastnými kapacitami zhotoviteľa.
3. Počas výkonu sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať včas objednávateľa na kontrolu.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú :
 - a/ neprevzatie staveniska a omeškanie so začatím prác na diele
 - b/ a v prípade ak pri kontrole realizácie diela sa zistí, že zhotoviteľ nerealizuje dielo s odbornou starostlivosťou, nedodržuje technické normy právne predpisy platné v SR a v dodatočnej 10 dňovej lehote zhotoviteľ neodstráni nedostatky zistené pri kontrole realizácie diela.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú spísať zápisnicu o odovzdaní diela a túto obojstranne podpísať.

ČLÁNOK 5. ZÁRUČNÁ DOBA, SPOSOB POSKYTOVANIA ZÁRUKY.

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na predmet obstarania 36 mesiacov po odovzdaní diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni skryté vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 6. VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A POISTENIE STAVBY.

1. Za vadné sa dielo považuje vtedy ak nezodpovedá požadovanému predmetu diela dohodnutého v ZOD.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania. Za vady diela v záruke zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu a čase platnej záruky, 36 mesiacov po odovzdaní diela.
3. Záruka na akosť diela je upravená ustanoveniami § 429 až 431 Ob. Zákonníka a začína plynúť dňom odovzdania diela.
4. Nároky z vadného plnenia sú upresnené v ustanoveniach § 436 a 441 Ob. Zákonníka.
5. Zakaždým po takomto oznámení pre ohlásenú vadu sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za ktoré zodpovednosť popiera. V sporných prípadoch znáša zhotoviteľ náklady až do rozhodnutia súdu.
7. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platného výkazu výmer a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
8. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí.

ČLÁNOK 7. SANKCIE.

Zmluvné strany sa touto zmluvou zaviazali k plateniu nasledovných sankcií:

1. Pri omeškaní s dodávkou diela zaväzuje sa zhotoviteľ za každý deň omeškania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela.
2. Faktúru za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr do 30 dní po jej obdržaní.
3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z omeškanej ceny predmetu zmluvy za každý započatý deň omeškania.

ČLÁNOK 8. OSOBITNÉ USTANOVENIA.

1. Zmluvné strany si vyhradzuju formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť sa na zmene diela výlučne v prípade, že objednávateľ bude požadovať navyše práce. Cena jednotlivých prác nesmie však prevýšiť dohodnuté jednotkové ceny v zmysle súťaže špecifikovanej v bode 3, čl. 1 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele, do doby jeho odovzdania znáša zhotoviteľ. Dňom odovzdania diela, nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nasledovný spôsob fakturácie a platby: Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe skutočne prevedených výkonov a podpísaného súpisu prác.

ČLÁNOK 9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.
2. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.
3. Platnosť zmluvy o dielo končí uplynutím v zmluve dohodnutej lehote, pokiaľ nedôjde k jej predĺženiu.
4. Zmluva o dielo je vyhotovená v 4-och exemplároch, z čoho 2 exempláre sa po potvrdení vracajú zhotoviteľovi.


V Krupine, dňa: 21. 08. 2017

Za objednávateľa:


.....
Miroslav Vazan
primátor mesta



Za zhotoviteľa:


.....
Jozef Košút
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **KOŠÚT Plus, s.r.o.**

Spracoval **J.Košút**

36641057

SK2022084317

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

12. 7. 2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 845,04	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 12 458,93	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 23 303,97	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 303,98
24	DPH 20,00 % z 23 303,98	4 660,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 964,78

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy**

JKSO

Názov objektu **Výstavba spevnenej plochy**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **KOŠÚT Plus, s.r.o.**

36641057

SK2022084317

Spracoval **J.Košút**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

10.07.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 386,28	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	4 127,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		8 513,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 513,60
24	DPH 20,00 % z 8 513,60	1 702,72
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 216,32

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy
Objekt: Výstavba spevnenej plochy

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: KOŠÚT Plus, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: J.Košút
Dátum: 10. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,500	8,129	0,000	532,450	828,314	532,450	0,000
				131*0,5	65,500					
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	65,500	0,707	0,000	46,309	46,309	0,00000	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	65,500	2,964	0,000	194,142	194,142	0,00000	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnutých	m3	65,500	0,846	0,000	55,413	55,413	0,00000	0,000
2 Zakladanie										
						0,000	26,200	26,200	0,000	
5	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	131,000	0,200	0,000	26,200	26,200	0,00000	0,000
5 Komunikácie										
						3 831,192	2 173,945	6 005,137	147,951	
7	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	131,000	4,886	459,941	180,125	640,066	0,36834	48,253
6	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	131,000	2,387	227,940	84,757	312,697	0,18907	24,768
8	567124312	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 120 mm	m2	131,000	11,104	1 156,992	297,632	1 454,624	0,27415	35,914
9	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	131,000	13,350	137,419	1 611,431	1 748,850	0,11200	14,672
10	5921952550	Dlažba Low value Premac HAKA 8P, sivá	m2	132,310	13,974	1 848,900	0,000	1 848,900	0,18400	24,345
				132,310						
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						555,092	136,006	691,098	8,101	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy
Objekt: Výstavba spevnenej plochy

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: KOŠÚT Plus, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: J.Košút
Dátum: 10. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
16	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	2,000	15,427	13,032	17,822	30,854	0,22133	0,443
17	4044781440	P2 „Stoj daj prednosť v jazde I“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	41,800	41,800	0,000	41,800	0,00000	0,000
18	4044789700	IP13b „Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000	29,897	29,897	0,000	29,897	0,00000	0,000
19	915930003	Osadenie pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	1,000	13,300	0,000	13,300	13,300	0,00000	0,000
20	4045795005	Stĺpik s kotviacou doskou, vyhotovenie: pozink	ks	1,000	68,142	68,142	0,000	68,142	0,00700	0,007
11	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,700	8,528	42,096	23,570	65,666	0,16504	1,271
12	5922903040	SEMMELOCK Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	8,470	5,059	42,850	0,000	42,850	0,04950	0,419
				8,470						
13	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,380	6,629	139,962	81,314	221,276	0,12662	4,227
				33,380						
14	5922903040	SEMMELOCK Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	35,049	5,059	177,313	0,000	177,313	0,04950	1,735
				35,049						
99	Presun hmôt HSV				0,000	962,847	962,847	962,847	0,000	0,000
15	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	156,053	6,170	0,000	962,847	962,847	0,00000	0,000

Celkom 4 386,284 4 127,312 8 513,596 156,053

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy**

JKSO

Názov objektu **Od OD Jednota po ul.Kuzmányho**

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **KOŠÚT Plus, s.r.o.**

36641057

SK2022084317

Spracoval **J.Košút**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

12.07.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 338,17	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	5 975,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		8 314,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 314,15
24	DPH 20,00 % z 8 314,15	1 662,83
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 976,98

E Prípochty a odpochty

6	Dodávky zadávateľa	0,00
7	Kľzáva doložka	0,00
8	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy
Objekt: Od OD Jednota po ul.Kuzmányho

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: KOŠÚT Plus, s.r.o.
Miesto: Krupina

Spracoval: J.Košút
Dátum: 12. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV									
Práce a dodávky HSV									
2 338,1665 975,9878 314,15391,715									
1	Zemné práce								
1	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	131,980	2,030	0,000	267,919	267,919	0,00000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	131,980	15,955	0,000	2 105,741	2 105,741	0,00000
3	113107141	Odstránenie krytúv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	131,980	2,388	0,000	315,168	315,168	0,00000
5	Komunikácie								
4	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	131,980	1,984	206,945	54,903	261,848	0,20240
5	564741111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 120 mm	m2	131,980	2,787	279,666	88,162	367,828	0,23481
6	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	131,980	13,350	138,447	1 623,486	1 761,933	0,11200
7	5921952850	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x30x6 cm, červená	m2	133,300	12,198	1 625,993	0,000	1 625,993	0,13000
				133,300					
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
8	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,500	4,827	50,561	24,258	74,819	0,09853
9	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	16,275	2,246	36,554	0,000	36,554	0,02300
				16,275					
11	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	16,500	10,764	0,000	177,606	177,606	0,00000
12	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	16,500	7,628	0,000	125,862	125,862	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy
Objekt: Od OD Jednota po ul.Kuzmányho


Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: KOŠÚT Plus, s.r.o.
Miesto: Krupina

Spracoval: J.Košút
Dátum: 12. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
13	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	16,500	38,000	0,000	627,000	627,000	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV										
10	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	91,715	6,170	0,000	565,882	565,882	0,00000	0,000

Celkom

2 338,166 5 975,987 8 314,153 91,715



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy**

JKSO

Názov objektu **Pod OD Jednota 159/2**

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **KOŠÚT Plus, s.r.o.**

36641057

SK2022084317

Spracoval **J.Košút**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

12.07.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 120,59	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 355,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 476,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 476,23
24	DPH 20,00 % z 6 476,23	1 295,25
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 771,48

Prípochy a odpochy

3	Dodávky zadávateľa	0,00
7	Kľzavá doložka	0,00
8	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy
Objekt: Pod OD Jednota 159/2

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: KOŠÚT Plus, s.r.o.
Miesto: Krupina

Spracovali: J.Košút
Dátum: 12. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			4 120,590		2 355,635		6 476,225		105,475
1			Zemné práce		0,000		440,454		0,000
5	113107141	Odsíranie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	132,480	2,388	0,000	316,362	316,362	0,0000
				132,480					
6	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 26,8 *0,3*0,3 " na obrubník	m3	2,412	31,758	0,000	76,600	76,600	0,0000
				2,412					
13	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	12,983	2,964	0,000	38,482	38,482	0,0000
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,983	0,694	0,000	9,010	9,010	0,0000
5			Komunikácie		3 750,072		345,906		96,531
3	596841111	Kladenie diaľby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	132,480	7,487	645,972	345,906	991,878	0,15120
4	5924777000	Dlaždice Top Teramo Mramorit 080 - 40/40/22 tryskaný altern. - Premac Forte Koral	ks	900,000	3,449	3 104,100	0,000	3 104,100	0,08500
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		222,301		453,612		5,681
2	632452121	Poter pieskovocementový (600kg cem./m3) bez neobrusnej prísady (zvlášť špecifikácia) hr.nad 10 do 20 mm	m2	132,480	5,102	222,301	453,612	675,913	0,04288
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie		148,217		464,882		3,263
7	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26,800	4,827	87,422	41,942	129,364	0,09853
8	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 26,8 * 1,01	ks	27,068	2,246	60,795	0,000	60,795	0,02300
				27,068					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka a výstavba spevnenej plochy
Objekt: Pod OD Jednota 159/2

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: KOŠÚT Plus, s.r.o.
Miesto: Krupina

Spracoval: J.Košút
Dátum: 12. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,500	10,764	0,000	80,730	80,730	0,00000	0,000
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,500	7,628	0,000	57,210	57,210	0,00000	0,000
12	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,500	38,000	0,000	285,000	285,000	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV										
						0,000	650,781	650,781	0,000	
9	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	105,475	6,170	0,000	650,781	650,781	0,00000	0,000

Celkom 4 120,590 2 355,635 6 476,225 105,475